
Reçu en préfecture le 14/09/2023 **5**2**L 6**2 Publié le 10/10/2023 **5**2**L 6**2

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

## PIECES CANDIDATURE





26 ROUTE DE SAINT-SALVY DE LA BALME 81490 NOAILHAC Tél. 05 63 50 79 21 - Fax : 05 63 50 76 96 mtps@mtps.fr

PHILIPPE CARAYOL

Signature numérique de PHILIPPE CARAYOL Date: 2023.05.23 12:35:01 +02'00'


MINAGE, TRAVAUX PUBLICS ET S





### SITUATION JURIDIQUE

- DC 1 LETTRE DE CANDIDATURE
- DC 2 DECLARATION DU CANDIDAT
- KRIS
- ATTESTATION SUR L'HONNEUR
- ATTESTATIONS FISCALES ET SOCIALES







Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

#### MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Direction des Affaires Juridiques

#### MARCHES PUBLICS

DC<sub>1</sub>

### LETTRE DE CANDIDATURE DESIGNATION DU MANDATAIRE PAR SES CO-TRAITANTS<sup>1</sup>

Le formulaire DC1 est un modèle de lettre de candidature, qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés ou accords-cadres) pour présenter leur candidature.

En cas d'allotissement, ce document peut être commun à plusieurs lots.

En cas de candidature groupée, chaque membre du groupement renseigne le formulaire, et produit les renseignements ou documents demandés par l'acheteur (formulaire DC2).

Il est rappelé qu'en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-7 à R. 2162-12, R. 2162-13 à R. 2162-14 et R. 2162-15 à R. 2162-21 (marchés publics autres que de défense ou de sécurité), ainsi que R. 23612-1 à R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 à R. 2362-12, et R. 2362-13 à R. 2362-18 (marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés de défense ou de sécurité ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des techniques d'achats utilisées (accords-cadres s'exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l'émission de bons de commande, concours, systèmes d'acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu'ils soient ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent formulaire type est utilisable.

#### A - Identification de l'acheteur

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt; en cas de publication d'une annonce au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante; dans tous les cas, l'indication du numéro de référence attribué au dossier par l'acheteur est également une information suffisante.)

#### VILLE DE BIARRITZ 12, AVENUE ÉDOUARD VII 64200 BIARRITZ

#### B - Objet de la consultation

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt; en cas de publication d'une annonce au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante; dans tous les cas, l'indication du numéro de référence attribué au dossier par l'acheteur est également une information suffisante.)

### TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES FALAISES DE LA COTE DES BASQUES ZONE SUD – PHASE N°2

| C - Ol | ojet de la candidature   |
|--------|--|
| La can | didature est présentée :   |
|        | ⊠ pour le marché public  |
| I      | pour tous les lots de la procédure de passation du marché public ;   |
|        | pour le lot n° ou les lots n° de la procédure de passation du marché public (en cas d'allotissement ; si les lots n'ont pas été numérotés, indiquer ci-dessous l'intitulé du ou des lots tels qu'ils figurent dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt). |

| Envoyé | en | préfecture | le | 14/09/2023 |  |
|--------|----|------------|----|------------|--|
|--------|----|------------|----|------------|--|

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

#### D - Présentation du candidat

| Π | Le | candidat | se | présente | seul | • |
|---|----|----------|----|----------|------|---|
|---|----|----------|----|----------|------|---|

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat individuel, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET; à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine du candidat issu d'un répertoire figurant dans la liste des ICD.]

- Nom commercial et dénomination sociale de l'unité ou de l'établissement qui exécutera la prestation
- Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l'adresse postale) :
- Adresse électronique :
- Numéros de téléphone et de télécopie :
- Numéro SIRET, à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine de l'opérateur économique issu d'un répertoire figurant dans la liste des ICD:

| ∠ Le candidat est un groupement d'entreprises :              |    |             |  |  |  |
|--|----|-------------|--|--|--|
| conjoint   | OU | ⊠ solidaire |  |  |  |
| En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire : |    |             |  |  |  |
| □Non   | OU | ☐ Oui       |  |  |  |

#### E - Identification des membres du groupement et répartition des prestations

(Tous les membres du groupement remplissent le tableau ci-dessous. En cas de groupement conjoint, les membres du groupement indiquent également dans ce tableau la répartition des prestations que chacun d'entre eux s'engage à réaliser. Ajouter autant de lignes que nécessaires.)

| N°<br>du<br>Lot | Nom commercial et dénomination sociale, adresse<br>de l'établissement (*),<br>adresse électronique, numéros de téléphone et de<br>télécopie, numéro SIRET<br>des membres du groupement (***) | Prestations exécutées par les<br>membres du groupement (**) |
|-----------------|--|---|
|                 | MANDATAIRE: SAS M.T.P.S. (Minage, travaux publics et spéciaux) 26, ROUTE DE SAINT-SALVY DE LA BALME 81490 NOAILHAC Tél.: 05 63 50 79 21 — Mail: mtps@mtps.fr SIRET: 397 475 880 00035        | Travaux Spéciaux  |
|                 | CO-TRAITANT N°1: SOBAMAT AVENUE D'URSUYA – CS 30031 64250 CAMBO LES BAINS Tél: 05 59 29 17 05 – Mail: contact@sabamat.fr SIRET: 712 720 416 00023  | Travaux de terrassements<br>et aménagements paysagers       |
|                 | CO-TRAITANT N°2: SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE 3 RUE GASPARD MONGE — BP 70160 33606 PESSAC CEDEX Tél: 05 56 46 68 00 — Mail: sogea.anglet@vinci-construction.fr SIRET: 525 580 197 00057       | Travaux de génie civil                                      |

(\*) Préciser l'adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l'établissement.

(\*\*) Pour les groupements conjoints. Lorsque la candidature est présentée sous forme de groupement solidaire, le renseignement de cette rubrique est inutile.

(\*\*\*) A défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine du candidat issu d'un répertoire figurant dans la liste des ICD.

DC1 - Lettre de candidature

#### F - Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du g

Recu en préfecture le 14/09/2023 Publié le

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

#### F1 - Exclusions de la procédure

Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l'honneur :

- a) dans l'hypothèse d'un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l'un des cas d'exclusion prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique (\*):
- b) dans l'hypothèse d'un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l'un des cas d'exclusion prévus aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique.

Afin d'attester que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n'est pas dans un de ces cas d'exclusion, cocher la case suivante : X

(\*) Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 du code de la commande publique, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.

F2 - Documents de preuve disponibles en ligne (applicable également aux MDS, lorsque l'acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l'article R. 2343-14 ou de l'article R. 2343-15 du code de la commande publique)

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : (Si l'adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse internet :
- Renseignements nécessaires pour v accéder :

#### F3 - Capacités

Le candidat individuel, ou les membres du groupement, produisent, aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles : (Cocher la case correspondante.)

□ Ie formulaire DC2.

dans les documents de la consultation (\*).

(\*) Attention, dans le cadre d'un marché public de défense ou de sécurité, certains documents de preuve sont à fournir au stade de la candidature ; il convient alors de vérifier attentivement les exigences fixées dans les documents de la consultation. Dans les autres marchés publics, les candidats ne sont tenus de fournir que des informations; dans ce cas, s'ils peuvent décider de fournir les documents de preuve de la satisfaction aux conditions de participation au stade de la candidature, ils n'y sont en aucun cas tenus et l'acheteur ne peut juridiquement les y obliger.

#### G - Désignation du mandataire (en cas de groupement)

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant :

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET; à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine du candidat issu d'un répertoire figurant dans la liste des [CD].]

- Nom commercial et dénomination sociale de l'unité ou de l'établissement qui exécutera la prestation : SAS M.T.P.S. (Minage, travaux publics et spéciaux)
- Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l'adresse postale) :

26, ROUTE DE SAINT-SALVY DE LA BALME - 81490 NOAILHAC

Adresse électronique :

Mail: mtps@mtps.fr

Numéros de téléphone et de télécopie :

Tél.: 05 63 50 79 21

■Numéro SIRET, à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine de l'opérateur économique issu d'un répertoire figurant dans la liste des ICD :

SIRET: 397 475 880 00035

Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, ce document est à fournir dès le dépôt de la candidature

.Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019.



Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Direction des Affaires Juridiques

#### MARCHES PUBLICS

DC2

Page: 1 / 7

### DECLARATION DU CANDIDAT INDIVIDUEL OU DU MEMBRE DU GROUPEMENT<sup>1</sup>

Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés ou accords-cadres) à l'appui de leur candidature (formulaire DC1). En cas d'allotissement, ce document doit être foumi pour chacun des lots de la consultation.

En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement.

En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du groupement peut produire, en annexe du DC2, les éléments demandés par l'acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, ou en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation.

Il est rappelé qu'en application du code de la commande publique, et notamment ses <u>articles L. 1110-1</u>, et <u>R. 2162-1 à R. 2162-6</u>, <u>R. 2162-7 à R. 2162-13 à R. 2162-14</u> et <u>R. 2162-15 à R. 2162-21</u> (marchés publics autres que de défense ou de sécurité), ainsi que <u>R. 23612-1 à R. 2362-6</u>, <u>R. 2362-7</u>, <u>R. 2362-8</u>, <u>R. 2362-9 à R. 2362-12</u>, et <u>R. 2362-13 à R. 2362-18</u> (marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés de défense ou de sécurité (MDS) ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des techniques d'achats utilisées (accords-cadres s'exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l'émission de bons de commande, concours, systèmes d'acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu'ils soient ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent formulaire type est utilisable.

#### A - Identification de l'acheteur

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt ; en cas de publication d'une annonce au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante.)

VILLE DE BIARRITZ 12, AVENUE ÉDOUARD VII 64200 BIARRITZ

#### B - Objet de la consultation

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt; en cas de publication d'une annonce au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante; dans tous les cas, l'indication du numéro de référence attribué au dossier par l'acheteur est également une information suffisante; toutefois, en cas d'allotissement, identifier également le ou les lots concernés par cette candidature.)

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES FALAISES DE LA COTE DES BASQUES ZONE SUD – PHASE N°2

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

#### C - Identification du candidat individuel ou du membre du groupem

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

Publié le

#### C1 - Cas général

■ Nom commercial et dénomination sociale de l'unité ou de l'établissement qui exécutera la prestation, adresses postale et du siège social (si elle est différente de l'adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET, à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine du candidat issu d'un répertoire figurant dans la liste des ICD :

■Nom commercial et dénomination sociale de l'unité ou de l'établissement qui exécutera la prestation :

M.T.P.S. (Minage, travaux publics et spéciaux) S.A.S.

Adresse postale et du siège social (si elle est différente de l'adresse postale) :

#### 26 ROUTE DE SAINT-SALVY DE LA BALME 81490 NOAILHAC

Adresse électronique :

mtps@mtps.fr

Numéros de téléphone et de télécopie :

Téléphone: 05 63 50 79 21

■Numéro SIRET, à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine de l'opérateur économique issu d'un répertoire figurant dans la liste des ICD:

SIRET: 397 475 880 00035

Forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL, association, établissement public, etc.):

S.A.S.

| Le candidat est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la         |
|---|
| Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou un artisan au |
| sens au sens de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 n° 96-603 modifiée relative au développement et à la |
| promotion du commerce et de l'artisanat (Art. R. 2151-13 et R. 2351-12 du code de la commande publique) ?     |

Oui Oui

Non.

#### C2 - Cas particuliers en cas de marché public réservé

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Le candidat individuel ou le membre du groupement répondant à l'une des continues et l'une marché public autre que de défense ou de sécurité réservé en application

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC ou <u>L. 2113-15</u> du code de la commande publique coche la case correspondant à sa situation. Le candida individuel ou le membre du groupement répondant à l'une des conditions qui suivent et postulant à un marché public de défense ou de sécurité réservé en application de l'article L. 2313-6 du code de la commande publique coche la case correspondant à sa situation.

Le candidat européen à statut équivalent, lorsqu'il n'est pas établi en France, précise son statut juridique et, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, fournit les textes relatifs à ce statut. Pour les autres marchés publics, la vérification se déroulera dans les conditions de l'article R. 2144-1 du code de la commande publique.

|    | Statut du candidat individuel   |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
|    | ou du membre du groupement  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Entreprise adaptée (article L. 5213-13 du code du travail) ou structures équivalentes   | Le contrat d'objectif valant agrément ou un certificat administratif portant reconnaissance du statut d'entreprise adaptée délivré par la direction régionale chargée de l'emploi et de la formation professionnelle ou de structure équivalente sera à produire.  Le cas échéant, indiquer l'adresse internet à laquelle ce document est accessible directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :  - Adresse internet :  - Renseignements nécessaires pour y accéder :  |  |  |  |  |  |
| 2. | Etablissement et service d'aide par le travail (articles L. 344-2 et s. du code de l'action sociale et des familles) Ou structures équivalentes                                       | Indiquer ci-dessous la date de publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté préfectoral portant autorisation de création :  Lorsqu'il n'y a pas eu de publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs, la preuve de la reconnaissance du statut d'établissement ou de service d'aide par le travail ou de structure équivalente sera à produire.  Le cas échéant, indiquer l'adresse internet à laquelle cette preuve est accessible directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :  - Adresse internet :  Renseignements nécessaires pour y accéder : |  |  |  |  |  |
| 3. | Structures d'insertion par l'activité économique (article L.5132-4 du code du travail) ou structures équivalentes   | La preuve de la reconnaissance du statut de structure d'insertion par l'activité économique ou de structure équivalente sera à produire.  Le cas échéant, indiquer l'adresse internet à laquelle cette preuve est accessible directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :  - Adresse internet :  - Renseignements nécessaires pour y accéder :  |  |  |  |  |  |
| 4  | ☐ Entreprises de l'économie<br>sociale et solidaire (article 1º de<br>la loi 2014-856 du 31 juillet 2014) Ou<br>structures équivalentes (sauf<br>marché de défense ou de<br>sécurité) | La preuve de la qualification d'entreprise de l'économie sociale et solidaire ou de structure équivalente sera à produire.  Le cas échéant, indiquer l'adresse internet à laquelle cette preuve est accessible directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :  Adresse internet :  Renseignements nécessaires pour y accéder :  |  |  |  |  |  |

#### C3 - Cas spécifiques relatifs aux conditions de participation

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le iaues agréés

 Lorsque le candidat est inscrit sur une liste officielle d'opérateurs l'article R. 2143-15 du code de la commande publique et que l'acheteur est un des articles R. 2343-16 à R. 2343-17 du même code, que l'acheteur soit un pouvoir adjudicateur ou une entité adiudicatrice:

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

- Indication du nom de la liste officielle :

- Références sur lesquelles l'inscription ou la certification est basée et, le cas échéant, la classification sur la liste : (L'attention du candidat est attirée sur le fait qu'il convient de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire pour l'ensemble des conditions de participation fixées par l'acheteur et qui ne seraient pas couvertes par les conditions d'inscription sur la liste officielle ou le certificat d'inscription sur cette liste.)
- Le cas échéant, adresse internet à laquelle le certificat d'inscription sur cette liste officielle est accessible directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder
  - Adresse internet :
  - Renseignements nécessaires pour y accéder :
- 2. Lorsque le marché public n'est pas un marché de défense ou de sécurité et que l'acheteur a autorisé les candidats à se limiter à indiquer qu'ils disposent de l'aptitude et des capacités requises en application du second alinéa de l'article R. 2143-4 du code de la commande publique :

Le candidat déclare sur l'honneur satisfaire à l'ensemble des conditions de participation requises par l'acheteur. (Dans ce cas, il est inutile de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire ; le remplissage du formulaire est terminé.)

#### E - Renseignements relatifs à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle concernée par le contrat

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l'acheteur au titre de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle.

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique E3.)

#### E1 - Renseignements sur l'inscription sur un registre professionnel :

K/Bis

**ATTESTATION CHAMBRE DE METIERS** ATTESTATION SUR L'HONNEUR ATTESTATIONS FISCALES ET SOCIALES

- E2 Le cas échéant, pour les marchés publics de services, indication de l'autorisation spécifique dont le candidat doit être doté ou de l'organisation spécifique dont il doit être membre pour pouvoir fournir, dans son pays d'origine, le service concerné :
- E3 Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS et, pour les MDS, uniquement lorsque l'acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l'article R. 2343-14 du code de la commande publique) :

(Si l'adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse(s) internet:
- Renseignements nécessaires pour y accéder :

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le didat individ ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

#### F - Renseignements relatifs à la capacité économique et financière membre du groupement

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l'acheteur au titre de la capacité économique et financière.

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique F4.)

#### F1 - Chiffres d'affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles

|   | Exercice du 01/05/2019<br>au 30/04/2020 | Exercice du 01/05/2020<br>au 30/04/2021 | Exercice du 01/05/2021<br>au 30/04/2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires global (ne remplir que pour les exercices pour lesquels ce renseignement est demandé par l'acheteur)             | 5 397 829.83 €                          | 6 234 038.28 €                          | 7 248 524.30 €                          |
| Part du chiffre d'affaires<br>concernant les fournitures,<br>services, ou travaux objet<br>du marché (si demandé par<br>l'acheteur) | 100 %                                   | 100 %                                   | 100 %                                   |

| ∟orsque les informations sur le chiffre d'affaires ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée<br>ndication de la date à laquelle l'opérateur économique a été créé ou a commencé son activité : |
|--|
|  |

F2 - Autres informations requises par l'acheteur au titre de la capacité économique et financière (Chiffres d'affaires moyens sur la période demandée par l'acheteur, informations sur les comptes annuels, rapport entre les éléments d'actif et de passif, informations sur le niveau approprié d'assurance des risques professionnels, etc., tels que demandés par l'acheteur ; le cas échéant, renvoyer à la rubrique H du présent formulaire.)

ATTESTATIONS CHIFFRE D'AFFAIRES ATTESTATIONS D'ASSURANCES

#### F3 – Pour les marchés publics de travaux

🖂 En cochant cette case, le candidat déclare qu'il aura souscrit un contrat d'assurance le couvrant au regard de la responsabilité décennale (article L. 241-1 du code des assurances). (Y compris en cas de MDS, les documents de preuve ne seront sollicité sur ce point qu'avant l'attribution du marché

F4 - Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS et, pour les MDS, uniquement lorsque l'acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l'article R. 2343-14 du code de la commande publique)

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : (Si l'adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse internet :
- Renseignements nécessaires pour y accéder :

#### G - Renseignements relatifs à la capacité technique et professions du membre du groupement

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023 Publié le

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l'acheteur a ID:: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC professionnelle.

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique G2.)

#### G1 - Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l'acheteur au titre de la capacité technique et professionnelle, qu'il peut récapituler ici

MOYENS TECHNIQUES (PERSONNEL ET MATERIEL) REFERENCES (CARTE PROFESSIONNELLE, LISTE DE TRAVAUX REALISES, QUELQUES CERTIFICATS DE CAPACITE)

G2 - Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS et, pour les MDS, uniquement lorsque l'acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l'article R. 2343-14 du code de la commande publique) :

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : (Si l'adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse internet :
- Renseignements nécessaires pour y accéder :

#### H - Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du groupement s'appuie pour présenter sa candidature

Rubrique à renseigner dans l'hypothèse où le candidat ou l'un des membres du groupement s'appuie sur la ou les capacités d'un autre opérateur économique, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à cet opérateur, en application du II de l'article R. 2142-3 du code de la commande publique auquel l'article R. 2342-2 renvoie.

(Joindre, pour chaque opérateur économique, en annexe du DC2, tous les renseignements demandés par l'acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt ou en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation. Le candidat sera tenu d'apporter la preuve que chacun des opérateurs économiques mettra à la disposition du candidat individuel ou du membre du groupement les moyens nécessaires pendant toute la durée d'exécution du marché public ; en cas de MDS, cette preuve est à fournir au stade du dépôt de la candidature.)

#### Désignation du (des) opérateur(s)

(Adapter le tableau autant que nécessaire.)

| N°<br>du<br>Lot | Nom du membre du groupement concerné<br>(*) | Nom commercial et dénomination sociale,<br>adresse de l'établissement (**), adresse<br>électronique, numéros de téléphone et de<br>télécopie, numéro SIRET de l'opérateur sur les<br>capacités duquel le candidat ou le membre du<br>groupement s'appuie (***) |
|-----------------|---|--|
|                 |   |  |
|                 |   |  |
|                 |   |  |

Reçu en préfecture le 14/09/2023 Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

(\*) En cas de candidature individuelle, le renseignement de cette rubrique est inutile. (\*\*) Préciser l'adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de

(\*\*) Pour les groupements conjoints.

(\*\*\*) À défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine du candidat issu d'un répertoire figurant dans la liste des ICD.

#### I - Renseignements spécifiques aux marchés publics de défense ou de sécurité

11 - Renseignements relatifs à la nationalité du candidat individuel ou du membre du groupement

**FRANÇAISE** 

12 - Documents, renseignements ou justificatifs permettant d'évaluer si le candidat individuel ou le membre du groupement répond aux critères d'accessibilité à la procédure indiquée dans l'avis d'appel à la concurrence (uniquement lorsque l'acheteur a ouvert la procédure de passation aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen)

Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019.

#### Greffe du Tribunal de Commerce de Castres

3 RUE DE LA PLATE 81100 CASTRES

Nº de gestion 1994B00171

Code de vérification : Uq1o https://controle.infogreffe.fr

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_

#### Extrait Kbis

#### EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES à jour au 12 avril 2023

#### IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

397 475 880 R.C.S. Castres Immatriculation au RCS, numéro

Date d'immatriculation 01/07/1994

Dénomination ou raison sociale SAS MINAGE, TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX

Sigle M.T.P.S.

Forme juridique Société par actions simplifiée

Capital social 100 000,00 Euros

26 Route de Saint-Salvy de la Balme 81490 Noailhac Adresse du siège

Jusqu'au 30/06/2054 Durée de la personne morale

Date de clôture de l'exercice social 30 avril

#### GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

#### Président

Nom, prénoms CARAYOL Philippe, Norbert, Paul Date et lieu de naissance Le 24/10/1961 à Mazamet (81)

Nationalité Française

Domicile personnel 957 Route de la Môle 81660 Pont-de-Larn

#### Directeur général

Nom, prénoms **ICHER Sabine** Nom d'usage CARAYOL

Date et lieu de naissance Le 29/12/1963 à Castres (81)

Nationalité Française

957 Route de la Môle 81660 Pont-de-Larn Domicile personnel

#### RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement 26 Route de Saint-Salvy de la Balme 81490 Noailhac

Le minage, les travaux publics, le terrassement, la construction, travaux souterrains, voiries et réseaux divers, travaux d'hygiène publique, travaux acrobatiques et de montage, tous travaux spéciaux. Activité(s) exercée(s)

01/05/1994 Date de commencement d'activité

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation **Exploitation directe** 

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT

#### **ATTESTATION SUR L'HONNI**

- articles L.2141-1 à L.2141-5 du Code de la Commande Publique - article R.2143-3 du Code de la Commande Publique

Je soussigné: M. PHILIPPE CARAYOL, PRESIDENT

Agissant pour le compte de la Société : SAS M.T.P.S.

Siège social: 26, route de Saint Salvy de la Balme – 81490 NOAILHAC

N° d'enregistrement Registre du commerce ou Répertoire des métiers : N° CASTRES 94B171

Le candidat déclare sur l'honneur, en application des articles L.2141-1 à L.2141-5 et de l'article R.2143-3 du Code de la Commande Publique :

#### a) Condamnation définitive :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 225-1, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du Code pénal, à l'article 1741 du Code général des impôts, et à l'article L. 317-8 du Code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l'Union européenne ;
- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du Code pénal :

#### b) Lutte contre le travail illégal :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du Code du travail, ou pour des infractions de même nature dans un autre Etat de l'Union européenne ;
- pour les contrats administratifs, ne pas faire l'objet d'une mesure d'exclusion ordonnée par le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du Code du travail;
- c) Obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les marchés publics et accordscadres soumis au code des marchés publics, être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
- d) Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du Code de commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même Code, et ne pas faire l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
- e) Redressement judiciaire : ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du Code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d'une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre;

Reçu en préfecture le 14/09/2023

f) Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de l'année précédant publique cours de laque lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant er IDI206442164012244202309144MARCHES\_23\_093-CC

acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s'être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement ;

#### g) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l'article L. 1146-1 du Code du travail ;
- avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu de lancement de la consultation, mis en œuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2245-5 du Code du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission ;

NB - Les pièces accompagnant le dossier de candidature rédigées en langue étrangère seront acceptées si elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.

#### Signature d'une personne ayant pouvoir d'engager la société :

Nom et qualité du signataire : M. CARAYOL PHILIPPE, PRESIDENT

A NOAILHAC, le 10 mai 2023

Signature:

Salvy de la Balme 81490 NOAILHAC Tel: 05 63 50 79 21



### **ATTESTATIONS FISCALES et**

- ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE
  URSSAF
  OETH
  CNETP CONGES PAYES
  ATTESTATION PRO BTP
  ATTESTATION PÔLE EMPLOI
  ATTESTATION SRAS









#### **DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES**

#### ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE

Numéro de délivrance : 13390595

La société désignée ci-dessous :

**DENOMINATION DE LA SOCIETE:** 

SAS SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX

**ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT:** 

26 ROUTE DE SAINT SALVY DE LA BALME 81490 NOAILHAC

N° SIREN: 397475880

est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :

- Dépôt des déclarations de résultats et de TVA
- Paiement de la TVA(1)
- Paiement de l'impôt sur les sociétés<sup>(1)</sup>

Date de délivrance : le 13/01/2023

Service gestionnaire:
SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES CASTRES
EQUIPE IFU

4 AVENUE CHARLES DE GAULLE 81108 CASTRES CEDEX

DU LUN AU VEN 8H30-12H L-MA-J 13H30-16H00 SUR RDV

Tél.: 0567577450

<sup>(1)</sup> Y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge.





URSSAF MIDI-PYRENEES TSA 90002 93517 MONTREUIL CEDEX

**POUR NOUS CONTACTER** 

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

A TOULOUSE, le 11/01/2023

SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT CONSTRUCTION DE LA BALME 26 RTE DE ST SALVY 81490 NOAILHAC

OBJET : Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales.

#### depuis votre espace urssaf.fr

3957

RÉFÉRENCES

Courriel:

Tel.:

N°SIREN 397475880

Page

1/2

CADRE LÉGAL

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.

**CODE DE SÉCURITÉ** 

1EGBYUL7CBOZRRI

La vérification de l'authenticité et de la validité de ce document s'effectue sur urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/veri fication-attestation.html Madame, Monsieur,

Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales.

En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la liste figure au verso.

J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement d'éventuelles créances.

La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par votre cocontractant.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers Urssaf.

Cordialement, Le Directeur

Jean DOKHELAR



#### ATTESTATION DE FOURNITURE DES DÉC PAIEMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBL

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

Article L 243-15 du code de la Sécurité sociale

717

#### **CODE DE SÉCURITÉ**

#### 1EGBYUL7CBOZRRI

La vérification de l'authenticité et de la validité de ce document s'effectue sur urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/veri fication-attestation.html

#### SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT CONSTRUCTION 26 RTE DE SAINT SALVY DE LA 81490 NOAILHAC

En votre qualité d'employeur, la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, vous est délivrée :

- pour un effectif moyen mensuel de 21 salariés,
  - L'effectif moyen mensuel calculé par l'Urssaf à partir des données issues de votre DSN
- pour une masse salariale de 59348 euros,
- au titre du mois de novembre 2022,
- et au titre du (des) établissement(s) suivant(s) :

|                                   | ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS | NUMÉRO SIRET   |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| DE LA BALME<br>26 RTE DE ST SALVY | 81490 NOAILHAC           | 39747588000035 |

#### ATTESTATION DE L'UNION DE RECOUVREMENT

La présente attestation ne préjuge pas de l'exactitude des bases sur lesquelles elle a été établie et ne vaut pas renonciation au recouvrement des éventuelles créances contestées.

Le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage, de cotisations AGS\*, et d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés\*\* à la date du 30/11/2022.

Fait à : TOULOUSE le: 11/01/2023

> Le Directeur ou son délégataire

Jean DOKHELAR

<sup>\*</sup> Cette attestation concerne les contributions d'assurance chômage et cotisations AGS dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher de Pôle Emploi.

<sup>\*\*</sup> Cette attestation concerne les contributions liées à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dues au titre des périodes d'emploi à compter du 1er janvier 2020 lorsque votre entreprise y est assujettie. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher de l'Agefiph.

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC





#### ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Relative au respect de l'obligation concernant l'emploi de travailleurs handicapés

Art. R2143-3 et R2343-3 du code de la commande publique du 01 avril 2019 Art. L5212-1 à L5212-17 du Code du Travail

Je soussigné(e), CARAYOL Philippe. agissant en qualité de Président, au nom et pour le compte de l'entreprise M.T.P.S. (Minage, travaux publics et spéciaux), RCS: CASTRES 94B171 demeurant à 26, route de Saint-Salvy de la Balme - 81490 NOAILHAC

Déclare sur l'honneur avoir employé moins de 20 salariés au cours de l'année précédente celle pendant laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, et donc ne pas être assujetti aux obligations définies aux articles L.5212-2 à L.5212-5 du code du travail.

Fait à Noailhac Le 10 mai 2023 Signature

> St Salur de la Balme 1490 NOAILHAC el: 05 63 50 79 21



Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

ATE0902

Nos Réf.: 389034/51556/1116

#### CERTIFICAT ATTESTANT LE RESPECT DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES ET AU CHOMAGE-INTEMPERIES

(Article L.2141-2 du code de la commande publique, Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique)

#### Identification de l'entreprise

Dénomination sociale :

SARL MINAGE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX

Adresse ou siège social:

26 ROUTE DE ST SALVY DE LA BALME

81490 NOAILHAC

SIREN:

397475880

Numéro d'adhérent :

32965A

Je soussigné, Ludovic BENEZIT, Directeur Général de la CNETP, dont l'entreprise relève pour les cotisations obligatoires relatives aux congés payés et au chômage-intempéries, atteste, conformément à l'article L.2141-2 du code de la commande publique, que l'entreprise est en situation régulière vis-à-vis de la caisse à la date de délivrance de ce document :

- en ce qui concerne les déclarations exigibles servant à l'assiette des cotisations de congés payés et des cotisations de chômage-intempéries,
- en ce qui concerne le paiement desdites cotisations exigibles.

A Paris, le 13 janvier 2023

LE DIRECTEUR GENERAL

Ludovic BENEZIT

Le présent certificat ne préjuge pas de l'exactitude des bases sur lesquelles il a été établi.





Contact

www.probtp.com PRO BTP Direction régionale SUD-OUEST 33055 BORDEAUX CEDEX Accueil au 05 56 11 31 33

SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIA

26 RTE DE SAINT-SALVY DE LA BA

81490 NOAILHAC

Pour faciliter le traitement numérique du dossier, merci de ne pas agrafer les documents.

Siret: 39747588.0-0003.5 (À rappeler dans tous nos échanges) Bordeaux, le 13 Janvier 2023

Objet : Attestation de cotisations

#### **ATTESTATION**

Je, soussigné, atteste que l'entreprise :

Raison sociale: SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPE

• Adresse:

26 RTE DE SAINT-SALVY DE LA BA 81490 NOAILHAC

• Numéro de Siret: 39747588.0-0003.5

#### a souscrit:

- un contrat retraite à ALPROagirc-arrco

un contrat prévoyance auprès de BTP-PRÉVOYANCE

et qu'en tenant compte des éléments connus à cette date, elle est à jour des cotisations exigibles au 31.12.2022.

Fait pour valoir et servir ce que de droit.

Bordeaux, le 13 Janvier 2023

**David FAGETTE** Directeur régional

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté Égalité Fraternité



Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

5°L0~



48/RELS04

Retrouvez tous nos services en ligne, 24h/24, 7j/7 sur : www.pole-emploi.fr

Si vous souhaitez nous contacter :

3995 Service gratuit + prix appel

SAS SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIMTPS

Balma, le 13 Janvier 2023

26 ROUTE DE SAINT SALVY DE LA BAL 81490 NOAILHAC

Références à rappeler :

N° Affiliation: 48 00120423Z 81 04 N° SIRET: 397475880 00035

Concerne: SAS SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SP

81490 NOAILHAC

Objet: Attestation de compte à jour

Monsieur,

Nous vous adressons une attestation de compte à jour concernant les cotisations versées à Pôle emploi et arrêtée à la date du 13/01/2023.

Pour toute demande d'attestation relative aux cotisations réglées à votre Urssaf (\*) depuis le transfert du recouvrement, veuillez vous adresser à cet organisme.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La Directrice

#### POLE EMPLOI OCCITANIE

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC



Balma, le 13 Janvier 2023

Références à rappeler :

N° Affiliation : N° SIRET:

48 00120423Z 81 04

Concerne:

397475880 00035 SAS SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SP

81490 NOAILHAC


#### **ATTESTATION**

Nous attestons, sous réserve de contrôle ultérieur, qu'à ce jour l'employeur susvisé a réglé à Pôle emploi la totalité de ses contributions et cotisations échues jusqu'à la date du 13/01/2023.

La présente attestation est établie sur demande de l'employeur pour servir et valoir ce que de droit.

La Directrice

Adresse accueil : Sur rendez-vous au 3995
Tél : 3995 Fax : 0 811 37 08 (+ N° Dept) Accueil téléphonique Lun, Mar, Mer : 8h45-16h45, Jeu : 8h45-12h30, Ven : 8h45-16h
Adresse correspondance : CENTRE DE TRAITEMENT TSA 11016 92891 NANTERRE CEDEX 9



Publié le





MTPS [MINAGE TP ET SPÉCIAUX] 26 ROUTE DE SAINT-SALVY DE LA BALME 81490 NOAILHAC

Toulouse, le 10/03/2023

Numéro Adhérent: 22327

#### <u>ATTESTATION D'AFFILIATION ET DE</u> **REGULARITE**

Je soussigné, Mr Brice ROUMIGUIERE, Directeur du SRAS SANTE AU TRAVAIL, certifie que l'entreprise MTPS [MINAGE TP ET SPÉCIAUX] identifiée sous le numéro d'adhérent 22327, est à jour de ses cotisations au 28/02/2023.

La création des Services Médicaux du Travail est rendue obligatoire par la loi du 11/10/46 et le décret du 13/06/69 et suivants.

> Le Directeur, Po/ La comptabilité AU TRAVAIL

Coulevard des Récollets HOSE TOULOUSE CEDEX Tél : 05 62 25 55 25 • Fax 05 61 52 48 16

SRAS SANTE AU TRAVAIL Siège Social - 11 boulevard des Récollets - CS 97802 - 31078 TOULOUSE cedex 04

05 62 25 55 25 - <u>sras@srasmt.com</u> SIRET : 314 939 141 00011 - NAF : 8621 Z - N° TVA · FR90 314939141

Service interentreprises de Santé au Travail professionnel agréé par le Ministère du Travail de l'Emploi et de la Santé – DIRECCTE Occitanie (agrément renouvelé le 19 novembre 2019) – <a href="https://www.srasbto.fr">www.srasbto.fr</a>







# CAPACITE ECONOMIQUE et FINANCIERE

- CHIFFRE D'AFFAIRES
- a ASSURANCES





Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

#### S.A.S.

M.T.P.S. (Minage, travaux publics et spéciaux) 26 route de Saint-Salvy de la Balme 81490 NOAILHAC

Téléphone: 05 63 50 79 21 Fax: 05 63 50 76 96 Courriel: mtps@mtps.fr

SIRET: 397 475 880 00035

Date de création : 1994

#### Chiffre d'affaires

|   | Exercice du 01/05/2019<br>au 30/04/2020 | Exercice du 01/05/2020<br>au 30/04/2021 | Exercice du 01/05/2021<br>au 30/04/2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires global                         | 5 397 829.83 €                          | 6 234 038.28 €                          | 7 248 524.30 €                          |
| Part du CA concernant les travaux objet du marché | 100 %                                   | 100 %                                   | 100 %                                   |




### ATTESTATIONS D'ASSURANCES

- RESPONSABILITE CIVILE
- DECENNALE GENIE CIVIL
- DECENNALE BATIMENT







Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

P1T18



2230202163319980000001

Notre référence à rappeler dans toute correspondance :

Nº assuré

: 375239W

N° contrat

: 4820000 / 001 327694/100

Pour tout renseignement contacter:

SMABTP TOULOUSE CS 77643 92 ALLEE DU LAC 31676 LABEGE CEDEX Tél.: 01.58.01.54.00

Courriel: remy\_brentegani@groupe-sma.fr

SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX MINAGE TRAVAUX PUBLICS 26 ROUTE DE SAINT SALVY DE LA BALME 81490 NOAILHAC

### ASSURANCE RISQUES TRAVAUX DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION ARTEC

Attestation d'assurance 2023 Valable à compter du 01/01/2023 jusqu'au 31/12/2023

SMABTP certifie que le sociétaire désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'Assurance Risques Travaux des Entreprises de Construction, numéro 4820000/001 327694, souscrit le 01/01/1995, garantissant les activités suivantes :

- Terrassements Démolition
- Travaux souterrains
- Travaux sur rivières, flancs de montagnes et carrières
- Confortements généraux Béton projeté Tirants d'ancrage Micropieux
- Reprise en sous oeuvre Parois clouées Berlinoises Minages et travaux annexes
- Travaux de routes, d'aérodromes et travaux analogues Réalisation de petits ouvrages en maçonnerie en annexe aux ouvrages de génie civil
- VRD

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant au sociétaire, du fait de ces activités professionnelles et ce aussi longtemps que sa responsabilité peut être recherchée.

Les montants de garanties par sinistre sont à ce jour :

| Nature de garantie                                  | Montants de garantie                   |
|---|--|
| - RC Dommages corporels                             | 8 000 000 euros par sinistre           |
| - RC Dommages matériels & immatériels hors incendie | 1 000 000 euros par sinistre           |
| - RC Dommages matériels & immatériels par incendie  | 2 000 000 euros par sinistre           |
| - Tous dommages confondus dus à l'amiante           | 1 000 000 euros par sinistre et par an |



Publié le





2/2



N° assuré

: 375239W

N° contrat

: 4820000 / 001 327694/100

Attestation

| Nature de garantie  | Montants de garantie                 |
|---|--------------------------------------|
| - Dommages par incendie subis par le sociétaire                         | 1 000 000 euros par sinistre         |
| - Tous dommages en cas d'atteinte à l'environnement accidentelle ou non | 500 000 euros par sinistre et par an |

Tout chantier ne répondant pas aux conditions précitées peut faire l'objet, sur demande spéciale du sociétaire, d'une garantie spécifique, soit par contrat, soit par avenant.

La présente attestation ne peut engager SMABTP au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Fait à Paris, le 02/02/2023

Le Directeur Général



Publié le





Notre référence à rappeler dans toute correspondance :

N° sociétaire : 322679 F

N° contrat: 1225001 247755

N° de SIREN: 352 749 287

**CARAYOL TP SAS** 

LA LIMINIE

81490 NOAILHAC

#### RESPONSABILITE DECENNALE GENIE CIVIL

#### ATTESTATION D'ASSURANCE Valable jusqu'au 31/12/2023

SMABTP certifie que le sociétaire désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat Responsabilité Décennale Génie Civil n° 322679 F 1225001 247755 à effet du 01/04/1996.

Ce contrat garantit le paiement des travaux de réparation de la construction à la réalisation de laquelle le sociétaire a participé lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par l'article 1792 du code civil à propos de travaux de génie civil.

La garantie s'applique également, dans les conditions et limites fixées par l'article 1792 du code civil, lorsque la responsabilité du sociétaire est recherchée en qualité de sous-traitant vis-à-vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché ou vis-à-vis d'un autre sous-traitant.

La garantie s'applique aux seuls ouvrages dont le coût total de construction prévisionnel (montant des honoraires compris mais éléments d'équipements spéciaux exclus) est inférieur ou égal à 4 574 000€ HT.

Le montant de garantie par sinistre et par an, est à ce jour de 458.000 euros

La présente attestation ne peut engager SMABTP au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Fait à LABEGE

Le 30/01/2023

Le Directeur général

7287



Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

P1D081



2230202163319970000001



Notre référence à rappeler dans toute correspondance :

N° assuré : 375239W

N° contrat : 1209000 / 001 329533/117

N° SIREN : 397475880

Pour tout renseignement contacter:

SMABTP TOULOUSE

CS 77643 92 ALLEE DU LAC 31676 LABEGE CEDEX Tél.: 01.58.01.54.00

Courriel: remy\_brentegani@groupe-sma.fr

SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX

MINAGE TRAVAUX PUBLICS

26 ROUTE DE SAINT SALVY DE LA BALME

81490 NOAILHAC

#### Attestation d'assurance

#### POLICE ASSURANCE CONSTRUCTION

Période de validité : du 01/01/2023 au 31/12/2023

SMABTP ci-après désigné l'assureur atteste que l'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle POLICE ASSURANCE CONSTRUCTION numéro 375239W1209000 / 001 329533/117.

#### 1 - PERIMETRE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES GARANTIES

Seules les activités professionnelles suivantes sont garanties par le présent contrat :

- Micropieux Tirants d'ancrage Reprise en sous oeuvre Murs de soutènement
- Puits et fondations


#### 2 - GARANTIES D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE ET COMPLEMENTAIRE POUR LES OUVRAGES SOUMIS A L'OBLIGATION D'ASSURANCE

#### Les garanties objets de la présente attestation s'appliquent :

- aux activités professionnelles suivantes : activités listées au paragraphe 1 ci-avant ;
- aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances ;
- aux travaux réalisés en France Métropolitaine et dans les DROM;
- aux chantiers dont le coût total de construction H.T. tous corps d'état (honoraires compris), déclaré par le maître d'ouvrage, n'est pas supérieur à la somme de 26 000 000 €.

Cette somme est illimitée en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de :

- 10 000 000 € par sinistre si l'assuré réalise des travaux incluant la structure ou le gros oeuvre,
- 6 000 000 € par sinistre si l'assuré réalise des travaux n'incluant pas la structure ou le gros oeuvre,
- 3 000 000 € par sinistre si l'assuré est concepteur, non réalisateur de travaux.
- aux travaux, produits et procédés de construction suivants :
  - travaux de construction traditionnels, c'est-à-dire ceux réalisés avec des matériaux et des modes de construction éprouvés de longue date,



Publié le





2/4



Nº assuré

: 375239W

N° contrat

: 1209000 / 001 329533/117

N° SIREN

: 397475880

Attestation

- travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P<sup>(1)(3)</sup>, ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P<sup>(2)(3)</sup>,
- travaux de construction conformes au CCTG et ses fascicules ou à un référentiel spécifique à la technique utilisée publiée par un organisme reconnu par la profession, dans le cadre de marchés de travaux publics,
- procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :
  - d'un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d'une Evaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P (3),
  - d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx) avec avis favorable,
  - d'un Pass'innovation "vert" en cours de validité.
- (1) Les règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en oeuvre par l'Agence Qualité Construction AQC) sont listées à l'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P
- (2) Les recommandations professionnelles RAGE 2012 ("Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012") sont consultables sur le site internet du programme RAGE : www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr
- (3) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC www.qualiteconstruction.com

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur.

----Tableau de la garantie d'assurance de responsabilité décennale obligatoire en page suivante----





ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

P1D08

3/4



N° assuré

: 375239W

N° contrat

: 1209000 / 001 329533/117

N° SIREN

: 397475880

Attestation

#### 2.1 - ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE

# Nature de la garantie Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de

l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code.

La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

#### Montant de la garantie

Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.

#### Hors habitation:

En Habitation:

Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code des assurances.

#### En présence d'un CCRD :

Lorsqu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.

#### Durée et maintien de la garantie

La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

#### 2.2 - GARANTIE DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DECENNALE

Le contrat garantit la responsabilité de l'assuré qui intervient en qualité de sous-traitant, en cas de dommages de nature décennale dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, sur des ouvrages soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale. Cette garantie est accordée pour une durée ferme de dix ans à compter de la réception visée à l'article 1792-4-2 du code civil.

La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Le montant des garanties accordées couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage, sans pouvoir excéder en cas de CCRD :

- 10 000 000 € par sinistre si l'assuré réalise des travaux incluant la structure ou le gros oeuvre,
- 6 000 000 € par sinistre si l'assuré réalise des travaux n'incluant pas la structure ou le gros oeuvre.





Publié le





4/4



N° assuré

: 375239W

N° contrat

: 1209000 / 001 329533/117

N° SIREN

Attestation

: 397475880

#### 2.3 - GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

Le contrat garantit la responsabilité de l'assuré en cas de dommages matériels affectant les éléments d'équipements relevant de la garantie de bon fonctionnement visée à l'article 1792-3 du code civil.

Cette garantie est accordée pour une durée de deux ans à compter de la réception et pour un montant de 458 000 euros par sinistre.

La présente attestation ne peut pas engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Fait à Paris, le 02/02/2023

Le Directeur Général

Reçu en préfecture le 14/09/2023

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC



### CAPACITE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE

- **MOYENS TECHNIQUES (PERSONNEL / MATERIEL)**
- **QUALIFICATION (CARTE PROFESSIONNELLE**
- **LISTE DES TRAVAUX EFFECTUES**
- **CERTIFICATS DE CAPACITE**







Reçu en préfecture le 14/09/2023 52LO




### LE PERSONNEL

- ORGANIGRAMME
- QUALIFICATION
- **EFFECTIFS SUR 3 ANS**







Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

#### **QUALIFICATION**

**CARAYOL PHILIPPE** 

CADRE

**PRESIDENT** 

MREC (St Etienne) Conducteur de travaux (Egleton)

Permis A, B, C, D, EC Certificat préposé au tir

CACES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, R390, R386 Formation aux travaux avec port du harnais

Gestion d'une entreprise

Réception conformité échafaudage Brevet de secouriste du travail Habilitation électrique HO-BO

31 ans d'expérience

**CHOURY THIERRY** 

**CADRE** 

**DIRECTEUR D'EXPLOITATION** 

CHARGE D'AFFAIRE B.T.S. Génie civil Permis B, BE

CACES 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, R390, R386 Formation aux travaux avec port du harnais

Réception conformité d'échafaudage

Brevet de secouriste du travail Habilitation électrique HO-BO

26 ans d'expérience

**BENOIT YANNICK** 

**CADRE** 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX - CHEF D'ATELIER

CAP BEP Mécanicien, hydraulicien, électricien

Permis A, B, C, EC

CACES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, R390, R386 Formation aux travaux avec port du harnais

Brevet de secouriste du travail Habilitation électrique HO-BO

Reçu en préfecture le 14/09/2023

CONDUCTEUR DE TRANSITÉ LE

POLYVALENT - CON | ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

BTS Travaux publics

Licence conduite de chantier TP

Permis B, BE

CACES 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, R390, R386 Formation aux travaux avec port du harnais

Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux

Brevet de secouriste du travail Habilitation électrique HO-BO

11 ans d'expérience

BONNET BASTIEN CADRE

ARNAUD ADELIN

**CONDUCTEUR DE TRAVAUX** 

POLYVALENT - CONDUCTEUR D'ENGINS

**BTS Travaux publics** 

Permis B, BE

CACES 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, R390, R386 Formation aux travaux avec port du harnais

Forage, injections, béton projeté et travaux spéciaux

Brevet de secouriste du travail Habilitation électrique HO-BO

11 ans d'expérience

PANISSE GAËTAN

CADRE

**CADRE** 

**CONDUCTEUR DE TRAVAUX** 

**POLYVALENT - CONDUCTEUR D'ENGINS** 

**BTS Travaux publics** 

Licence Professionnelle Infrastructure Réseau Routier

Permis B, BE

CACES 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, R390, R386 Formation aux travaux avec port du harnais

Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux

Brevet de secouriste du travail Habilitation électrique HO-BO

10 ans d'expérience

MARCOU CEDRIC

**ETAM** 

**CHEF DE CHANTIER** 

POLYVALENT - CONDUCTEUR D'ENGINS ET CAMIONS

BAC PRO Génie civil Permis A, B, C, EC

CACES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, R390, R386 Formation aux travaux avec port du harnais

Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux

Brevet de secouriste du travail Habilitation électrique HO-BO

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

POLYVALENT - CONI ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

Permis A, B, C, EC

CHEF DE CHANTIER

CACES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, R390, R386 Formation aux travaux avec port du harnais

Forage, injections, béton projeté et travaux spéciaux

Brevet de secouriste du travail Habilitation électrique HO-BO

15 ans d'expérience

MARTY JEROME N3P1 POLYVALENT - CONDUCTEUR D'ENGINS

CAP Conducteur d'engins

Permis B, BE

CACES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, R390, R386 Formation aux travaux avec port du harnais

Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux

Brevet de secouriste du travail

26 ans d'expérience

REGOURD JORDAN N2P2 POLYVALENT

**ETAM** 

**AUFRAY SYLVAIN** 

**BTS Travaux publics** 

Permis A, B,

CACES: R482: A B1 C1 E F / R490 / R486: 1B 3B Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux

Brevet de secouriste du travail

2 ans d'expérience

PISTRE THOMAS N2P1 POLYVALENT

Permis A, B,

CACES 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, R390, R386

Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux

3 ans d'expérience

<u>VIALA LUCAS</u> N2P1 POLYVALENT

Permis A, B,

CACES: R482: A B1 C1 E F / R490 / R486: 1B 3B Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux

2 ans d'expérience

CARAYOL ROMAIN N1P2 POLYVALENT

Permis A, B,

CACES: R482: A B1 C1 E F / R490 / R486: 1B 3B Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

CHABBERT MATHIEU

N<sub>1</sub>P<sub>2</sub>

POLYVALENT Permis A, B,

Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux

MARTEL LUDOVIC

N1P2

**POLYVALENT** 

Permis A, B,

Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux

ETIENNE LOUIS

N1P2

**POLYVALENT** 

Permis A, B,

Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux

RODRIGUEZ CHARLIE

N1P2

**POLYVALENT** 

Permis A, B,

Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux

CORBIERE LOUIS

N1P2

**POLYVALENT** 

Permis A, B,

Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux

**COMPAGNONS DE CHANTIERS** 

**POLYVALENTS** 

Expérience de 5 à 15 ans

Forage, injections, béton projeté

Travaux spéciaux

Tous avec permis B, BE

Tous brevetés secouriste du travail

Reçu en préfecture le 14/09/2023 5<sup>2</sup>LO

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

#### **ENCADREMENT CHANTIER**

|              | PRESIDENT                           |
|--------------|-------------------------------------|
| Nom:         | Philippe CARAYOL                    |
| Formation:   | M.R.E.C.                            |
| Expérience : | Directeur M.T.P.S. depuis 1/07/1994 |

|              | DIRECTEUR D'EXPLOITATION                           |
|--------------|--|
| Nom:         | Thierry CHOURY                                     |
| Formation:   | BTS Génie civil                                    |
| Expérience : | Conduite de travaux depuis 1/10/1999 chez M.T.P.S. |

|              | CHEF D'ATELIER                                   |
|--------------|--|
| Nom:         | Yannick BENOIT                                   |
| Formation:   | Mécanique  |
| Expérience : | Chef d'atelier depuis 10/08/1999 chez M.T.P.S.   |
|              | CONDUCTEUR DE TRAVAUX                            |
| Nom:         | Adelin ARNAUD                                    |
| Formation:   | Licence conduite de chantier TP                  |
| Expérience : | Chef de chantier depuis 01/12/2014 chez M.T.P.S. |
| Nom:         | Bastien BONNET                                   |
| Formation:   | BTS Travaux publics                              |
| Expérience : | Chef de chantier depuis 01/12/2014 chez M.T.P.S. |
| Nom:         | Gaëtan PANISSE                                   |
| Formation:   | Licence Infrastructure Réseau Routier            |
| Expérience : | Chef de chantier depuis 01/01/2018 chez M.T.P.S. |

Reçu en préfecture le 14/09/2023 52LO

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

#### **EFFECTIF DES TROIS DERNIERES ANNEES**

|  | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
| CADRE<br>CONDUCTEUR DE TRAVAUX         | 5    | 5    | 6    |
| CHEF DE CHANTIER                       | 3    | 3    | 3    |
| CHEF D'EQUIPE                          | 3    | 3    | 3    |
| OUVRIER PROFESSIONNEL                  | 4    | 4    | 4    |
| OUVRIER D'EXECUTION<br>Et intérimaires | 5    | 5    | 5    |



Reçu en préfecture le 14/09/2023 52LO

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC



### LE MATERIEL

LISTE DU MATERIEL





#### LE MATERIEL

#### 1. TRANSFERT DE MATERIEL ET DU PERSONNEL

- √ Tracteur Renault 4x4 520 cv équipé porte-char 58 T
- ✓ Tracteur Man 4x4 480 cv équipé porte-char 58 T et benne
- ✓ Camion Man 6x4 480 cv tribenne avec grue 15 ml radiocommandée
- ✓ Camion Renault 8x4 520 cv avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- ✓ Fourgons Renault Master (4 u)
- ✓ Camionnette Isuzu 4x4 5 places
- ✓ Camionnette Nissan 4 x 4 5 places

#### 2. INSTALLATION DE CHANTIER ET SIGNALISATION

- ✓ Cabanes de chantier
- ✓ Bureaux de chantier
- ✓ Containers à matériel dont certains héliportables
- ✓ Panneaux de signalisation (certain triflash)
- √ Feux tricolores
- ✓ Barrières, GBA, etc.

#### 3. MATERIEL DE TERRASSEMENT

- ✓ Bull Liebherr PR 732 Litronic Marais 190 ch
- ✓ Pelles Komatsu PC 228 US L.C. à rayon court, chenilles équipées de patins caoutchouc, différents godets, un godet concasseur, un godet cribleur et BRH (5u)
- ✓ Pelle sur chenilles Samsung SE 280
- ✓ Pelle Komatsu 138 US à rayon court, chenilles équipées de patins caoutchouc, godet et BRH
- ✓ Pelle araignée Euromach 1253, 12T équipée BRH, broyeur et colonne de forage radiocommandée
- ✓ Mini-pelle sur chenilles Komatsu PC 50 équipée godet et BRH
- ✓ Tracto-pelle Komatsu W 97 extendoe
- ✓ Manuscopic Manitou MLT 741
- ✓ Camion Man 6x4 tribenne équipé grue radiocommandée
- ✓ Camion Renault 8x4 tribenne équipé grue radiocommandée
- ✓ Tombereaux Volvo dumper A 25 (4u)
- ✓ Chargeurs de galerie ST 8, ST 2500 et ST 2500 pousseur (4u)
- ✓ Mini-chargeur Bobcat MT 50
- ✓ Compacteur Dynapac CA 602 (2u)
- ✓ Marteau hydraulique BRH 501 Tabe et AGB16 et AGB 375 et AGB 10B

M.T.P.S. La liste du matériel Page 1

#### 4. ENERGIE

- ✓ Compresseur Atlas-Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars (3u)
- ✓ Compresseur Ingersoll Rand 11 000 litres de 4 à 14 bars (2u)
- ✓ Compresseur Sullair 7 000 litres 8 bars (2u) héliportables
- ✓ Compresseur Atlas-Copco 5 000 litres 8 bars
- √ Groupe électrogène et armoire de sécurité SDMO 65 Kwa
- ✓ Groupe électrogène portable diésel SDMO 8 Kwa
- ✓ Armoires électriques de branchements aux normes
- ✓ Pompes à eau électriques, pneumatiques et thermique (6u)

#### 5. MATERIEL DE FORATION

- ✓ Pelle Komatsu PC 228 US LC3 à rayon court, chenilles équipées de patins caoutchouc, équipement hydraulique bras long 21 ml, télescopique et radio commandé pour forage jusqu'à Ø 220 mm, caméra embarquée. Montage de colonne de forage EGT 710 hydraulique jusqu'au Ø 320 mm et/ou colonne Stenuick PR 270 (5u)
- ✓ Pelle Komatsu 138 US à rayon court, chenilles équipées de patins caoutchouc, équipement foreuses radiocommandée, godet et BRH
- ✓ Mini-pelle sur chenilles Komatsu PC 50, équipée forage et BRH
- ✓ Pelle araignée Euromach 1253, 12T équipée BRH, broyeur et colonne de forage radiocommandée
- ✓ Foreuse hydraulique sur chenilles EGT 710 MD Ø jusqu'à 320 mm radiocommandée
- ✓ Foreuse Beretta à centrale hydraulique déporté T43
- ✓ Chariot de forage à bras compas Roc 311 équipé en FDT avec rotative Stenuick ou HDT BBC 120 ou BBE57.
- ✓ Rampe de foration hydraulique hors trou pour confortement T38, montée sur pelle.
- ✓ Foreuse Stenuick FDT équipement pour confortement Ø 76 mm à 220 mm, radiocommandée (5 u)
- ✓ Foreuse Stenuick marteau fond de trou, équipement micropieux Ø 76 mm à 160 mm. (4 u)
- ✓ Foreuse montée sur glissière Atlas Copco, marteau HDT BBC 100 Ø 76 mm (2u)
- ✓ Foreuse sur châssis acrobatique Atlas Copco, marteau HDT BBC 100 Ø 76 mm
- ✓ Poussoirs pour forage en galerie, stopper, semi stopper
- ✓ Wagon drill CFL 61 pour forage et minage équipement acrobatique.

Toutes nos glissières sont compatibles les unes aux autres et interchangeables et sont équipées de :

- 🔖 Enregistreurs des paramètres de forage « Jean Lutz »
- Marteau fond de trou et marteau hors de trou
- **♥** Radiocommande
- 🖔 Tubage à l'avancement Odex du Ø 90 mm à 240 mm.

Page 2

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

#### 6. MATERIEL D'INJECTION

- ✓ Machine à injection (coulis) moteur Stenuick
- ✓ Machine à injection Bunker B3A double cuve 20 bars (3 u)
- ✓ Machine à microbéton voie humide et injection Putzmeister P13 (60 bars) (2u)

#### 7. MATERIEL DE PROJECTION DU BETON

- ✓ Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « Unica »
- ✓ Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » (4u)
- ✓ Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « Piccola 0/20 » (3u)
- ✓ Surpresseur de projection (5u)
- ✓ Cuves à eau

#### 8. MATERIEL SPECIFIQUE POUR TRAVAUX EN GALERIES

- ✓ Chargeur de galerie, charge roule Wagner ST8 280 cv (2 u)
- ✓ Chargeur de galerie ST 2500 (3 u)
- ✓ Chargeur de galerie ST 2500 pousseur
- ✓ Mini-chargeur de galerie Bobcat MT50 hauteur 1 m
- ✓ Capteur de gaz multiple pour travaux de galerie MX 2000
- ✓ Equipement galerie, ventilateur, éclairage 24 volts, batterie anti-feu et chargeur pour éclairage individuel
- √ Ventilateur HDM 700 et 900 haute pression pour galerie et tout autre diamètre
- ✓ Manche d'amenée d'air pour galerie
- ✓ Divers compresseurs § 4
- ✓ Marteaux piqueurs et perforateurs

#### 9. MATERIEL SPECIFIQUE POUR MINAGE

- ✓ Divers compresseurs
- ✓ Matériel de foration
- ✓ Marteaux piqueurs et perforateurs du T18 au T25
- ✓ Dépôt d'explosif 3° catégorie et dépôt de détonateurs
- ✓ Petit matériel : exploseur, lignes ohmmètres, bourroirs, cornes etc..

M.T.P.S. La liste du matériel Page 3

#### 10. MATERIEL SPECIFIQUE POUR TRAVAUX D'ACCES DIFFICILES

- ✓ Foreuse Sténuick marteau fond de trou, équipement acrobatique Ø 76 à 160 mm (2 u)
- ✓ Wagon drill CFL 61 pour forage et minage équipement acrobatique (3 u)
- ✓ Foreuse type « Blaireau » sur chariot équipée Cop 100 (2 u)
- ✓ Perforateur manuel du T18 au T25 (15 u)
- ✓ Compresseur Sullair 7000 litres 8 bars héliportable
- ✓ Quad 6x6
- ✓ Container et petit matériel héliportable
- ✓ Canes à purge
- ✓ Coussins à purge
- ✓ Dérouleuses de grillages et filets
- ✓ Ecarteurs pneumatique et hydraulique

#### 11. DIVERS PETIT MATERIEL

- ✓ Boulonneuse Atlas-Copco à air
- ✓ Pompes à eau électriques, pneumatiques et thermiques
- ✓ Petit matériel pour travaux manuels : pelles, pioches, balais etc.
- ✓ Divers tuyaux : air, eau etc
- ✓ Bétonnières
- ✓ Aiguilles vibrantes
- ✓ Echafaudage
- ✓ Coffrages et banches manu-portables
- ✓ Treuil manuel et électrique
- ✓ Pince à relier
- ✓ Poste à souder chalumeau
- ✓ Disqueuses électriques et thermiques
- ✓ Tracteur agricole équipé épareuse, girobroyeur

#### 12. CONTRÔLE ET AUSCULTATION

- √ 1 Caméra WOLHER de visite trou de forage ou conduite (50ml)
- ✓ 4 Détecteur de métaux
- ✓ Appareil de détection des réseaux -3.00m (LEICA 550i)
- ✓ 4 Niveau de chantier
- ✓ Niveau Laser de pente
- ✓ Matériel de contrôle des coulis (Balance baroid, Cône de Marsh)

M.T.P.S. La liste du matériel Page 4

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

#### 13. COMMUNICATION ET E.P.I.

- ✓ Flottes de téléphones portables
- √ Téléphone satellite
- ✓ Talkies-Walkies
- √ Tout équipement de protection individuelle adapté à chaque personne : Casque, bouchons d'oreilles, masques à poussières, gilet fluo, parka fluo, veste et sweat polaire, gants adaptés à chaque tâche, pantalons, chaussures de sécurité, bottes de sécurité.
- √ Tous les EPI pour travaux en accès difficiles

Toutes ces protections sont conformes aux normes CE.

M.T.P.S. La liste du matériel Page 5



### QUALIFICATIONS

LA CARTE PROFESSIONNELLE





Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

LES TRAVAUX

# TRAVAUX PUBLICS

Le Président de la FNTP

ÉDITÉE LE 02/03/2023 - VALABLE JUSQU'AU 31 MARS 2024 DÉLIVRÉE À CHAQUE ENTREPRISE ADHÉRENTE DE LA FNTP

www.fntp.fr



Bruno Cavagné

**NUMERO ADHERENT: 27765** 

SIREN: 397475880

FORME JURIDIOUE : SAS

CODE APE: 4312B

APPARTENANCE SYNDICALE DE SPÉCIALITÉ:

PARCOURS RSE:

**COMPÉTENCES ET** 

**ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRISE:** 



SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX M.T.P.S.

26 ROUTE DE SAINT SALVY DE LA BALME 81490 NOAILHAC

#### IDENTITÉS PROFESSIONNELLES

Pour tout renseignement 01 44 13 31 07 cartepro@fntp.fr

Les Identités Professionnelles sont délivrées sur présentation d'un dossier fourni par le candidat comprenant notamment des attestations de travaux établis par les maîtres d'ouvrage ou maîtres d'œuvre compétents et indépendants de l'entreprise exécutante, en fonction de la Nomenclature des Travaux Publics.

activité coutumière 

activité probatoire

#### CERTIFICAT D'IDENTITE PROFESSIONNELLE

#### Groupe 1 - OUVRAGES D'ART ET OUVRAGES INDUSTRIELS 11 - Ouvrages d'art et de génie civil industriel (béton et acier

1141 Ouvrages en maconnerie.

#### béton)

Groupe 2 - PREPARATION ET REHABILITATION DES SITES, FONDATIONS ET TERRASSEMENTS

22 - Reconnaissance des sols

221 Forages et sondages.

23 - Ouvrages en terre, Terrassements

- 2322 Travaux de terrassement courants en milieu non urbain.
- 2362 Travaux à l'explosif sans contraintes environnantes.
- 237 Protection et fixation des sols contre l'érosion.

24 - Fondations spéciales

2422 Autres types de micropieux.

25 - Soutènement

- 2531 Autres types de soutènements (autres que parois moulées, palplanches ou palfeuilles); Hauteur > 6m.
- 2542 Autres ancrages.

26 - Consolidation, Etanchement des sols, Confortement

- 264 Confortement de parois rocheuses.
- 2652 Injection de remplissage de cavités.

**Groupe 7 - TRAVAUX SPECIAUX** 

72 - Travaux liés à la réparation-réhabilitation et au renforcement des structures de génie civil

- 7234 Renforcement et réparation par clous, tirants d'ancrage, boulons d'ancrage, pieux et micropieux.
- 7261 Jointoiement ou rejointoiement des maçonneries.
- 7262 Régénération et injection des maçonneries.
- 7263 Reprise des maçonneries.

#### **Groupe 7 - TRAVAUX SPECIAUX (Suite)**

7274 Renforcement par surépaisseur de béton projeté voie sèche.

75 - Travaux liés à la protection de l'environnement

- 753 Assainissement des sols par drainage.
- 76 Autres travaux spécialisés
- 761 Travaux sur cordes.



Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

3, rue de Berri 75008 Paris

Tél.: 01 44 13 31 44 www.fntp.fr



COMPÉTENCES ET ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRISE

01/03/2022

SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS ET

NUMÉRO TP 27765 SIREN 397475880

FORME JURIDIQUE

SAS

CODE APE

4312B

APPARTENANCE SYNDICALE DE SPÉCIALITÉ

PARCOURS RSE

RAISON SOCIALE ET COORDONNÉES DU SIÈGE

SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX M.T.P.S. 26 ROUTE DE SAINT SALVY DE LA BALME 81490 NOAILHAC

TEL: 05 63 50 79 21 SITE: www.mtps.fr

SON SOCIALE ET COURDONNEES DU SIEGE

Pour tout renseignement : tél. : 01 44 13 31 07

e-mail: cartepro@fntp.fr

ÉDITÉ LE

SPECIAUX M.T.P.S.

DE LA BALME 81490 NOAILHAC

26 ROUTE DE SAINT SALVY

Le Président de la FNTP : Bruno Cavagné



Les Identités Professionnelles sont délivrées sur présentation d'un dossier fourni par le candidat comprenant notamment des attestations de travaux établis par les maîtres d'ouvrage ou maîtres d'œuvre compétents et indépendants de l'entreprise exécutante, en fonction de la Nomenclature des Travaux Publics.

■ activité coutumière □ activité probatoire

#### **CERTIFICAT D'IDENTITE PROFESSIONNELLE**

#### Groupe 1 - OUVRAGES D'ART ET OUVRAGES INDUSTRIELS

- 11 Ouvrages d'art et de génie civil industriel (béton et acier béton)
- 1141 Ouvrages en maçonnerie.

#### Groupe 2 - PREPARATION ET REHABILITATION DES SITES, FONDATIONS ET TERRASSEMENTS

- 22 Reconnaissance des sols
- 221 Forages et sondages.
- 23 Ouvrages en terre, Terrassements
- 2322 Travaux de terrassement courants en milieu non urbain.
- 2362 Travaux à l'explosif sans contraintes environnantes.
- 237 Protection et fixation des sols contre l'érosion.
- 24 Fondations spéciales
- 2422 Autres types de micropieux.

#### 25 - Soutènement

- 2531 Autres types de soutènements (autres que parois moulées, palplanches ou palfeuilles);Hauteur > 6m.
- 2542 Autres ancrages.
- 26 Consolidation, Etanchement des sols, Confortement
- 264 Confortement de parois rocheuses.
- 2652 Injection de remplissage de cavités.

#### **Groupe 7 - TRAVAUX SPECIAUX**

#### 72 - Travaux liés à la réparation-réhabilitation et au renforcement des structures de génie civil

- 7234 Renforcement et réparation par clous, tirants d'ancrage, boulons d'ancrage, pieux et micropieux.
- 7261 Jointoiement ou rejointoiement des maçonneries.

#### **Groupe 7 - TRAVAUX SPECIAUX (Suite)**


- 7262 Régénération et injection des maçonneries.
- 7263 Reprise des maçonneries.
- 7274 Renforcement par surépaisseur de béton projeté voie sèche

#### 75 - Travaux liés à la protection de l'environnement


753 Assainissement des sols par drainage.

#### 76 - Autres travaux spécialisés

761 Travaux sur cordes.



ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC





#### LISTE DES TRAVAUX REALISES H.T.


| 2022 – ADEME Saint-Laurent le Minier (30)<br>Travaux de mise en sécurité sur sites Avinières et Papeterie 2 330 742.60 €   |
|--|
| 2022 – MAIRIE DE Saint-Laurent le Minier (30)<br>Réfection réseau AEP hameau Papeterie   |
| 2022 – SARL BRUZ CINE – Ciména CGR – Castres (81) Construction complexe cinématographique 10 salles Terrassements, parois clouées et paroi berlinoise  |
| 2022 – VILLE DE CASTRES (81)<br>Chemin des Porches – cinéma CGR<br>Renforcement stabilité de mur par croix de St-André   |
| 2022 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE (09) RD 613 – Ignaux, confortement de talus par paroi clouée  |
| 2022 – MAIRIE LE COLLET DE DEZE (48)  Maison de retraite traitement des désordres dus aux mouvements de terrain  Lot 1 Confortement talus par paroi clouée   |
| 2022 – LA FERME DE VALEYRE – PENNE (81)<br>Stabilisation talus aval de la bergerie   |
| 2022 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN (Marché à bons de commandes) Interventions sur OA, confortement, soutènements, travaux d'urgence RD 9 – Saint-Christophe, confortement talus suite glissement de terrain RD 52 – Anglès, Pont de Mariès, tirants d'enserrement et croix RD 53 – Saint-André, confortement par paroi clouée RD 54 – Mazamet, confortement par paroi clouée RD 55 – Vabre, confortement paroi clouée suite glissement de terrain RD 58 – Burlats, confortement mur, ancrages béton projeté RD 60 – Escoussens, confortement par paroi clouée RD 65 – Route du Golf Pont de Larn, soutènement par microberlinoise RD 81 – Lacaune, confortement de mur, ancrages béton projeté RD 81 – Lacaune, confortement mur Gijounet RD 93 – Boissezon, confortement mur par paroi clouée RD 118 – Mazamet, mur G11 confortement RD 169 – Murat sur Vèbre, pont St-Jean |
| Interventions sur RD et OA du Tarn 1 340 925.00 €  |



| 2022 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES (64)<br>RD 918 – Route du Bager d'Arudy, confortement Croix de St-André 25 940.00 €  |
|--|
| 2022 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES (64) RD 655 – Bidart, réalisation d'une paroi microberlinoise tirantée et tranchée drainante   |
| 2022 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES (64)<br>RD 817 – Ramous, confortement d'un ouvrage<br>de soutènement en gabions, clouages et drainage  |
| 2022 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES (64) RD 918 – Eaux-Bonnes, confortement d'ouvrages de soutènement Route de l'Aubisque et Goua, parois clouées  |
| 2022 – EAUX DE MONT-ROUCOUS Lacaune (81) Extension usine embouteillage Confortement talus, pose de grillage HLE  |
| 2022 – MAIRIE DE LACAUNE (81) Rue de Biarnes – renforcement mur de soutènement Micro-berlinoise  |
| 2022 – ENT ALBERT (81) Réalisation de béton projeté lors de la construction Usines hydroélectrique Ardonel et Gascarié   |
| 2022 – MMA ASSURANCES (12)<br>Confortement propriété à Millau suite sinistre mur talus amont<br>Réalisation clou d'ancrages, béton projeté et drainage   |
| 2022 – VILLE DE VERDUN SUR GARONNE (82)<br>Confortement de façade rue de la Bastide,<br>Armatures, béton et habillage briques  |
| 2021 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN (Marché à bons de commandes) Interventions sur OA, confortement, soutènements, travaux d'urgence RD 65 – Pont de Larn glissement route du Golf travaux d'urgence suite intempéries RD 607 – St-Salvi de Carcavès paroi clouée suite glissement RD 50b – Navès Glissement de talus paroi clouée RD 54 – Mazamet Reprise fxations filets RD 118 – Mazamet – Sécurisation paroi amont écrans filets Interventions sur les Ouvrages d'Art d département |
| 2021 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES (64) RD 918 – RD 240 Reprise et réalisation de soutènements Parois clouées et berlinoises  |



| 2021 – D.I.R. MASSIF CENTRAL (48) RN 106 Confortement suite a un glissement de terrain   |
|--|
| 2021 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12) RD 904 Commune de Muret le Château – RD 999 Commune de Nant Confortement de deux murs de soutènement et un talus aval par Par parois clouées et drains subhorizontaux |
| 2021 — EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES — MILLAU (12)<br>Lot n°3 Terrassements-VRD<br>Réalisation de 3 parois clouées avant construction  |
| 2021 – E.S.L. LAVAUR (81) Paroi clouée d'urgence sur falaise instable  |
| 2021 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOZERE (48)<br>RD 901 – Glissement talus aval à l'ouest d'Altier<br>Confortement et soutènement du talus  |
| 2021 – MAIRIE DE MURET LE CHATEAU (12)<br>Effondrement d'un mur et glissement d'un talus aval<br>Confortement par paroi clouée   |
| 2021 – CENTRALE HYDROELECTRIQUE CATY – FIAC (81)<br>Clouage de la paroi de la centrale existante   |
| 2021 – MAIRIE DE CAMBOUNET SUR LE SOR (81)<br>Confortement de la berge en rive droite sur le Sor,<br>Suite à un glissement de terrain - Lieu-dit Foncrouzoule  |
| 2021 – CONSEIL DEPARTEMENTAL PYRENEES ORIENTALES (66)<br>RD 117 Contournement d'Estagel – paroi clouée provisoire  |
| 2020/2021 - VILLE DE BIARRITZ (64)  Travaux de confortement des falaises de la Côte des Basques  Phase 1   |
| 2020/2021 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12)<br>RD 580 Commune de Decazeville – RD 6 Commune de Lassouts<br>Confortement par paroi clouée de 2 glissements aval   |
| 2020 – RAYNAUD JEUNE USINE DE LONGCHAMP (81)<br>Confortement d'un mur de soutènement à l'intérieur de l'usine 66 700.00 €  |
| 2020 — B.R.G.M. (09) Mise en sécurité des anciens sites miniers de la concession de Sentein Confinement de matériaux pour dépollution d'une zone   |



#### 2020 - VILLE DE SANARY-SUR-MER (83)

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC Mise en sécurité de la falaise dominant la co-propriété « Les Flots »

#### 2020 – RTE site du futur poste d'Ayres (12)

Terrassement et drainage

#### 2020 - RECYLEX (30)

Travaux de mise en sécurité du site minier de Villemagne

#### 2020 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN (Marché à bons de commandes)

RD 58 et RD 30 - Lacrouzette - Fontrieu travaux d'urgence suite intempéries

RD 58 - Lacrouzette - paroi clouée PR 5+700 suite intempéries

RD 58 - Lacrouzette - paroi clouée PR 5+900 suite intempéries

RD 58 - Lacrouzette - paroi clouée PR 6+100 suite intempéries

RD 66 - Fontrieu - paroi clouée PR 20+800 suite intempéries

RD 93 - Noailhac - Paroi clouée « Pont du Grel » PR 4+360

RD 81 - Lacaune - Confortement mur de soutènement du collège PR 71+500

RD 118 - Mazamet - Purge falaise rocheuse

RD 922 - Souel - Confortement OA

#### 2020 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME (26)

RD 135/519 Confortement par réalisation de 3 parois berlinoises .......... 199 262.00 €

#### 2020 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE LOIRE (43) (Marché accord cadre)

RD 88 Commune de Saint-Haon

#### 2020 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE (09) (Marché accord cadre)

RD 613 - Commune de Prades

Confortement par parois clouées au Col d'En Ferret ...... 180 410.00 €

#### 2020 - ENEDIS (81)

Commune du Vintrou - reprise chemin communal ...... 21 000.00 €

#### 2020 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12)

RD 127 Commune de Saujac

#### 2020 - PARTICULIERS - ST JEAN DU BRUEL (12)

Confortement soutènement suite aux crues ......126 750.00 €

#### 2020 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12)

RD 999 - Commune de Nant

Confortement mur de soutènement suite effondrement

Paroi clouée, ancrages, béton projeté ...... 70 945.00 €



| Protection d'un talus contre le ravinement   | 2020 – MAIRIE DE SAINT-SULPICE LA POINTE (81)                   |                 |
|--|---|-----------------|
| 2019/2020 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES (64) RD 132 - ARETTE - Route de La Pierre Saint-Martin Construction d'un ouvrage de soutènement et confortement | Protection d'un talus contre le ravinement                      | 17 500.00 €     |
| RD 132 – ARETTE – Route de La Pierre Saint-Martin Construction d'un ouvrage de soutènement et confortement   |   |                 |
| RD 132 – ARETTE – Route de La Pierre Saint-Martin Construction d'un ouvrage de soutènement et confortement   | 2019/2020- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLAN             | ITIQUES (64)    |
| 2019 – MAIRIE DE REALMONT (81) Confortement mur du Bosquet Ancrages et croix de St André   |   | , , ,           |
| 2019 – MAIRIE DE REALMONT (81) Confortement mur du Bosquet Ancrages et croix de St André   | Construction d'un ouvrage de soutènement et confortement        | 521 476.00 €    |
| Confortement mur du Bosquet Ancrages et croix de St André  | <b>U</b>  |                 |
| Confortement mur du Bosquet Ancrages et croix de St André  | 2019 – MAIRIE DE REALMONT (81)                                  |                 |
| Ancrages et croix de St André  | •                         |                 |
| 2019 – UNITI HABITAT (31)  Lotissement Le Clos Amandine – Montastruc-la-Conseillère (2° partie)  Réalisation de parois clouées pour confortement des talus                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             | 23 300 00 €     |
| Lotissement Le Clos Amandine – Montastruc-la-Conseillère (2° partie) Réalisation de parois clouées pour confortement des talus   |   | 23 300.00 C     |
| Lotissement Le Clos Amandine – Montastruc-la-Conseillère (2° partie) Réalisation de parois clouées pour confortement des talus   | 2019 – UNITI HABITAT (31)                                       |                 |
| Réalisation de parois clouées pour confortement des talus  | · ·   | ° nartie)       |
| 2019 – MAIRIE DE LARGENTIERE (07) Stabilisation de terrain Quartier Aubesson Réalisation de paroi berlinoise et paroi clouée   |   |                 |
| Stabilisation de terrain Quartier Áubesson Réalisation de paroi berlinoise et paroi clouée   | meansation de pareis ciedees pour comortement des talas         | 200 000.00 €    |
| Stabilisation de terrain Quartier Áubesson Réalisation de paroi berlinoise et paroi clouée   | 2019 – MAIRIE DE LARGENTIERE (07)                               |                 |
| Réalisation de paroi berlinoise et paroi clouée  | • • •   |                 |
| 2019 − VILLE DE BLAYE (33) Sous-traitant de l'entreprise CAN Confortement de la falaise et remparts de la citadelle Ancrages, béton projeté et croix de St-André           |   | 107 565 00 6    |
| Confortement de la falaise et remparts de la citadelle Ancrages, béton projeté et croix de St-André  | Realisation de paroi berilloise et paroi clodee                 | 197 303.00 €    |
| Ancrages, béton projeté et croix de St-André   | 2019 - VILLE DE BLAYE (33) Sous-traitant de l'entreprise CAN    |                 |
| 2019 – I.E.M.N. (31)  CAEB entre le barrage des Cammazes et l'usine de Picotalen Confortement talus rocheux suite éboulement   | Confortement de la falaise et remparts de la citadelle          |                 |
| CAEB entre le barrage des Cammazes et l'usine de Picotalen Confortement talus rocheux suite éboulement   | Ancrages, béton projeté et croix de St-André                    | 138 237.00 €    |
| CAEB entre le barrage des Cammazes et l'usine de Picotalen Confortement talus rocheux suite éboulement   |   |                 |
| Confortement talus rocheux suite éboulement  | 2019 – I.E.M.N. (31)  |                 |
| 2019 – A.D.E.M.E. (30)  Travaux de mise en place de planches d'essais de végétalisation et pépinière Lot 1 Terrassement – site de Saint Laurent le Minier                  | CAEB entre le barrage des Cammazes et l'usine de Picotalen      |                 |
| Travaux de mise en place de planches d'essais de végétalisation et pépinière Lot 1 Terrassement — site de Saint Laurent le Minier  | Confortement talus rocheux suite éboulement                     | 21 500.00 €     |
| Travaux de mise en place de planches d'essais de végétalisation et pépinière Lot 1 Terrassement — site de Saint Laurent le Minier  |   |                 |
| Lot 1 Terrassement – site de Saint Laurent le Minier   | 2019 – A.D.E.M.E. (30)  |                 |
| 2019 – ENTREPRISE GUINTOLI (15) Déviation de Saint-Flour Confortement talus par paroi clouée et béton projeté  | Travaux de mise en place de planches d'essais de végétalisation | on et pépinière |
| Déviation de Saint-Flour  Confortement talus par paroi clouée et béton projeté   | Lot 1 Terrassement – site de Saint Laurent le Minier            | 301 918.00 €    |
| Déviation de Saint-Flour  Confortement talus par paroi clouée et béton projeté   |   |                 |
| Confortement talus par paroi clouée et béton projeté   | 2019 – ENTREPRISE GUINTOLI (15)                                 |                 |
| 2019 – M. CREMOUX (19)  Confortement glissement de terrain par micropieux et clouage   | Déviation de Saint-Flour  |                 |
| Confortement glissement de terrain par micropieux et clouage   | Confortement talus par paroi clouée et béton projeté            | 778 427.00 €    |
| Confortement glissement de terrain par micropieux et clouage   |   |                 |
| 2019 – VILLE DE FIGEAC/ ENT. CAPRARO (46) Confortement talus par paroi clouée et béton projeté Station d'eau potable de Figeac   | 2019 – M. CREMOUX (19)  |                 |
| 2019 – VILLE DE FIGEAC/ ENT. CAPRARO (46) Confortement talus par paroi clouée et béton projeté Station d'eau potable de Figeac   | Confortement glissement de terrain par micropieux et clouage    | 254 000.00 €    |
| Confortement talus par paroi clouée et béton projeté  Station d'eau potable de Figeac  |   |                 |
| Station d'eau potable de Figeac  | 2019 – VILLE DE FIGEAC/ ENT. CAPRARO (46)                       |                 |
| Station d'eau potable de Figeac  | Confortement talus par paroi clouée et béton projeté            |                 |
| 2019 – ENEDIS (12) LE CAYROL  Travaux de confortement chemin communal de l'Abbaye de Bonneval et reconstruction de l'accotement par paroi clouée ancrée                    |   | 312 640.00 €    |
| Travaux de confortement chemin communal de l'Abbaye de Bonneval et reconstruction de l'accotement par paroi clouée ancrée  |   |                 |
| Travaux de confortement chemin communal de l'Abbaye de Bonneval et reconstruction de l'accotement par paroi clouée ancrée  | 2019 – ENEDIS (12) LE CAYROL                                    |                 |
| et reconstruction de l'accotement par paroi clouée ancrée  |   | onneval         |
| 2019 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12)<br>RD 100 – Commune de Sébrazac   |   |                 |
| RD 100 – Commune de Sébrazac   | ,                         |                 |
| RD 100 – Commune de Sébrazac   | 2019 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12)                  |                 |
|  | ·   |                 |
|  |   | ndé 94 360.00 € |





|  | ID: 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC |
|--|--|
| 2019 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE (09) (Accord  | cadre)                                       |
| RD 20 Commune de Caussou  Paroi clouée pour stabilisation talus aval   | 102 700 00 £                                 |
| RD 137 Commune d'Alos  | 102 / 00.00 €                                |
| Confortement de talus par paroi clouée aval  | 179 300.00 €                                 |
|  |  |
| 2019 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12)   |  |
| RD 904 – Commune de Sébrazac<br>Confortement d'un ouvrage de soutènement par croix de St-                        | Andrá 00 020 00 £                            |
| comortement à un ouvrage de soutenement par croix de st-   | Allare 90 950.00 €                           |
| 2019 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12)   |  |
| RD 21 Commune de Livinhac-le-Haut – Confortement platefo   |  |
| Réalisation d'une paroi clouée préfondée micropieux  | 86 300.00 €                                  |
| 2019 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOZERE (48)   |  |
| RD 142 Commune de Barjac   |  |
| Réalisation d'une paroi clouée suite à un affaissement de ter  | rain 115 880.00 €                            |
|  |  |
| 2019 – M. SENTIS (81)  |  |
| Confortement talus, mise en place de grillage  | 38 960.00 €                                  |
| 2019 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN (Marché à bons de con   | mmandes)                                     |
| RD 1 – Castelnau de Levis – Confortement mur de soutèneme  |  |
| RD 12 – Dourgne – Confortement mur de soutènement  |  |
| RD 30 – Montdragon – Confortement suite à glissement de te   |  |
| RD 53 – Saint-Amans-Valtoret - Confortement mur de soutèn RD 53 – Le Linas – Purge blocs rocheux                 | ement  |
| RD 54 – Pont du Bouyssou – Confortement de l'ouvrage   |  |
| RD 54 – Mazamet route des usines - Confortement mur de so  | putènement                                   |
| RD 55 – Montredon Labessonié/Vabre – Confortement de fal   | aise rocheuse                                |
| PD 91 Cilement Learning Confestion and Lab   |  |
| RD 81 – Gijounet Lacaune - Confortement mur de soutèneme RD 85 - Verdalle - Confortement du « Pont de Verdalle » | ent  |
| RD 91 – Monestiès – Confortement falaise rocheuse  |  |
| Interventions sur les Ouvrages d'Art d département   | 1 008 800.00 €                               |
|  |  |
| 2019 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (Marché à bons<br>Réalisation de drains subhorizontaux                 | s de commandes)                              |
| RD 100 – Commune Sébrazac  | 15.640.00 €                                  |
| RD 503 – Commune St-Geniez d'Olt   |  |
|  |  |
| 2018 – B.R.G.M. (66)   |  |
| Travaux de mise en sécurité des sites miniers de Batère  | 265 000.00 €                                 |
| 2018 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME (26)  |  |
| RD6 Déviation de Puy-Saint-Martin  |  |
| Confortement talus clouage et béton projeté  | 697 800.00 €                                 |
|  |  |

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

#### 2018 - RECYLEX (30)

Travaux de mise en sécurité du site minier de Villemagne 

#### 2018 - MAIRIE DE SAINT-LARY-SOULAN (65)

Col du Portet - mur de soutènement du lacet n°1

#### 2018 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12)

RD 60 et 106 - Communes de Coupiac et Martrin

Confortement de talus par paroi clouée et drains ....... 214 000.00 €

#### 2018 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN (Marché à bons de commandes)

RD 49 – Canton Le Pastel – Reconstruction de chaussée Serviès

RD 905 - Canton Carmaux 1 Le Ségala - Confortement Pont de la Moutette

RD 55 – Canton Les Hautes Terres d'Oc – Confortement glissement de terrain

RD 612 - Canton Mazamet 2 Vallée du Thoré - Confortement glissement de terrain

RD 14 - Canton de Graulhet - Confortement Pont de Théron

RD 81 - Canton les Hautes Terres d'Oc - Confortement mur de soutènement Interventions sur les Ouvrages d'Art du département ...... 508 900.00 €

2018 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12)

RD 29 - Commune de Peyreleau

Confortement mur de soutènement aval par croix de St André ............. 62 160.00 €

#### 2018 - VILLE D'ALBI (81)

Construction d'une station d'eau potable

Confortement provisoires des talus par paroi clouée ......147 000.00 €

#### 2018 - CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Cité de Carcassonne - traitement des eaux et sols Front Ouest

Réalisation d'une paroi clouée sur mur de soutènement ...... 195 000.00 €

#### 2018 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE (84)

RD 4 Réparation d'un mur de soutènement aval – Commune de Murs

#### 2018 - VILLE DE BAZAS (33)

Confortement du socle rocheux au pied des remparts de la Cathédrale

Clouage, béton projeté, maçonneries ...... 184 378.00 €

#### 2017 et 2018 – ENT. PERNOD-RICARD (33)

Travaux de sécurisation des falaises à Cubzac les Ponts

Béton projeté et pose de grillage ...... 226 400.00 €

#### 2017 et 2018 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12)

RD 229 / RD 901 – Commune de Conques en Rouergue

Sécurisation de talus et versants amonts





ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC Ruisseau souterrain « Les Carmes » Réparation de la partie couverte Traitement des aciers avec reprise des bétons ...... 199 650.00 € 2017 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DES P.O. (66) (Marché à bons de commandes) 2017 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT (34) RD 153 e5 Confortement aval – Commune de Lodève Réalisation d'une paroi clouée ......120 700.00 € 2017 - VILLE D'ALBI (81) Passerelle sur le Tarn Réalisation de micropieux ...... 39 000.00 € 2017 - D.I.R. MASSIF CENTRAL (48) Réparation de 4 murs sur la RN 106 Reprise de maçonneries, tirants, injections, béton projeté ...... 175 000.00 € 2017 - MAIRIE DE PONT DE LARN (81) Pont de l'Issalès – Reprise d'un affouillement mur de soutènement 2017 - MAIRIE DE FONT-ROMEU (66) Réhabilitation et extension du parking Borrel Paroi clouée descendante ...... 215 000.00 € 2017 - MAIRIE DE BOISSEZON (81) Confortement du chemin du moulin suite à un glissement aval 2017 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE (09) (Accord cadre) RD 17 - Commune de Massat - Confortement par paroi clouée RD 8f - Commune d'Aulus - Confortement talus aval suite à un éboulement RD 2 Commune d'Unac – Confortement mur de soutenement aval Clouage et béton projeté ...... 304 867.00 € 2017 - MAIRIE DE NEVEGLISE SUR TRUYERE (15) Confortement du mur du cimetière de Seriers Paroi berlinoise...... 149 523.00 € 2017 – M. DELMOND ST-AFFRIQUE (12) Confortement d'un talus suite à glissement de terrain par paroi clouée armée Clouage et béton projeté ...... 184 000.00 €

Réalisation de parois clouées pour confortement des talus ...... 654 205.00 €

M.T.P.S.


2015 / 2017 – UNITI HABITAT (31)

LES TRAVAUX REALISES Liste

Lotissement Le Clos Amandine - Montastruc



| 2017 – MAIRIE DE SAUVETERRE (81) Chemin du Rabasset Epinglage et confortement rocheux talus amont   | 22 500.00 €   |
|---|---|
| 2017 – M. DA FONTE – BADAROUX (48) Confortement d'un enrochement  | 120 000.00 €  |
| 2017 – DIR MASSIF CENTRAL – SIR DE MENDE (48)<br>Confortement de la RN 88 Virage de La Tourette<br>Sondages, boulons de confortement, paroi en béton projeté  | 196 421.65 €  |
| 2017 – MAIRIE DE LA BASTIDE DE SEROU (09)<br>Confortement mur de soutènement rue Lafaurie<br>Terrassement, clouage, béton projeté, croix de St-André  | 105 377.60 €  |
| 2017 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN (Marché à bons de con RD 59 – Canton Le Haut Dadou – Confortement mur à Teillet RD 905 – Canton Carmaux 1 Le Ségala – Confortement murs RD 62 – Canton Les Hautes Terres d'Oc – Confortement Pont RD 53 - Canton Mazamet 2 Vallée du Thoré – Confortement PRD 154 – Canton les Hautes Terres d'Oc – Confortement Pont RD 154 – Canton les Hautes Terres d'Oc – Confortement Pont Interventions sur les Ouvrages d'Art du département | Nages<br>Pont de la Trille<br>t de Berlats<br>t de la Vitarelle |
| 2016 – SCI CLOELA (12)<br>Lotissement « Les Terrasses du Cap du Cres »<br>Réalisation d'une paroi clouée (sous-traitance lot terrasseme   | nt) 129 430.00 €  |
| 2016 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12)<br>RD 905, 22 et 60<br>Confortement de 2 murs de soutènement et de 2 talus aval<br>par parois clouées simples ou pré-fondées   | 327 447.00 €  |
| 2016 – MAIRIE DE LORTET (65)<br>Confortement de talus amont VC 2 lieu-dit Tounis<br>Paroi clouée et tranchées drainantes  | 132 127.28 €  |
| 2016 – B.R.G.M. Prades (07) Confortement d'un mur de soutènement, ancrages et liernes Site minier de Champgontier   |   |
| 2016 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT (34)<br>RD 14 – St Vincent d'Olargues<br>Confortement de talus aval par paroi clouée et croix de St-And   | dré 233 645.00 €  |
| 2016 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE (09) (Accord cade<br>RD 210 – Lavelanet – Confortement talus aval suite à un ébou<br>Clouage et béton projeté  | lement  |





## CERTIFICATS DE CAPACITES

QUELQUES CERTIFICATS DE CAPACITES





Reçu en préfecture le 14/09/2023

CZI AND

ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. 26 route de Saint-Salvy de la Balme 81490 Noailhac GROUPEMENT CONJOINT: SEVIGNE/SA2P/MTPS/IB2M (Mandataire Ent. SEVIGNE)

# ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER Maître d'œuvre:

HBM ARCHITECTES (conception) - 37 RUE BETEILLE -12100 MILLAU

BC ARCHITECTES (réalisation) - 4 RUE DE LA MEGISSERIE 12100 MILLAU

BUREAU D'ETUDES I-TERRE - 54 RUE DE GLOSSOP 12100 MILLAU Mission G4:

Désignation du marché: CONSTRUCTION DE L'EHPAD - LES TERRASSES DES CAUSSES - 190 LITS A MILLAU

LOT N°3: TERRASSEMENTS - VRD

Code pastal S'agit-il d'un marché à bon de commande : □ oui 🛚 🖄 non Lieu des travaux : Site Hospitalier SAINT-MICHEL à Millau

Date de fin des travaux : 14/04/2021 Montant Total HT du marché: 1534 121.90 € Date du début des travaux : 28/01/2021

non  $\boxtimes$ gr.

Dont Part de l'entreprise: 538 990.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités Nature des travaux sous-traités:

Si oui, montant HT

Travaux de confortement avant construction du bâtiment EHPAD Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre

<u>1 parol composite</u>: Paroi Nord-Ouest de 71 mi de langueur x 11,50 m de hauteur maxi <u>3 parois clouées</u>: Paroi SO de 50.5 mi long. x 6,70 m haut. /Paroi NE de 43 mi long. x 4,10 m haut. /Paroi NO de 22 mi long x 2,30 m H Les ouvrages concernés sont :

Préparation

 Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli. Etablissement des documents administratifs et des études d'exécution

Implantation et travaux de terrassements en déblais par passes et plots descendants sous ouvrages existants

· Paroi composite (Paroi Nord-Quest) :

micropieux est de 1 m (parement BA). L'espace entre les micropieux est comblé avec du béton projeté sur une épaisseur de 25 cm. La parol composite est constituée de micropieux de type IV de 250 mm de diamètre armés de profilés HEB 140. L'entraxe des La stabilité est assurée par un encastrement en pied et par des lits de tirants.

Réalisation de la plateforme pour les micropieux

Forage des micropieux en diamètre 250 mm,

Mise en place des profilés HEB 140 (674, 510 m/) avec des attentes de 1 m de longueur, scellement au coulls IRS.
 Réalisation des lits de tirants, Ø 25 à 32 mm forage Ø 90 à 200 mm, injection IRS (1861 m/) en 5 phases descendantes:
 Après une excavation a 2,5 m/TN phase 1 jusqu'à 7.4m/TN phase 5, mise en en place des lits de tirants.

- Sceilement des têtes aux profilés métalliques avec application de la précontrainte de 40 🕏 150 kN,

Mise en place du ferraillage du parement HA ST 25C.

 Projection du béton sur une épaisseur de 25 cm (375 m²) Remplissage béton armé en tête de paroi (40 m³)

Travaux de terrassement sous des ouvrages sensibles : garages pour les parois NE et SO et mur de soutènement de la vole Parols cloudes (Parois Sud-Quest, Nord-Est, Nord-Quest):

Un planotage entre les plots de terrassement ast réalisé en laissant la longueur de 5 m entre 2 plots ouverts. Lorsque la première ligne est finie, réalisation d'une passe inférieure toujours par plots. communale pour la parol NO. Réalisation des plots de terrassements de 5 m de large sur une hauteur de 1 m permettant la réalisation de 2 ancrages.

· Ouverture du plot de 5 m de large sur 1 m de haut, gunitage du talus

- Foration Ø 90 à 115 mm puls scellement des barres Gewy HA 500 Ø 32 mm en laissant 1 m de longueur libre provissire (1241 ml), scellement au coulis de ciment IGU.

Mise en oeuvre du treillis ST 2SC côté terre et des barbacanes protégées

Projection de la première passe de béton

Mise en place des têtes

Application de la précontrainte de 30 kN en tête de clou et passage à un plot latéral voisin possible Mise en œuvre de la deuxième nappe de treillis soudé ST 25G

Projection de la seconde passe de béton projeté, épaisseur totale 25 cm (390 m²)

| Successful to the selection of the selection of the state of the state of the selection of |
|---|
| \$ ' 8   # 3  |

| $\vdash$       |
|----------------|
| 2              |
| 2              |
| Σ              |
| 4              |
| -              |
| =              |
| 0              |
| Š              |
| -              |
|                |
|                |
| Š              |
| ă              |
| TP             |
| ă              |
| 1TP            |
| 1TP            |
| MTP            |
| S: MTP         |
| S: MTP         |
| ES: MTP        |
| ES: MTP        |
| WSES: MTP      |
| EPRISES: MTP   |
| PRISES: MTP    |
| EPRISES: MTP   |
| REPRISES : MTP |

SAS M.T.P.S. (Mandataire) 26, route de St-Salvy de la Balme - 81490 NOAILHAC

# ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage: DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

HÔTEL DU DEPARTEMENT - 64, AVENUE JEAN BIRAY - 64058 PAU

UTD LABOURD - 4, ALLEE DES PLATANES - 64100 BAYONNE Maître d'œuvre :

Assistance M.O.: BUREAU D'ETUDES GEOLITHE

Désignation du marché: RD 655 – REALISATION D'UNE PAROI MICOBERLINOISE TIRANTEE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : □ oui

Lieu des travaux : Routes Départementales n° 655 – Pyrénées Atlantiques (64)

Commune de BIDART

Code postal

Date de fin des travaux : 14/10/2022 Date du début des travaux : 26/09/2022

Montant Total HT du marché: 344 330.00 €

Si oui, montant HT: Nature des travaux sous-traités : Cunette béton extrudé ~ pose de glissières e □ on: Des travaux ont-ils été sous-traités

Dont Part de l'entreprise: 144 330.00 €

39 345.00 €

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux de confortement du talus avai de la RD 655;

Réalisation d'une micro-berlinoise tirantée - (Longueur 43 mi \* hauteur micropieux 10 ml)

- Etablissement des documents administratifs (PAQ, PPSPS,...), des études d'exécution et du dossier de récolement

- Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repil

- Mise en place et repli / Gestion et maintenance des dispositifs de signalisation temporaire

Parois berlinoises ancrée :

Réalisation de terrassement,

Déblais évacués vers une plateforme de valorisation (486.00  $m^3$ )

Déblais réutilisés en remblais (103.95 m³)

Réalisation de micropieux type IV forés Ø 200 mm (29 u) et armés à l'aide de profilés HEM 114.3 mm tous les 1.50 m (290 ml), injection IRS,

. Une série de tirants réalisés en tête de la berlinoise inclinés à 20° : Forage au marteau fond de trou Ø 90 mm,

mise en place des tirants P2 Ø32 mm (336.00 ml), injection IRS au coulis de ciment et têtes (28.00 u). Mise en œuvre de 2 nappes de treillis soudés ST 25C et ST 40C (1225.40kg) enrobées de béton projeté voie sèche

épaisseur 0.25 m (107.75 m²)

Réalisation d'un coffage perdu (77.60 m?), mise en œuvre de remblai drainant 20/40 (336.02 m²) et géotextile filtrant Réalisation de barbacanes (28 u) et drain crépiné en fin de tranchée permettent la gestion des eaux pluviales et évitant l'accumulation de celles-ci derrière le soutènement.

Contrôles:

- Réalisation d'essais de contrôle sur coulis et béton projeté

Réalisation d'essais de contrôle et de conformité sur ancrages

| Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues) Rureau d'éhudes · ⊠oui □ non  |                   |
|---|-------------------|
| ESIRIS ASO 3 RUE CHARLES TELI 33140 VILLENAVE   |                   |
| Matériel spécifique :  - Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Noteboom 56t  - Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 mf radiocommandée  - Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras.spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreurs de paramètres  - Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars  - Machine à injection Bunker B3 |                   |
| - Projectur a pecon voie seche Meyca Meymadier « GM 90 »  - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières  |                   |
| <u>Aune</u> , (preusez tout autre element susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) ;  | ment solidaire) : |
| Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)  Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement dù à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non  | ouí 🖂             |
| Girculation automobile: 🛛 oui 🔲 non Exiguïté de l'espace réservé au chantier: 🔀 oui 🛅 non   | i non             |
| Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régullèrement à bonne fin.   | à bonne fin.      |
| SIGNATAIRE: Nom: Philippe MA2AUD FONCTION: Chaf de l'UTD Labourd  |                   |

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître

organisme: Gareil Departemental de Pyrévées AHartiques

- 3 MARS 2023

Publié le

- Parlemental, D I shourd, Philippe MAZAUD Pour le Président de Le Chef

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023

: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-C0

| G     |
|-------|
| HA    |
| 17    |
| Q     |
| 0 0   |
| 9     |
| 814   |
| 1     |
| me    |
| Balme |
| D     |
| de    |
| 7     |
| t-Sal |
| St-   |
| de    |
| 46    |
| route |
| 26,   |
| 2     |
| Ś     |
| 9     |
| F. F. |
| S     |
| ⋖     |
| S     |
| SE    |
| PRI   |
| EP    |
| TR    |
| EN    |

# ATTESTATION DE TRAVAUX

HÔTEL DU DEPARTEMENT - 64, AVENUE JEAN BIRAY - 64058 PAU **DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES** Maître d'ouvrage:

**UTD GAVES ET SOUBESTRE** – 5 RUE JEAN-MARIE LHOSTE 64300 ORTHEZ **ECR ENVIRONNEMENT** Maître d'œuvre :

Désignation du marché : TRAVAUX DE CONFORTEMENT D'UN OUVRAGE DE SOUTENEMENT EN GABIONS Assistance M.O.:

non |X

S'agit-il d'un marché à bon de commande : □ oui

6 4 2 7 0 Code postal Lieu des travaux : Route Départementale 817 – Commune de RAMOUS Lieu-dit Cassouret

Dont Part de l'entreprise : 183 920.62 € Date de fin des travaux : 23/09/2022 Si oui, montant HT non × oni Montant Total HT du marché: 183 920.62 € Date du début des travaux : 29/08/2022 Des travaux ont-ils été sous-traités Nature des travaux sous-traités : Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre

Les travaux consistent au confortement aval de la route bâtie sur un remblai de 8-10 ml de haut au-dessus d'un talweg et d'un ouvrage hydraulique type voute maconnée et d'un takus surplombant des gablons

Réalisation d'une paroi clouée longueur 20 ml x hauteur 5.50 m

Préparation

- Etablissement des documents administratifs (PAQ, PPSPS,...), des études d'exécution et du dossier de récolement

- Amenée du matériel et des Installations sur le site, Installation, montage et démontage, nettoyage et repli

Mise en place et repli / Gestion et maintenance des dispositifs de signalisation temporaire

Paroi clouée;

Gunitage de sécurité des gabions (76.00 m²)

- Forage au marteau fond de trou Ø115 mm, mise en œuvre de clous d'ancrages. Barres HA 500 Ø32 mm (*685.00 ml*). - Protection du cours d'eau

- injection du coulis de ciment. Têtes d'ancrages avec plaques de répartition, écrou de serrage (85.00 u)

- Renforcement par contre mur, mise en œuvre de béton projeté fibré, voie sèche, épaisseur 20 cm (157.56 m²) avec armatures

en fibres métalliques.

Réalisation d'un système de drainage par barbacanes (30 u), et drains subhorizontaux (16 u de 9 ml) et drains forés PVC Ø 60mm

(17 u) avec systèmes de collectes.

Fouille en pied et ancrage de la paroi au soi

Reprise et fourniture d'enrochements.

Réalisation d'une cunette accotement (47.00 ml). Aménagement et mise en œuvre d'écaille de descente d'eau.

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Réalisation d'essais de contrôle sur coulis et béton projeté
 Réalisation d'essais de contrôle et de conformité sur ancrages

Reçu en préfecture le 14/09/2023 Publié le Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : 🔲 oui 🛚 🖂 non <u>Autre,</u> (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC 33140 VILLENAVE D'ORNON non 🗌 3 RUE CHARLES TELLIER Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ou with de la responsible del UTD Gaves et Soubestre ous le Président du Conseil départementai ooi. Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières non 🗌 Michel LAMAZOU - Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuíck Exiguïté de l'espace réservé au chantier : Laboratoires: 12520 AGUESSAC SUD CONTRÔLES Adjoint on les pousable B.P. 6 Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée Organisme: UTD 665 / 964 PLD Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues) - Projeteurs à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » Contraintes environnant le chantier: (cochez les cases retenues) SIGNATAIRE: NOM: HAMBEL Hickel <u>Matériei, spécifique</u> : Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Noteboom 56t - Compresseurs Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars radiocommandée avec enregistreur de paramètre non \_ E M non 54 RUE DE GLOSSOP - Machines à Injection Bunker B3 Circulation piétonne: oui 12100 MILLAU Bureau d'études : 🛛 oui Fonction : Circulation automobile: DATE: 14/03/2023

ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. 26 route de Saint-Salvy de la Balme 81490 Noailhac Sous-traitants : SCP BIGOURDAN 41 avenue d'Espagne 64600 Anglet

ESIRIS ASO BORDEAUX 3 rue Charles Teillier 31140 Villenave d'Ornon SOBAMAT avenue d'Ursuya 64250 Cambo les Bains

# ATTESTATION DE TRAVAUX

VILLE DE BIARRITZ Maître d'ouvrage : 12 AVENUE EDOUARD VII 64200 BIARRITZ

ANTEA GROUP AGENCE OUEST – SUD OUEST Maître d'œuvre :

19 AVENITE I FONDARD DE VINCT 33600 DESCAR

|     | -                  |
|-----|--------------------|
|     | UES                |
|     | <b>DES BASQUES</b> |
|     | DES                |
|     | <b>DTE</b>         |
|     | ELAC               |
|     | DE                 |
|     | ALAISES DI         |
| J   | FAL                |
| ,   | NT DES F/          |
| 3   | 5                  |
| 000 | EMEN               |
| 0   | ORTE               |
| =   | Ö                  |
| ń   | Z                  |
|     | X DE CON           |
| Ţ   | 8                  |
| 5   | Š                  |
| 7   | A                  |
| 3   | TRA                |
|     | Ë                  |
| ĺ   | -01                |
| T I | ché                |
|     | mar                |
|     | пp                 |
|     | O                  |
|     | ati                |
|     | Ign                |

| Désignation du marché: TRAVAUX DE CONFORTE!   | Désignation du marché : TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES FALAISES DE LA COTE DES BASQUES (Phase1)  |
|---|---|
| S'agit-il d'un marché à bon de commande : □ oul 🛚 🛪 non   | Non ⊠   |
| Lieu des travaux : Biarritz – Falalse de la Côte des Basques  | Code postol 6 4 2 0 0   |
| Dates essais : 02/06/2020 au 12/06/2020<br>Date du début des travaux : 14/09/2020                             | Date de fin des travaux : 04/06/2021  |
| Montant Total HT du marché : 3 328 435,06 €   | Dont Part de l'entreprise : 2,416,435,06 €  |
| Des travaux ont-ils été sous-traités 🛮 oui 📋 non<br>Nature des travaux sous-traités : Relevés planimétriques, | Des travaux ont-ils été sous-traités ⊠oui □ non Si oui, montant HT: 912 000 €<br>Nature des travaux sous-traités : Relevés planimétriques, altimétriques, état des Lieux – Essais sur ancrages et matériaux |

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre ; Terrassements, enrochements.

Travaux de confortement des falaises de la côte des basques - Blarritz

Parsi A – Paroi B – Parol P2bis : parois berlinaises tirantées (langueur 162 mf-hauteur 12.5 m)

Parai Solarium : paroi micro-berlinoise tirantée (longueur 40 ml – hauteur 4.5 m)

Paroi R : paroi clouée de raccordement llongueur 14 m! - hauteur 12.5 m)

- Établissement des documents administratifs (PAQ, PPSPS,...), des études d'exécution et du dossier de récolement

Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

- Création de pistes, repérage et nettoyage de drains, mise en place de dispositif de surveillance (piézomètre, inclinomètre, cibles

- Travaux de dévégétalisation et terrassement en déblai en terrain meuble ( $20000.00m^3$ ) topographiques...)

Parois berlinoises trantées (Paroi A – Paroi B – Paroi P2bis):

· Forage au marteau fond de trou Ø13G à 160 mm, mise en œuvre de tirants précontraints définitifs de protection type P2. Barres Ø32 mm (1517ml), Ø36 mm (2512ml), Ø40 mm (2044ml). Injection du coulis de scellement IRS. Têtes d'ancrages avec plaques de répartition, écrou de serrage, capot de protection et mise en tension 100 à 350 KN. Reprofilage des parois par injection de coulis

- Renforcement par mise en œuvre de béton projeté armé, voie sèche, épaisseur  $25\,\mathrm{cm}\,(1640m^2)$  avec armatüres en

plusieurs nappes de treillis soudé (ST25C, ST40C, ST50C, ST65C).

- Réalisation d'un système de drainage par barbacanes (42 u), drains forès PVC Ø 60mm (1430ml) avec système de collecte et raccordement à la tranchée drainante (174ml).

Parol clouée (Paroi R)

- Démolition d'un ouvrage béton et aménagement de la zone. (Paroi de raccordement paroi A et zone C)

- Forage au marteau fond de trou Ø130 mm, mise en œuvre de clous d'ancrages. Barres Ø40 mm *(838ml)*, injection du coulis de

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

- Renforcement par mise en œuvre de béton projeté armé, voie sèche, épaisseur 30 cm *(120m²)* avec armatures en scellement. Têtes d'ancrages avec plaques de répartition, écrou de serrage.

2 nappes de treillis soudé (STSOC et ST2SC).

- Réalisation d'un système de drainage par barbacanes (10 u), drains forés PVC Ø 60mm (110ml) avec système de collecte et raccordement à la tranchée drainante (15ml).

 Paroi micro-berlinoise tirantée (Paroi Solarium) - Aménagement de la zone

- Réalisation de micropíeux type IV, forage au marteau fond de trou Ø 200mm et mi**s**e en place de tubes N80 *(171ml)*. Injection IRS

- Forage au marteau fond de trou Ø130 à150 mm, mise en œuvre de tirants précontraints définitifs de protection type P2. Barres Ø40 mm (483ml). Injection du coulis de scellement IRS. Têtes d'ancrages avec plaques de répartition, écrou de serrage, capot de protection et mise en tension 1/2

Reçu en préfecture le 14/09/2023 non | 21 ml, télescopique et radio commandé pour forage jusqu'à Ø 220 mm, caméra embarquée. Montage de colonne de forage Publié le Pelle Komatsu PC 228 US LC3 à rayon court, chenilles équipées de patins caoutchouc, équipement hydraulique bras long · Réalisation d'essais de contrôle, de conformité sur clous – essais sur coulls et bétons – suivi des piézomètres et inclinomètres. ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC non Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : 🔲 oui Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonn × 33140 VILLENAVE D'ORNON - Renforcement par mise en œuvre de béton projeté armé, voie sèche, épaisseur 25 cm {134m²} avec armatures en oni ESIRIS ASO BORDEAUX Réalisation d'un système de drainage par barbacanes (14 u), drains forés PVC Ø 60mm (54ml) avec système de · Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureaux de chantier, container à matériel, petit matériel EPI Pelle Komatsu 138 US à rayon court, chenilles, équipement foreuses radiocommandée, godet et BRH Pelle araignée Euromach 1253, 12T équipée BRH, broyeur et colonne de forage radiocommandée Exiguité de l'espace réservé au chantier : nou ino 🖂 Foreuse hydraulique sur chenilles EGT 710 MD Ø jusqu'à 320 mm radiocommandée Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage EGT 710 hydraullque jusqu'au Ø 320 mm et/ou colonne Stenuick PR 270 (3u) Laboratoire: Camion Renault 8x4 520 cv avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues) Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » (2 u) Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « Piccola 0/20 Compresseurs Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars (3 u) Machine à injection Bunker B3A double cuve 20 bars (3 u) Contraintes environnant le chantler : (cochez les coses retenues) anteagroup Trenguille is Tellicolis - Entrite As et hits, Jesse Britishot - CS 60063 20063 MERGANAC CENEX TRI 1 05 87 26 02 80 Tracteur Renault 4x4 520 cv équipé porte-char 58 T collecte et raccordement à la tranchée drainante (95m/). 54 rue de Glossop 12100 MILLAU Machine à injection (coulis) moteur Stenuick non Organisme: Antea Group Fonction: Maître d'oeuvre Nom: JAUREGUY Gilles non |  $\bar{\boxtimes}$ I-TERRE non Ooui Fourgons Renault Master (4 u) īno |X Circulation automobile: 31800 SAINT-GAUDENS Circulation piétonne : Matériel spécifique Espace Jean Pegot Bureau d'études : **DATE**: 10/01/2022 GINGER CEBTP SIGNATAIRE:

| (Mandataire) |
|--------------|
| MTPS         |
| : SLE /      |
| REPRISES     |
| T D'ENTI     |
| OUPEMEN      |

ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. (26, rte de 5t Salvy de la Balme - 81490 NOAILHAC)

# DE TRAVAUX ATTESTATION

MAITRE D'OUVRAGE: COMMUNE DU COLLET DE DEZE

HÔTEL DE VILLE 48160 LE COLLET DE DEZE

760 CHEMIN DU MAS DE LA BEDOSSE 30100 ALES : CABINET D'ETUDES GAXIEU MAITRE D'OEUVRE

Désignation du marché: TRAITEMENT DES DESORDRES DUS A DES MOUVEMENTS DE TERRAIN SOUS LA MAISON DE RETRAITE - LOT N°1 Confortement de talus

non |X S'agit-il d'un marché à bon de commande : 🗌 oui Lieu des travaux : MAISON DE RETRAITE LA SOLEILLADE -- COLLET DE DEZE

Date de fin des travaux : 03/05/2022

Date du début des travaux : 28/02/2022

Dont Part de l'entreprise : 570 330.50 € Montant Total HT du marché: 639 850.50 €

Travaux S.E.co-traitant : Signalisation, dėvėgėtalisation, génie civil, tranchėe, intervention sur structure mėtallique

Nature des travaux sous-traités : Études et essais de conformité et de contrôle.

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

# FRAVAUX DE CONFORTEMENT PAR CLOUAGE DU TALUS EN AVAL **DE LA MAISON DE RETRAITE**

Longueur 50 ml - Hauteur 8 m

## Préparation

- Etablissement des études, documents techniques et du dossier de récolement
- Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

- Réalisation de tirants d'ancrages et clous : forage au marteau fond de trou  $oldsymbol{ heta}$  110 mm , mise en place de barres d'ancrages HA500 Ø 32 mm *(3 253.00 ml), 5,* lignes horizontales, longueur des barres 25, 23, 21, 19 et 17 m .
- Injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec des platines 200x200x15mm.

• Renforœment paroi par mise en œuvre de béton projeté coloré fibré, épaisseur 25 cm, par voie sèche (801.50 m²)

- Armature en fibres métalliques
- subhorizontaux Ø 63 mm (150.00 ml), un fossé de récupération des eaux en tête d'ouvrage et une cunette béton en Assainissement par drainage: Réalisation des forages, mise en place des barbacanes Ø 63 mm (80 u), 10 drains pied d'ouvrage (54.00 ml).

### Contrôles :

- Réalisation des essais de conformité destructifs et non destructifs (8 u)
- Réalisation des essais de contrôle sur béton projeté (1 u), essais de contrôle sur coulis (1 u).

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Encombrement dû à des réseaux (eou, électricité) : 🔲 oui 🛚 🖂 non - Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée Reçu en préfecture le 14/09/2023 <u>Autre,</u> (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Publié le ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières Exiguīté de l'espace réservé au chantier : 📋 oui Laboratoire: Noui non 12520 AGUESSAC SUD CONTROLES LA BORIE SECHE Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues) - Camion Renault 8x4 avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » · Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues) - Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars SIGNATAIRE: Nom: ANDRE Linney
Fonction: Charge 2/9 Paries non 🗌 Organisme: んみメミシ Bureau d'études : 🔲 oui 🖂 non Circulation automobile: X oui avec enregistreur de paramètre Circulation piétonne : Noui 54 RUE DE GLOSSOP Machine à injecter Bunker B3 **12100 MILLAU** Matériel spécifique: DATE: 28/02/23

|   |                        | Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les coses retenues) | Bureau d'études : 🛭 oui 📋 non | LTERRE MACCAFERRI | 12100 MILLAU 8 Rue Pierre Mechain<br>26901 VALENCE                                    | Matériel spédifique: Tracteur Renault 4x4 520 cv équipé porte-char 58 T Camion Renault 8x4 520 cv avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée | Cabanes de Chantier  Bureaus Antheres (2007)      | Pelle Komratus Volvo Bumper A.25 (20) Pelle Komratus VOLC 228 U.S. LC3 à rayon court, chenilles équipées de patins caoutchouc, équipement hydraulique bras long 21 mJ, télescopique et radio commandé pour forage jusqu'à Ø 220 mm, caméra embarquée. Montage de colonne de forage EGT 71.0 hydraulique jusqu'au Ø 320 mm et/ou colonne Stenuick PR 270 Compresseurs Atlas Conco 25, 500litres, As a 3.44 base | Machine à injection (coulis) moteur Stenuick  Machine à injection Bunker B3A double cuye 20 bars | · Projeteur à béton vole sèche Meyco Meynadier « GM 90 »<br>· Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureaux de chantler, container à matériel, petit matériel EPI | Contraintes environnant le chantier : (cochez les coses retenues)   | Girculation piétonne: ☑ oul ☐ non Encombrement dû à des réseaux (eau, électriché): ☒ oui ☐ non Circulation automobile: ☐ oul ☒ non Exiguité de l'espace réservé au chantier: ☐ oui ☒ non   | Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. SIGNATAIRE: Nom: FAU Aduin. Fonction: Ingrituin, appleadmicter, HOE chultie.  |  | 4-216401224-2  | 34, Avenue - design (Eviz.) 35000 pressAc 35000 pressAc 58 878 0046:   |
|---|------------------------|---|-------------------------------|-------------------|---|---|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--|
| ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. 26 route de Saint-Salvy de la Balme 81490 Noailhac | ATTESTATION DE TRAVAUX | Maître d'ouvrage: EARL LA FERME DE VALEYRES                                   | Matter of Courses             |                   | Désignation du marché: TRAVAUX DE CONFORTEMENT D'UN TALUS DE REMBLAI SOUS UN BATIMENT | S'agit-il d'un marché à bon de commande : 🗌 oui 🛮 🕅 non   | Lieu des travaux : Lieu dit : Valeyre 81140 PENNE | Date du début des travaux : 11/10/2021  Montant Total HT du marché : 667 423.00 €  Dont Part de l'entreprise : 667 423.00 €  | Des travaux ont-ils été sous-traités 🔀 oui 📋 non Engazonnement hydraulique                       | Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :  | Travaux de confortement du talus de remblai par berlinoise (Longueur $50 \text{ ml} \times \text{hauteur } 10 \text{ ml}$ ) | <ul> <li><u>Préparation</u>:</li> <li>Etablissement des documents administratifs (PAQ, PPSPS,), des études d'exécution et du dossier de récolement</li> <li>Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli</li> <li>Mise en place d'un système de gestion des eaux de ruissellement venant du chemin des hauts champs.</li> </ul> | <ul> <li>Travaux de terrassement pour reconstitution du talus</li> <li>Fourniture et mise à pied d'œuvre d'un rembial sain de classe D insensible à l'eau et non évolutif (1 695.00 m3)</li> <li>Reconstitution du talus à l'aide du rembiai d'apport (1 695.00 m3)</li> <li>Reprofilage du talus, partie éboulée au-dessus de la berlinoise. (761.00 m²), Evacuation des terres excédentaires (1 776.00 m3)</li> <li>Reprise du chemin pédestre en pied de talus sur une largeur de 2 m (72.00 ml)</li> <li>Reprise du réseau EP (41.00 ml) et raccordement à l'existant.</li> </ul> | * Réalisation des ancrages – parol berlinoise strantée  * Réalisation de AZmicropieux, longueur 8.00 ml dont 5 ml ancrés dans le sol et scellés (injection IRS) dans un forage p 140 mm et  3 m de longueur dans la parol. Tubes 88.9 ép. 12.5 mm tous les 1.20 m  * Handley au marteau fond de troup 9.90 mm, mise en place de 2 lignes de tirants précontraints à hauteur de 100 kM.  Barres Ø25 mm (2786.00 ml). Injection du coulls de scellement IRS. Têtes d'ancrages avec orjaques de rénartition | ecrou de serrage, capot de protection et mise en tension (259.00 u).  -Renforcement par mise en œuvre de béton projeté armé, voie sèche, sur coffrage perdu, ép. 0.25 m (150.00 m²) avec armatures en 2 nappes de treillis soudé ST 25.C.  - Réalisation d'un système de drainage par barbacanes (1 u/ 4m²), 2 lignes de drains subhorizontaux PVC Ø 63 mm iongueur unitaire 12.00 m (480.00mi) —> ολι μέντως συν με τέργως. | • Réalisation du drainage du talus et protection anti-érosion  - Réalisation de 116 drains subhorizontaux dans le talus, forage \( \psi \) 110 mm longueur unitaire 12 m (1 392.00 m/)  - Fourniture et mise en œuvre d'un collecteur en pied de talus raccordé à l'exutoire (50.00 m/)  - Fourniture et mise en œuvre d'une protection anti-érosion type Macmat R1 (913.00 m²). Réalisation d'une tranchée amont (93.00 m/), pose, épinglage suivant préconisation technique. |

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. (26, route de St-Salvy de la Balme -- 81490 NOAILHAC) Sous-traitant : Ent. LABORDE (OLORON STE-MARIE) et Ent TISNE (LOUVIE-JUZON)

# TRAVAUX 30 ATTESTATION

| S PYRENEES ATLANTIOUES |       |
|------------------------|-------|
| TEMENT DE              | A-1-1 |
| Le                     |       |

HÖTEL DU DEPARTEMENT - 64, AVENUE JEAN BIRAY - 64058 PAU

UTD HAUT-BEARN - 9 RUE DE BARATS 64400 OLORON STE-MARIE Maître d'œuvre :

Désignation de marché: RD 918 et RD 240 REPRISE ET REALISATION DE SOUTENEMENTS BUREAU D'ETUDES GEOTEC Assistance M.O.:

Lieu des travaux : Routes Départementales n° 918 et 240 - Pyrénées Atlantiques (64) Non S'agit-il d'un marché à bon de commande : [] oui

Commune des EAUX BONNES Date du début des travaux : 05/07/2021

Code postal

Dont Part de l'entreprise: 943 802.48 € Date de fin des travaux : 19/11/2021 Montant Total HT du marché: 994 402,48 €

Si oui, montant HT: oui. Des travaux ont-ils été sous-traitès

\$0 600.00 € Nature des travaux sous-traités : Reprise et reprofilage talus, réfection de chaussée, abattage d'arbre

<u>Site n'2 , RD 918 ISCOO / Chemin de l'impératrice</u> – Réalication de 3 parois ciouées et d'un clouage avec écran Pare-blocs, avec réfection de la RD 918 et du chemin de l'impératrice. Site n.º 1 : RD 918 / RD 240 -- Réalisation d'une berlinoise ancrée avec réfection de la chaussée de la RD 918. Les travaux consistent au renforcement de trois glissements de terrain, travaux répartis en 3 zones : Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Site n°3 : RD 918 - Réalisation d'une berlinoise ancrée et réfection de la chaussée de la RD 918.

· Etablissement des documents administratifs (PAQ, PPSPS,...), des études d'exécution et du dossier de récolement Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

Mise en place et repli / Gestion et maintenance des dispositifs de signalisation temporaire

• <u>Parois berlinoises ancrée [Site n°1 et 3]:</u> Réalisation de micropieux type IV forés Ø 250 mm *[83 u)* et armés à l'aide de profilés HEM 140 mm tous les 1 m *(659 m)*], Injection IRS.

mise en place des tirants P2 Ø32 mm (984.00 mil, Injection IRS au coulis de ciment et têtes (114.00 u) avec sapot de protection. Une série de tirants réalisés en tête de la berlinoise inclinés à 30° : Forage au marteau fond de trou Ø115 mm,

Mise en œuvre de 2 nappes de treillis soudés ST 25C et ST 15C enrobées de béton projeté voie sèche (275.00 m²)

Réalisation de lierne de liaisonnement (110.00 ml)

Drains (67 u) et barbacanes (70 u) permettent la gestion des eaux pluviales et évitant l'accumulation de celles-ci derrière le soutènement

Remblaiement de stabilisation de la RD 918, matériaux drainants 50/150mm (1015  $m^{\rm J}$ )

Parois clouée et écran pare-blocs (Site n°2):

. Forage au marteau fond de trou Ø115 mm, mise en œuvre de clous d'ancrages. Barres Ø32 mm (1161.50 ml). Injection du coulis de ciment. Têtes d'ancrages avec plaques de répartition, écrou de serrage (241.00 u)

- Renforcement par mise en œuvre de béton projeté armé, voie sèche, épaisseur 30 cm (562.50 m²) avec armatures en 2 nappes de treillis soudé (STSOC et ST40C).

Réalisation d'un système de drainage par barbacanes (76 u), drains forés PVC Ø 60mm (72 u) avec systèmes de collectes

Réalisation de l'écran anti-blocs de 14 ml de long pour 2 m de hauteur, liaisonnement et contreventement de la structure et ancrage, purge manuelle de la zone d'arrachement.

· Contrôles :

- Réalisation d'essais de contrôle sur coulis et bêton projeté (25 u)

- Réalisation d'essais de contrôle et de conformité sur ancrages (20 u)

|   | Envoyé en préfecture le 14/09/2023<br>Reçu en préfecture le 14/09/2023   |
|---|--|
| Moyens utilisés pour la réalisation des travaux ; foober les coses retenues)  Bureau d'études : ⊠ oui □ non  ANTEA GROUD  61 RUE JEAN BRIAUD  33692 MEBIGNAC  Matériel sofédique :  - Camion Man Bat theme avec gure et nacelle 25 mir adiocommandée  - Pelles Komasus PC 2208 à a ayon curt daughée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténulck  - Camion Man Bat theme avec gure et nacelle 25 mir adiocommandée  - Pelles Komasus PC 2208 à a groun curt daughée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténulck  - Camion Man Bat theme avec gure et nacelle 25 mir adiocommandées avec enregistreurs de paramètres  - Compresseurs Ahas Coor 25 coordines de de 14 bars  - Machines à injection Burker Bat  - Projeceurs à béton roile séche Meyco Meynadier « GM 90 »  - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, contrainer à matériel, bétonnières  - Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :  Contraintes environnant le chantier : (coches les coses retenues)  Girculation automobile : ☒ oui ☐ non | DATE: 25 JAN, 2022  Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'o 00 : 01 du maître d'o 00 : 01 du maître d'o 00 : 02 de la contre de contre et (on) du maître d'o 00 : 02 de la contre et (on) du maître d'o 00 : 02 de la contre et (on) du maître d'o 00 : 03 de la contre et (on) d'o 00 : 03 de la contre et (on) d'o 00 : 03 de la contre et (on) d'o 00 : 03 |

1/2

\_23\_093-CC

ENTREPRISES: GROUPEMENT D'ENTREPRISES: EIFFAGE TP SUD OUEST / SAS GAUTHIER / SAS M.T.P.S.

SAS M.T.P.S. 26 ROUTE DE ST SALVY DE LA BALME 81490 NOAILMAC

# TRAVAUX D ATTESTATION

| Maître d'ouvrage: CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN | HÖTEL DU DEPARTEMENT | 81013 ALBI CEDEX 9 | Maître d'œuvre : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN - SERVICE ETUDES ET TRAVAUX NEUFS |
|---|----------------------|--------------------|--|
| Maître d'ouvrage :                              |                      |                    | Maître d'œuvre :   |

Désignation du marché : INTERVENTION SUR OUVRAGE D'ART, CONFORTEMENT

SOUTENEMENT DE TERRAIN ET TRAVAUX D'URGENCE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ⊠ oui → BC n° 2020C044-0000169

CONFORTEMENT DE TALUS AVAL PAR PAROI BERLINOISE

8 1 6 6 0 Dont Part de l'entreprise : 164 050.43 € Date de fin des travaux: 02/12/2022 Commune de Pont de l'Arn/ Secteur Mazamet Lieu des travaux : Route Départementale n° 65 PR 6 + 150 Date du début des travaux : 02/22/2022 Montant Total HT du BC : 164 050.43 €

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre : Si oui, montant HT × Nature des travaux sous-traités :

Des travaux ont-ils été sous-traités

Réalisation d'un confortement par parol berlinoise suite a un glissement de talus avai. Parol berlinoise réalisées entre la route départementale n°65 et la rivière LARN

Longueur 30 m - Hauteur 3 m

Préparation

- Etablissement des documents administratifs, des études d'exécution, dossier de récolement. - Signalisation temporaire (alternat), amenée du gaatériel, des installations sur le site, montage et démontage, nettoyage et repli, mise en place écran de protection (60.00 m²).

Travaux de terrassements :

Réalisation de terrassement en déblai et évacuation des déblais excédentaires (150 m3)

En fin de chantier, remise en œuvre de terre végétale stockée sur le chantier (39.00 m3)

Travaux de confortements :

longueur totale. Les tubes sont ancrés dans le sol sur une longueur totale de 9 m et scellés dans un forage réalisé en 🗳 200 mm. La - Réalisation de micropieux, profilés rand Ø extérieur 88.9 mm et 10 mm d'épaisseur espacés taus les 1.50 m et de 1,2 ml de longueur des profilés de la paroi sera de 3 m. 20 unites (240 ml)

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

- Réalisation de tirants à l'aide de barres Gewi 🛭 32 mm des trous de forage de 🖉 90 mm. Deux lignes de trrants, ligne haute 12 m de longueur, ligne basse 10 m. Les tirants sont espacés de 1.5 m à l'horizontale et 1.5 m à la verticale. Ils sont précontraints à hauteur de 25 kN (440 ml) Injection au coulis de ciment et tête (40.00 u)

- Réalisation d'un coffrage perdu (40.00 m²) et application d'un voile en béton projeté de 25 cm d'épaisseur et armé de 2 rappes de treillis soudé (29.5 m3)

Assainissement par mise en place de drainage : drains fores (60.00 ml) et barbacanes · Matériaux drainants à l'arrière du coffrage perdu (18.00 m3)

Reçu en préfecture le 14/09/2023 non Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage Publié le Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières, pylonneuse. Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et de colonne de forage Sténuick radiocommandée ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC Non 🔀 Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : 🛚 oui Oni non N Exiguité de l'espace réservé au chantier : oni Laboratoire: Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues) Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Nooteboom 56t Le Chef du Service Compresseur Atlas Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars Ouvrages d'Art I-TERRE - 54 RUE DE GLOSSOP - 12100 MILLAU SIGNATAIRE: Nom: Patrick RAMOND Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : non 🗌 non M 35 Lices Georges Pompidou 81013 ALBI CEDEX 9 Tel: 05 63 48 68 39 DEPARTEMENT DU TARN DIRECTION DES ROUTES non || Service Ouvrages d'Art - Projeteur béton voie sèche « GM 90 Circulation automobile: X out avec enregistreurs de paramètres Circulation piétonne : Oui Organisme: ogi. DATE: 04/04/8013 Fonction: Matériel spécifique Bureau d'études : · Machine à injecter

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

2/2

ENTREPRISE: SAS MI.T.P.S. (26, rte de St Salvy de la Balme -- 81490 NOAILHAC)

### ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage: MAISON CELENE - Lieu-dit LA CLOTTE - 33550 HAUX

Maître d'œuvre : INGEVIN LANGUEDOC -- 120 RUE DU THOR -- 34000 MONTPELLIER

INGEVIN SUD-OUEST - 1240 ROUTE DE VILLARIES - 31340 VACQUIERS

Mission Géotechnique G4: ANTEA GROUP - 61 RUE JEAN BRIAND - 33692 MERIGNAC

Désignation du marché: RESTRUCTURATION D'UN SITE DE PRODUCTION

| 5          |
|------------|
| 9          |
|            |
| X          |
|            |
|            |
| .2         |
| ō          |
| _          |
|            |
|            |
| a)         |
| 핃          |
| 듄          |
| =          |
| =          |
| =          |
| commai     |
| a)         |
| de         |
|            |
| 00<br>U    |
| market and |
| ~CQ        |
| -gi        |
| Ü          |
| 100        |
| Ë          |
| -          |
| ľun        |
| -          |
| ď          |
| 17         |
| 100        |
| (0)        |
| 20         |

| Lieu des travaux : Château de Celene<br>Commune de Haux | 3 3 2 2 0                                |
|---|--|
|   | Code pastal                              |
| Date du début des travaux : 28/11/2022                  | Date de fin des travaux : 16/01/2023     |
| Montant Total HT du BC: 290 000.00 €                    | Dont Part de l'entreprise : 290 000.00 € |

des travaux sous-traités : Si out, montant HT  $\bar{\boxtimes}$ ino 🗌 Des travaux ont-ils été sous-traités

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités nises en œuvre

Nature des travaux sous-traités :

CONFINEMENT D'UN TALUS SUBVERTICAL TAILLE AU DROIT D'ANCIENNE GALERIES (carrière) Confortement par clouage et béton projeté armé Longueur 115.00 m - Hauteur de 7 à 12.50 m

Préparation

Établissement des documents administratifs, des études d'execution.

Amenée du matériel, des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli.

Travaux

Ancrage passif en barre pieine : réalisation de forage au marteau fond de trou Ø 90 mm, mise en place de barres d'ancrages HA Ø 25 mm (900.00 ml), injection de scellement au coulis de ciment ;

Fourniture et mise en place de platine de tête en acier 200x,200x,10mm - mouchoir en ST 25C 600x600 mm Boulon à rotule, mise en tension et recépage de la barre (300.00 u)

Réalisation de la paroi en béton projeté ép.0.15 m, y compris coffrage périphérique et piège à cailloux en tête. Fourniture et mise en œuvre de béton projeté par voie sèche dosé à 400 kg de ciment /m² et fibres métalliques type 65/35GG dosé à 30Kg/m3 (1 200.00 m²)

Assainissement par drainage : Réalisation des forages, mise en place des barbacanes Ø 63 mm (300.00 u)

Renforcement des ouvertures par poteaux en béton armé comprenant le terrassement pour l'assise, le coffrage et le ferraillage avec ancrage sur le TN et mise en ceuvre de béton projeta. [23.00 u]

Controles

Réalisation des essais contormité et contrôle sur ancrages

Réalisation des essais de contrôle sur béton projeté, essais de contrôle sur coulis.

| Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :  Bureau d'études : ⊠ oui □ non  I-TERRE  12.100 MilLAU  Matériel spécifique :  - Porte-bra ret Seni Noteboom 56t  - Camion Man 6x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée  - Porte-bra ret Seni Noteboom 56t  - Camion Man 6x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée  - Porte-bra ret Seni Noteboom 56t  - Porte-bra ret Seni Noteboom 56t  - Porte-bra ret Seni Noteboom 56t  - Camion Man 6x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée  - Porte-bra ret Seni Noteboom 56t  - Porte-bra ret seni Seni Noteboom 56t  - Porte-bra ret seni Seni Seni Seni Seni Seni Seni Seni S | ndée    |
|--|---------|
| SIGNATAIRE: NOM: PENAUAPRE BETTERA FONCTION: Machte d'Oueuvre. Organisme: THGEVIH DATE: 02/03/2023   |         |
| Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage  INGÉNIE du 21: siècle SAS au Cachet de 147 008 e 120 rue du Thor - Blue D'oc 34000 MONTPELLIER  | යි<br>ස |

ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. (26 Route de Saint-Salvy de la Balme - 81499 NOAILHAC)

### TRAVAUX D D ATTESTATION

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE Maitre d'ouvrage :

HÔTEL DU DEPARTEMENT 5-7 RUE DU CAP DE LA VILLE

09001 FOIX

DISTRICT DU COUSERANS Maître d'œuvre : 32 AVENUE DES EVADES DE FRANCE 09200 SAINT-GIRONS Désignation du marché : ACCORD CADRE -- ENSEMBLE DEPARTEMENT

CONFORTEMENT D'OUVRAGES DE SOUTENEMENT PAR CLOUAGE ET CONSTRUCTION DE PAROIS CLOUEES

ngu |X S'agit-il d'un marché à bon de commande : □ oui Lieu des travaux : Route Départementale 32A au PR 1+270

Commune de SOUEIX ROGALLE

Montant Total HT du marché : 90 899.75 € Date du début des travaux : 17/10/2022

Dont Part de l'entreprise: 90 899.75 €

Date de fin des travaux : 04/11/2022

non 🔀 oni

Des travaux ont-ils été sous-traitès

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre

Dimension : longueur 17.00 ml x hauteur 11.00 m

MARCHE SUBSEQUENT A L4ACCORD CADRE N°20220A4261

CONFORTEMENT DE TALUS AVAL PAR PAROI CLOUEE

Préparation :

- Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement

Realisation des études d'execution

. Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

Mise en place de la signalisation temporaire et panneaux d'information

Travaux :

Dégagement des emprises (400.00 m²), débroussaillage, abattage d'arbres (4 u)

Terrassement en déblais de toute nature (120,27 m3),

réglage du talus et accotements en fin de travaux (118.00 m²)

Forage au marteau fond de trou Ø90 mm, mise en place clous subhorizontaux HA 500 type Gewi Ø 32 mm (253.00 ml)

Injection de scellement au coulis de ciment C/E ≈2, mise en place de 41 têtes de clous

Renforcement par mise en œuvre de béton projeté (92.00  $m^2$ ) par voie sèche sur coffrage perdu (55.00  $m^2$ )

et armatures passives en 2 nappes de treillis soudé.

- Assainissement du sol par drainage : barbacanes (18.00 ul, pose d'un drain de pied 🙆 160 mm (25.00 ml) Nappe drainante (48.00  $m^2$ ) et remplissage en matériaux drainants (17.05 t.)

Contrôles ;

Réalisation des essaís de contrôle

| Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les coses retenues)  Bureau d'études : 🔀 oul 📋 non   |  |
|--|--|
| FTERRE 52 RUE GLOSSOP B.P. 6 12100 MILLAU  |  |
| Matériel spécifique :  |  |
| <ul> <li>Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t</li> <li>Camion Renault 6x4 avec grue, nacelle 19 mi radiocommandée</li> <li>Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre</li> <li>Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars</li> <li>Machine à injecter Bunker 83</li> </ul> |  |
| <ul> <li>Projeteur a beton voie seche GM 90</li> <li>Véhicules de l'aison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières</li> </ul>   |  |
| <u>Autre</u> , (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :   |  |
| Contraintes environnant le chantier : (rochez les rases retenues)  |  |
| oni Duon   |  |
| Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.  |  |
| SIGNATAIRE: NOM: PEYRE yeun-Hicheld Fonction: Adjoint du Chef de District du Collemning Organisme: Conseil DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE DATE: 8 Hars 2003   |  |
|  | Envoyé en préfecture le 14/09/2023<br>Reçu en préfecture le 14/09/2023 |
| 4-0  |  |

ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. (26, rte de St Salvy de la Balme - 81490 NOAILHAC)

### DE TRAVAUX ATTESTATION

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOZERE 4, RUE DE LA ROVERE MOA - MOE:

48000 MENDE

GEOLITHE Mission G4

3, RUE DU DOCTEUR DIGUE 63170 AUBIERE Désignation du marché: RD 901 CONFORTEMENT ET SOUTENEMENT DU TALUS ROUTER SUITE A UN GUISSEMENT DE TERRAIN DU AUX INTEMPERIES DE JUIN 2020

Non N S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui

Lieu des travaux : RD 901 – PR 17+650 Commune d'Altier (48)

Date du début des travaux : 22/03/2021

Montant Total HT du marché: 93 033.42 €

Dont Part de l'entreprise: 84857,12 € Date de fin des travaux : 15/04/2021

> oui □ nou Des travaux ont-ils été sous-traités

Nature des travaux sous-traités : Etudes et essais de conformité et de contrôle. Terrassements et voirie

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

### SUITE A UN GLISSEMENT DE TERRAIN REALISATION D'UNE PAROI CLOUEE SUR COFFRAGE PERDU TRAVAUX DE CONFORTEMENT ET SOUTENEMENT DE TALUS ROUTIER AVAL

Longueur 32 ml -- Hauteur maxi 4.5 m

#### Préparation :

- Etablissement des documents techniques et du dossler de récolement
- Signalisation, amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et

#### \* Travaux:

- Réalisation d'un coffrage perdu (122.00  $m^2$ ). Remplissage à l'arrière en matériaux 20/40 (85.44 m3)
- (367.00 ml), injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec des platines 200x200x10mm. Travaux de clouage : réalisation de forage au marteau fond de trou, mise en place de barres d'ancrages HA Ø 25 mm
  - Renforcement parol par mise en œuvre de béton projeté, épaisseur 25 cm, par voie sèche (115.97 m²) avec
    - armatures passives ST 25C et ST 15C coté terre et ST 25C côté parement.
- Assainissement par drainage : Réalisation des forages, mise en place des barbacanes (28 u), drain de pied longitudinal (35.00 ml) et aménagement de sortie d'eau et d'exutoire.

#### Contrôles

- Réalisation des essais de traction de convenance sur ancrages et des essais de réception.
  - Réalisation des essals de contrôle sur béton projeté, essais de contrôle sur coulis.

|   |   |  |   |   |  | Favore 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -   |
|---|---|--|---|---|--|--|
|   |   | 9  |   | 50  |  | Envoyé en préfecture le 14/09/2023  Reçu en préfecture le 14/09/2023                             |
|   |   | <ul> <li>Porie-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t</li> <li>- Camion Renault 8x4 avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée</li> <li>- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre</li> <li>- Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars</li> <li>- Machine à siglecter Bunker B3</li> <li>- Projeceur à béton voie sêche Meyco Meynadier « GM 90 »</li> </ul>  | idaire  | non No  | Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. SNATAIRE: Nom: AATHDIER FONCTION: Technicen Organisme: Conxil Hordenculal de la LOZERE | Publié le 510  |
|   |   | iocor  | nt so   | out Non   | r co   | ID: 064-216401224-20230914-MARCHES_2   |
| non   |   | ck rad   | ières<br>peme   | 169 : Oui   | d é i  | E E  |
|   | AC AC   | ténui  | étonn<br>grou   | cricité)  | men  | رم<br>در   |
| oui S   | SEC   | S age  | iel, br   | u, élec<br>iller :  | ièreı  | G GNE CONE   |
|   | LA BORIE SECHE 12520 AGUESSAC                               | de fo  | maté<br>prise   | u char  | égat   | NGO ADIA   |
| toire :   | 12 Z  | owne   | ner à   | résea   | nés r  | RAM RAM  |
| s)<br><u>Laboratoire</u> :  |   | ne col   | contai  | à des<br>e rése   | mel<br>602.c   | In the large   |
| enues)  |   | e Q <sub>EE</sub>  | itier, c  | espac   | n et   | ure du maître d'œuvre et (ou Le T. 1 T. 'retial de l'U.T.C.D. de LANGOGNE Jean-Marie RAMADIER    |
| ses ref   |   | andé<br>écial (  | char<br>s pres  | de l'   | al al  | de 1   |
| Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les coses retenues) <u>Bureau d'études</u> : □ oul ⊠ non  LISERRE |   | - Porie-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t - Camion Renault 8x4 avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée - Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et avec enregistreur de paramètre - Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars - Machine à sigecter Bunker 83 - Projeceur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »  | - venicines de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières<br><u>lite</u> , (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupeme                | fenves)<br><u>Encombrement dû à des réseaux (</u> eou, électriché) :  | ont été effectués selon les règles de l'art et menés r<br>Nom: AANADIER<br>Fonction: Technicien<br>Organisme: Conocil Rysukmendal de la HOZERE<br>12021                            | Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître Le T ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' |
| (coche  |   | - Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t - Camion Renault 8x4 avec grue et nacelle 25 ml radiocomn - Pelle Komatsu P.C. 228 U.S à rayon court équipée de bras spavec enregistreux de paramètre - Compresseur Atlas Copco 25 OOOlitres de 4 à 14 bars - Machine à siyecter Bunker B3  | s, bura<br>valori   | is meter  | s règ  | het el   |
| xne.  |   | ni Not<br>25 ml<br>quipée<br>4 à 14  | ingon:  | is const  | no le  | Cac  |
| s trav  |   | et Sen<br>rcelle<br>unt éc<br>es de  | er: for   | itraintes environnant le chantler : (cocher le<br>Circulation plétonne : Oui ⊠ non<br>Circulation automobile : ⊠ oui □ non  | selo   |  |
| on des t  | 90  | 6x4 e et na on co co co co co co ditr  | aterie<br>It sus  |   | ont été effectués se<br>Nom: AANADIER<br>Fonction: Technic<br>Organisme: Conscil<br>12021  |  |
| salisati<br>]oui  | 54 RUE DE GLOSSOP<br>12100 MILLAU<br>écifique :             | nault<br>grue<br>haray<br>metr<br>250<br>er 83<br>che A  | tre m<br>émer   | chantle   | HIA.   |  |
| la réa  | 54 RUE DE GLC<br>12100 MILLAU<br>2216 MILLAU<br>2216 MILLAU | d aver<br>d aver<br>28 US<br>e para<br>Copic<br>Bunke  | et au   | mt te   | eté eté cui : A/   |  |
| tudes:  | 2100<br>2100<br>cifiqu                                      | Tracte  J. P.C. 2  P.C. 2  P.C. 2  P.C. 2  P.C. 3  P.C. 2  P.C. 3  P.C. 2  P.C. 3  P.C | out a   | tomol   | ont<br>Nom<br>Fonc<br>Orga   |  |
| yens utilisés pour l<br>Bureau d'études :<br>LTERRE   | 54 RUE D<br>12100 M<br>Matériel spécifique :                | - Porte-char - Tracteur Renault 6 - Camion Renault 8M avec grue e - Pelle Komatsu PC 228 US à rayo avec enregistreur de paramètre - Compresseur Atlas Copco 25 00 - Machine à siyecter Bunker B3 - Projeteur à bêton voie sèche Mi   | s oe l  | itraintes environnant le<br>Circulation piétonne : [<br>Circulation automobile :  | aux  |  |
| ureal   | atérie  | Porte-char<br>Camion Re-<br>Pelle Koma<br>avec enregi<br>Compresse<br>Machine à  | (préc   | untes<br>culation   | trav<br>TAIRI  |  |
| Mov   | Σ   | Pro Swa  | - venicules de Iraison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières<br><u>Autre,</u> (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : | Contraintes environnant le chantler : (cochez les cases retenues) <u>Circulation plétonne</u> : oui  non <u>Encon</u> <u>Circulation automobile</u> :  oui  non <u>Enigui</u> | Les travaux ont été ( SiGNATAIRE: Nom: A Fonction: Organism DATE: AO / AA / 2024   |  |
|   |   |  |   |   | <u>й</u> <u>Д</u>  |  |
|   |   |  |   |   |  |  |

1/2

3\_093-CC

ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. (26, rte de St Salvy de la Balme – 81490 NOAILHAC)

### ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES DU MASSIF CENTRAL

60, AVENUE DE L'UNION SOVIETIQUE 63012 CLERMONT-FERRAND

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES MEDITERRANEE Maître d'œuvre :

520 ALLEE HENRI DE MONTMORENCY 34064 MONTPELLIER SERVICE INGENIERIEROUTIERE DE MONTPELLIER

Désignation du marché: CONFORTEMENT DU GLISSEMENT DE TERRAIN DES CROZES-BAS SUR LA RN 106

S'agit-il d'un marché à bon de commande : 🗀 oui 🛚 🗵 non

Lieu des travaux : Route Nationale 108 PR 33+700 - Les Crozes-Bas - Commune de Cassagnas

Date du début des travaux : 26/05/2021

Dont Part de l'entreprise : 455 612,22 € Montant Total HT du marché: 533 612,16 €

Date de fin des travaux : 27/08/2021

non Des travaux ont-ils été sous-traités

Nature des travaux sous-traités : Parement pierres – travaux structuraux ouvrages avoisinants – Travaux assainissement

Etudes - Essais conformité et contrôle

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DU GLISSEMENT DE TERRAÍN DES CROZES-BAS (RN106) 2 Parois clouée aval séparées par une ancienne voie de chemin de fer

Paroi S1: Longueur 110 ml x hauteur 3.30 m avec parement architectural

Paroi S2: Longueur 110 ml x hauteur 3.60 m avec béton projeté coloré

Préparation

Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement

Signalisation, amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

Protections environnementale de la rivière « La Mimette » en aval des travaux

Débroussaillage, enlèvement d'arbres (12 u). Décapage de la terre végétale (306.90 m²)

- Les terrassements seront réalisés par plots et passes horizontales à l'avancement des confortements  $(765.10\ m^3)$  .

Mise en œuvre d'un gunitage en béton projeté vois sèche avant le forage .

Travaux de clouage : réalisation de forage au marteau fond de trou Ø 140 mm, mise en place de barres d'ancrages HA500 Ø 32 mm (847.00 ml) et HA Ø 40 mm (2 033.00 ml), injection de scellement au coulis de ciment et mise en

place des têtes avec des platines 200x200x20mm (256 u).

Renforcement paroi par mise en œuvre de béton projeté, épaisseur 20 cm, par voie sèche (567.87 m²) avec armatures Réalisation d'un coffrage perdu (118.30 m²) et mise en place de nappe drainante (189.29 m²). passives BA ST 25C coté parement à ST 40C et 65C coté terre (780.00 kg).

- AssainIssement par drainage : Réalisation des forages, mise en place de barbacanes  $\emptyset$  50 mm (165 u) - Réalisation de tirants sur murs en maçonnerie barres  $\emptyset$  25 mm, profilés métalliques UPN 140 mm (45.00 m)

Réparation et rejointoiement de mur maçonné (38.00 m²)

Réalisation des essais conformité et contrôle sur ancrages

Réalisation des essais de contrôle sur béton projeté, essais de contrôle sur coulis.

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023 Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : 🔲 oui 🛚 🔀 non Publié le Autre. (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire): Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC Exiguïté de l'espace réservé au chantler : 🔲 oui 🛚 🗵 non Cachet et signature du maître d'œuvre et <del>(ou) du maître</del> Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières non FARE THON INTERDÉPARTEMENTALE

ARS ROUTES MEDITERRANÉE 34064 MONTPELLIER CEDEX 2 CI OA ET 13 74 00 - Fax : 04 67 13 74 38 Pelle araignée Euromach 1253, 12T équipée d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée 12520 AGUESSAC Service d'Ingénierie Routière SUD CONTROLES Laboratoire: X oui LA BORIE SECHE Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues) - Camion Renault 8x4 avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t Contraintes environnant le chantier: (cochez les cases retenues) Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars Non Non Bureau d'études : Noui non Circulation automobile: Oui avec enregistreur de paramètre avec enregistreur de paramètre Circulation piétonne : oui 54 RUE DE GLOSSOP - Machine à injecter Bunker B3 Organisme: DATE: 07/02/2022 Fonction: 12100 MILLAU Nom: Matériel spécifique : Nacelle automotrice I-TERRE SIGNATAIRE:

### TRAVAUX ATTESTATION

non

Laboratoire: oui

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

non

oni

Bureau d'études :

54 RUE DE GLOSSOP

I-TERRE

12100 MILLAU

12520 AGUESSAC

SUD CONTROLES LA BORIE SECHE

> DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX Maître d'ouvrage: CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON

ROUTE DU MONASTERE - CS 10024

12450 FLAVIN

**DIRECTION DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES** Maître d'œuvre :

SERVICE OUVRAGE D'ART/EVENEMENTS EXCEPTIONNELS ROUTE DU MONASTERE

12450 FLAVIN

Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée

Camion Renault 8x4 avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée

Porte-char - Tracteur Renault 5x4 et Semi Noteboom 56t

Matériel spécifique :

Désignation du marché: RD 904 MURET LE CHATEAU - RD 999 NANT

CONFORTEMENT DE 2 MURS DE SOUTENEMENT ET D'UN TALUS AVAL

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ' oui

Lieu des travaux : RD 904 Muret le château - RD 999 Nant

<u>Autre,</u> (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »

Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars

Machine à injecter Bunker B3

avec enregistreur de paramètre

Date du début des travaux : 28/06/2021

Montant Total HT du marché : 283 350.76 €

Dont Part de l'entreprise : 281 350.76 €.

Date de fin des travaux : 08/10/2021

Contraintes environnant le chantier : (cochez les coses retenues)

Non

oni

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) :

Exiguïté de l'espace réservé au chantier :

non

Circulation automobile : X oui Circulation piétonne : oui

Non

Non

Des travaux ont-ils été sous-traités

Nature des travaux sous-traités : Essais de conformité et de contrôle nou ino

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre

FRAVAUX DE CONFORTEMENT DE 2 MURS DE SOUTENEMENT ET D'UN TALUS AVAL PAR PAROI CLOUEE ET DRAINS SUBHORIZONTAUX

RD 904 PR 58+050 : Longueur 27 ml – Hauteur 5.50 m et PR 58+117 Longueur 14 ml – Hauteur 5.70 m

RD 999 Longueur 42 ml - Hauteur 5.50 m

Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement

Signalisation, amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

Terrassement en déblai, terrains de toutes natures (705.45 m3) et en fin de chantier, remodelage du terrain avec matériaux du site (82.66 m3) et matériaux 20/40 (68.21 T).

Mise en œuvre d'un gunitage en béton projeté vois sèche (4 $16.28\ m^2$ ).

Réalisation d'un coffrage perdu (33.75 m²). Remplissage à l'arrière en matériaux 20/40 et GNT 0/20 (84.18 7)

Travaux de clouage : réalisation de forage au marteau fond de trou, mise en place de barres d'ancrages HA Ø 25 mm (446.50 ml) et HA Ø 32 mm (172.50 ml), injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec des platines 200x200x10mm (120 u).

Insertion de béton pour rattrapage des hors profils (22.23 m3)

Renforcement paroi par mise en œuvre de béton projeté coloré, épaisseur 20 cm, par voie sèche (416.28 m²) avec armatures passives BA ST 25C à ST 40 et 50C (4054.75 kg).

Assainissement par drainage : Réalisation des forages, mise en place des drains subhorizontaux ∅ 63 mm (126 ml) et des barbacanes (103 u)

 Réalisation des essais de traction de convenance sur ancrages et des essais de réception. Réalisation des essais de contrôle sur béton projeté, essais de contrôle sur coulis.

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023

SIGNATAIRE: NOM: Stephane Roques
Fonction: Chef du Service Ouvrages cl'Art et Chaussées
Organisme: Conseit Départemental de l'Averson Publié le ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître

F JAM 2027

DATE

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Onvrages "Art co Change Le Clefts were S. ROQUES

ENTREPRISES: GROUPEMENT D'ENTREPRISES: EJEFAGE TP SUD OUEST / SAS GAUTHIER / SAS M.T.P.S. SAS M.T.P.S. 26 ROUTE DE ST SALVY DE LA BALME 81490 NOAILHAC

### ATTESTATION DE TRAVAUX

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN Maître d'ouvrage :

HÔTEL DU DEPARTEMENT

81013 ALBI CEDEX 9

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN - SERVICE ETUDES ET TRAVAUX NEUFS Maître d'œuvre :

Désignation du marché: INTERVENTION SUR OUVRAGE D'ART, CONFORTEMENT,

SOUTENEMENT DE TERRAIN ET TRAVAUX D'URGENCE

S'agit-il d'un marché à ban de commande : ⊠ oul - BC n°2020C044/000063

Commune de Saint-Salvi-de-Carcavès / Secteur de Lacaune Lieu des travaux : Route Départementale n° 607 PR 9+660

Date de fin des travaux : 26/05/2021

Date du début des travaux : 16/04/2021 Montant Total HT du BC : 399 125.83 €

Dont Part de l'entreprise : 358 500.00 €

uou ⊠ Ogij

> Des travaux ont-ils été sous-traités Nature des travaux sous-traités

des travaux sous-traités : Si oui, montant HT

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Confortement d'un talus routier aval par paroi clouée suite à un glissement terrain (Longueur 55 ml x hauteur maxi 6.90 m)

Etablissement des documents administratifs, des études d'exécution, dossier de récolement.

Signalisation temporaire (alternat), amenee du matériel, des installations sur le site, montage et démontage, nettoyage et repli. Mise en place écran de protection (120.00 m²).

- Création de piste d'accès (150 ml), dévégétalisation des abords (786.50 m2), abattage d'arbustes (17), abattage d'arbres et dessouchage (10u)

Réalisation de terrassement en déblais mis en remblais (234.60 m3) et remise en œuvre de terre végétale stockée sur le chantier (36 m3)

Scrage de la chaussée (87 ml) et terrassement (129.00 m3)

Forage et mise en place de tirants Ø 32 mm (1017,00 ml), scellement injection de couks de ament, plaques d'appur

- Confortement par mur en surépaisseur de béton projete voie sèche (173 m²) avec fibres métalliques Préparation des surfaces pour béton projeté (350 m²) et réalisation d'un coffrage perdu (92.00 m²)

Drainage par la mise en œuvre de drains forés (387.00 ml),

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023 Publié le mon 🔀 A<u>utre,</u> (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC - Pelle Komatsu PC 138 à rayon court équipée de bras spécial et de colonne de forage Sténuick radiocommandée avec Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières, pylonneuse... Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ou non Direction des Routes / Service Etudes et Travaux Encombrement dû à des réseaux (eou, électricité) ; 🔲 oui  $\boxtimes$ oni Responsable de la cellule ouvrages d'Art Tél: 05 63 48 68 38 Non 🛚 Exiguïté de l'espace réservé au chantier : oni Fonction : Responsable de la cellule Ouvrage d'Art du Département Département du Tarn aboratoire 4 70 69 95 9P Patrick RAMOND itrick.ramp - Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée Contraintes environnant le chantier : (cochez les coses retenues) Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Nooteboom 56t Compresseur Atlas Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars Organisme : Département du Tarn Moyens utilisés pour la réalisation des travaux ; non non | Nom: RAMOND Patrick Projeteur béton voie sèche « GM 90 » Bureau d'études: 🖂 oui 📋 non Circulation automobile: 🔀 oui 54 RUE DE GLOSSOP oni enregistreurs de paramètres 12100 MILLAU Circulation piétonne : Matériel spécifique : · Machine à injecter DATE: 17/12/2021 SIGNATAIRE:

ENTREPRISES: GROUPEMENT D'ENTREPRISES: EIFFAGE TP SUD QUEST / SAS GAUTHIER / SAS M.T.P.S.

SAS M.T.P.S. 26 ROUTE DE ST SALVY DE LA BALME 81490 NOAILHAC

### ATTESTATION DE TRAVAUX

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN Maître d'ouvrage :

HÔTEL DU DEPARTEMENT

81013 ALBI CEDEX 9

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN - SERVICE ETUDES ET TRAVAUX NEUFS Maître d'œuvre :

Désignation du marché : INTERVENTION SUR QUVRAGE D'ART, CONFORTEMENT, SOUTENEMENT DE TERRAIN ET TRAVAUX D'URGENCE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ⊠ oui - BC n° 2020C044-000074 Commune de Pont de l'Arn/ Secteur Mazamet. Route Départementale n° 65 PR 6 + 150 Intempéries 2021 Lieu des travaux

Date du début des travaux : 07/06/2021

Date de fin des travaux : 02/07/2021

nou

Encombrement dû a des réseaux (eau, électricite) : 🔀 oui

non 🖂

Oui

Exiguité de l'espace réservé au chantier :

non non ||

oği M

Circulation automobile:

A<u>utre.</u> (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier: (cochez les coses retenues)

Circulation piétonne : 🔲 oui

Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières, pylonneuse..

Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et de colonne de forage Sténuick radiocommandée

Carnion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée

Compresseur Atlas Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars

avec enregistreurs de paramètres

Projeteur béton voie sèche « GM 90 »

Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Nooteboom 56t

Matériel spécifique

I-TERRE - 54 RUE DE GLOSSOP - 12100 MILLAU

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

non |X

Bureau d'études : 🔲 oui

Non 🖂

ino 🗍

aboratoire:

Montant Total HT du BC: 172 184.00 €

Dont Part de l'entreprise : 172 184.00 €

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Fonction: Responsable de la cellule Ouvrage d'Art du Département

Nom: RAMOND Patrick

SIGNATAIRE:

Si oui, montant HT Non Mon oui oui Des travaux ont-ils été sous-traités Nature des travaux sous-traités

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre

Réalisation d'un confortement par paroi berlinoise suite a un glissement de talus aval. Paroi berlinoise réalisées entre la route départementale n°65 et la rivière LARN

Longueur 30 m - Hauteur 4 m

Préparation

Etablissement des documents administratifs, des études d'exécution, dossier de récolement.

-Signalisation temporaire (alternat), amenée du matériel, des installations sur le site, montage et démontage,

et repli, mise en place écran de protection (60.00 m²),

Travaux de terrassements:

Réalisation de terrassement en déblar et évacuation des déblars excédentaires (200 m3)

En fin de chantier, remise en œuvre de terre vegétale stockée sur le chantier (26.50 m3)

Travaux de confortement

longueur totale. Les tubes sont ancrés dans le sol sur une longueur totale de 6 m et scellés dans un forage réalisé en Ø 200 mm. La - Réalisation de micropieux, profilès rond Ø extérieur 88.9 mm et 10 mm d'épaisseur espacés tous les 1.50 m et de 10 ml de longueur des profilés de la paroi sera de 4 m. 21 unitès (210 ml)

- Réalisation de tirants à l'aide de barres Gewi Ø 32 mm des trous de forage de Ø 90 mm. Deux lignes de tirants, ligne haute 12 m de longueur, ligne basse 11 m. Les tirants sont espacés de 1.5 m à l'horizontale et 2 m à la verticale. Ils sont précontraints à hilliteur de 25 kN (265 ml) injection au coulis de ciment et plaque d'appui (27.00 u)

treillis soudé. (28 m3)

- Réalisation d'un coffrage perdu (44.80 m²) et application d'un volle en bèton projeté de 25 cm d'épaisseur et armé de 2 nappes de

- Assamissement par mise en place de drainage : drains fores (14.50 mif), matériaux drainants à l'arrière du coffrage perdu (19.76

Fourniture, transport et mise en œuvre de grave non traitée 0/20

- Couche d'imprégnation a l'émulsion de bitume

|   | Envoyé en préfecture le 14/09/2023  Reçu en préfecture le 14/09/2023  Publié le  |
|---|--|
| Organisme : Département du Tarn DATE : 17/12/2021 | Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage Patrick RAMOND Département du Tam Département du Tam Département du Tam Département du Tam Responsable de la cellule ouvrages d'Art Tél : 05 63 48 58 95 08 70 89 95 98  mail : patrick ramondatian in |

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023 Publié le ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : 🔲 aui 🛚 🗡 non Lutre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin, Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrag non 🗌 Société Albine de GEotechnique Agence Pyrénées Atlantiques Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières ogi S non 🗌 Pelles Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick Tél.: 05 59 33 05 94 Exiguité de l'espace réservé au chantier : Laboratoire: oui Ingivieur Geobechnium 1106 Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cocher les coses retenues) Projeteurs à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues) Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Noteboom 56t Compresseurs Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars radiocommandées avec enregistreurs de paramètres HACTANO non |X No No Bureau d'études : X oui non 54, rue de Glossop Circulation automobile : 📋 oui - Machines à injection Bunker B3 Circulation piétonne : oui 12100 MILLAU Organisme Fonction: SIGNATAIRE: Nom: DATE: 3/41/2021 Matériel spécifique:

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE BERGE EN RIVE DROITE DU SOR et EN CONTREBAS D'UNE HABITATION

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Réalisation d'une paroi clouée aval pour stabilisation suite à un glissement

(Longueur 35 ml - hauteur 4 m)

Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

-Mise en place des protections provisoires

8 23

Lieu des travaux : Lieu-dit « Foncrouzoule » à CAMBOUNET SUR LE SOR

CONSTRUCTION D'UNE PAROI CLOUEE POUR STABILISATION DE BERGE

EN CONTREBAS D'UNE HABITATION

Désignation du marché :

uou ⊠

S'agit-il d'un marché à bon de commande : [] oui

7 rue de l'Industrie 31320 CASTANET TOLOSAN

SAGE INGENIERIE

Maître d'œuvre :

17, route de Puylaurens 81700 BLAN

SYNDICAT MIXTE SOR/AGOUT

Assistant maître d'ouvrage :

ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. 26 route de Saint-Salvy de la Bolme -- 81490 NOAILHAC

ATTESTATION DE TRAVAUX

5, rue de la Mairie 81580 CAMBOUNET 5UR LE SOR

MAIRIE DE CAMBOUNET SUR LE SOR

Maître d'ouvrage:

Code postol

Date de fin des travaux : 10/05/2021 Dont Part de l'entreprise : 90 015.00 ©

Si oui, montant HT

W non

ogij

Des travaux ont-ils été sous-traités

Cate du début des travaux : 15/04/2021. Montant Total HT du marché : 99 015 € 1/2

Travaux d'assainissement du talus par drainage : fourniture et mise en place d'une nappe drainante « Enkadrain » sur

50% de la surface des parois (60,43 m²), mise en place de barbacanes 1 unité tous les 4 m² (30 u) et fourniture et

pose d'un drain de pied (53.00 ml). Mise en place d'un coffrage perdu

d'ancrages HA Ø 25mm (269ml), Injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec plaques

acies 200x200x10mm et barres bateaux HA 12mm.

Travaux de clouage du talus ; réalisation de forage Ø 90mm au manteau fond de trou, mise en place de barres

Travaux de débroussaillage du talus et abattage d'arbres, évacuation des déchets

Terrassement des matériaux en deblai et évacuation.

Paroì anti-erosion : Renforcement : mise en œuvre de béton projeté azmé avec double nappe de treillis soudé ST25C,

Comblement à l'arrière de la paroi en matériaux drainant (5:30 m3), pose d'une toile de jute pour favoriser la reprise

Réalisation d'essais de contrôle sur béton projeté et coulis d'injection

Réalisation d'essais de convenance et contrôle sur ancrages

de la végétation (174.40 m²) et finition en terre végétale

Essais:

épaisseur 20 cm, projection voie sèche (120.87 m²)

1/2

Travaux de clouage : réalisation de forage Ø 90mm au marteau fond de trou, mise en place de tirants d'ancrages protection de type P2 HA Ø 32mm (518ml), injection de scellement au coulis de cime**nt** et mise en place des têtes

avec des platines 20x20x1.5 cm (38u) ou crob de Saint-André (10 u). Assainissement par drainage  $^{\rm R}$ Réalisation des barbacanes  $^{\rm Q}$  63 mm.

Purge manuelle du talus, chargement et évacuation des matériaux éboulés.

Renforcement par mise en œuvre de béton projeté, épaisseur 20 cm, par voie sèche (236 m²) avec armatures

passives BA ST 25C à ST 40C. Réfection du parapet en pierres maçonnées (14 m²) et habillage de la paroi aval en pierre de pays (50 m²).

Réalisation de 2 parois ciouées : Paroi clouée amont h=4.80 m x i=22.5 m et paroi clouée aval h≃8 m x l= 16m

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DE TALUS AVAL DU CHATEAU

Suite a l'effondrement d'un mur et glissement de terrain

(Zone à conforter : Hauteur 18 m - longueur 22 m)

Conforter et permettre la reconstruction du muret en pierres qui s'est effondré (paroi amont)
 Conforter le mur et les affleurements de tufs aux abords de la maison et qui ont été fragilisés

Assurer la stabilité générale du site (paroi amont + aval)

par l'éboulement.

Travaux:

2 soutènements qui permettront de:

. Sécuriser une maison d'habitation situé en pied de talus vis-à-vis du risque de chute de blocs,

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023

S2LO~

| Moyens whitele pour is realisation det transux : locater ter cease renormed  Surreau d'études : So oi □ non  Habitel spécifique :  1.200 Manéfels spécifique :  - Camion Mas de tribente avec grue et nacelle 25 mi n'adlocommandée  - Eleis Komatur d'2.20 3 sondines de 15 mi n'adlocommandée  - Eleis Komatur d'2.20 3 sondines que et nacelle 25 mi n'adlocommandée  - Eleis Komatur d'2.20 3 sondines que le para spécial et d'une cobonze de forage Sédunick  - Compressau Anias copo 23 codifiere que à 4 à 4 bars  - Machines à alledicin Buene 23 su pondines que 3 à 14 bars  - Machines à alledicin buene 20 su contrainte se material : Durque, betromières  - Mattre forages su béton voir este ha Mayo Manyadir « Qui 90 >  - Projeteurs à béton voir este ha Mayo Manyadir « Qui 90 >  - Projeteurs à béton voir este ha marchine : (ceden les cens natures)  Gradalism siècens : □ oui Sonon Encentaire : (ceden les cens natures)  Gradalism siècens : □ oui Sonon Encentaire d'annéer; consiner à matérial, bétomières  Contraintes environment le chantiter : (ceden les cens natures)  Gradalism siècens : □ oui Sonon England de l'astacec réscoré au chantier: Soui □ non Sidentifice non sono Bradalism : Soui □ non England de l'astacec réscoré au chantier: Soui □ non Sidentifice de l'accelle se l |   | ID: 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-0   |
|---|---|---|
|   | Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (ochez les cases retenues)  Bureau d'études : ∑ oui ☐ non  I-TERRE  5 4 RUE DE GLOSSOP  12.100 Millules  1.2100 Millules  1.220 Millules  • Pelles Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick  • Caminon Man 844 tibenne avec grue et nacelle 25 mil radiocommandée  • Pelles Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick  • Pelles Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick  • Pelles Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick  • Pelles Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick  • Pelles Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de Valonière s'éclique de l'antitier, container à matériel, bétonnières  • Compresseurs Atlas Copco 25 05 000litres de 4 à 14 bars  • Projetuurs à béton voir eéche Mayco Meynadler « GM 90 »  • Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières  • Véhicules de liaison et autre matèriel : fourder fas cass retenues)  • Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non | Nom: SERNARD Julian Fonction: DC Organisme: T. TERRE Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrag (ATION MILLAU) Talfrax: 06 63 53 55 8 www.terre.com RCS31380446 |

Code postal

Dont Part de l'entreprise : 168 900.00 €

Si oui, montant HT :

non

 $\boxtimes$ 

S 

> Des travaux ont-ils été sous-traités Nature des travaux sous-traités :

Date du début des travaux : 04/01/2021. Montant Total HT du marché : 168 900.00 €

Date de fin des travaux : 29/01/2021

Désignation du marché: CONFORTEMENT PAR PAROI CLOUEE D'UN TALUS AVAL AU CHATEAU DE MURET

54, rue de Glossop 12100 MILLAU

I-TERRE

Bureau d'étude :

Non 🖂

S'agit-il d'un marché à bon de commande : 🔲 oui

lieu des travaux : Château de Muret le Château

ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. 26 route de Saint-Salvy de la Balme - 81490 NOAILHAC

MAIRIE DE MURET LE CHATEAU et M. MAGNE (Propriétaire du château)

Le Bourg 12330 MURET LE CHATEAU

Maître d'ouvrage :

ATTESTATION DE TRAVAUX

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023 Publié le non 🖂 (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. non \_ Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ou Encombrement du à des réseaux (eau, électricité) : 🔲 oui Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières Exiguïté de l'espace réservé au chantier : 🔀 oui uou 🗌 Pelles Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick oni Laboratoire: Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée Commune de Sanary-sur-Mer Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cocher les coses retenues) Adjoint délégué aux travaux Projeteurs à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » Contraintes environnant le chantler : (cochez les cases retenues) Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Noteboom 56t Compresseurs Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars lean Brondi non M non M (So Machines à injection Bunker 83 Circulation piétonne: oui Organisme: Bureau d'études : 🔀 oui Fonction: Circulation automobile: S4 RUE DE GLOSSOP SIGNATAIRE: Nom: Matériel spécifique DATE: 03/03/2022 12100 MILLAU

8 3 1 1 2 protection de type P2 HA Ø 32mm (185 ml) Ø 40mm (577 ml), injection de scellement au coulis de ciment et mise en 1/2 · Assainissement par drainage : Réalisation des forages, mise en place des drains subhorizontaux Ø 63 mm (140 ml). Désignation du marché: TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DE LA FALAISE DOMINANT LA COPROPRIETE Travaux de clouage : réalisation de forage Ø 90mm au marteau fond de trou, mise en place de tirants d'ancrages ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. 26 route de Saint-Salvy de la Balme - 81490 NOAILHAC - Enlèvement du grillage existant, mise en œuvre de béton projeté armé de fibres métaliiques, épaisseur 20 cm, - Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli Dont Part de l'entreprise : 253 649.05 € Jate de fin des travaux : 23/11/2020 Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre ; TRAVAUX TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DE FALAISE ROCHEUSE Si oui, montant HT : Réalisation d'une paroi clouée aval-Travaux mécanisés Lieu des travaux : Falaise dominant la copropriété « Les Flots » à Sanary sur Mer Dévoiement du grillage existant, réparation et remise en place en fin de travaux. Réalisation d'un bandeau béton armé sur ancrages à la base du muret (8.10 ml). 243 avenue de Bruxelles 83500 LA SEYNE SUR MER Mise en place des protections provisoires et fissuromètres sur la falaise. 30 W Non Réalisation de béton projeté pour rattrapage des hors profils ATTESTATION place des têtes avec des platines 150x150x20mm (135 u). - Reconstruction du muret sommital et clâture (24.60 ml) non S'agit-il d'un marché à bon de commande : 🔲 oui Maître d'ouvrage: VILLE DE SANARY SUR MER  $\boxtimes$ 1, place de la République 83112 SANARY SUR MER E.R.G. GEOTECHNIQUE on: Purge manuelle de la falaise et évacuation. Montant Total HT du marché: 253 649.00 🖲 « LES FLOTS » Date du début des travaux : 01/10/2020 projection voie sèche (285.20 m²) Des travaux ont-ils été sous-traités Nature des travaux sous-traités : Maître d'œuvre :

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023 Publié le ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC non Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. ll non Encombrement dû à des réseaux (eou, électricité) : |X| oui Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantler, contalner à matériel, bétonnières SUD CONTROLES LA BORIE SECHE 12520 AGUESSAC Exiguïté de l'espace réservé au chantier : X oui ou U 92 Le Contrôleur Territoria Laboratoire: Anthony ALLEMAND Organisme: BEPARTEMENT DE LA DRÔME Camion Man 6x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée Fonction: CONTROLEUR DE TRAVAUX NOM: ALLEMAND ANTHONY Contraintes environnant le chantier : (cachez les cases retenues) **DIRECTION DES DEPLACEMENTS**  Compresseur Atlas Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars - Projeteur béton voie sèche Meyco Meynadier GM90 CENTRE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL T61. 04 75 21 70 89 Fax 04 75 21 41 77, I-TERRE GEOTECHNIQUE 54, RUE DE GLOSSOP 12100 MILLAU Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : nou Non 🖂 oui 🛭 non Av, de la Clairette Porte-char et Semi Noteboom 56t Circulation automobile: X oui 26150 DIE Circulation piétonne : Oul avec enregistreur de paramètre Machine à injecter Bunker B3 DATE: 20103/2024 Matériel spécifique: Bureau d'études: SIGNATAIRE:

1/5

HEB 1.20 galvanisé à chaud (476.50 ml), y compris scellement par injection de coulis de ciment, recépage et application d'une protection anticorrosion. A'une protection anticorrosion. Réalisation des forages, fourniture et mise en place des clous (194.00 ml), y compris scellement par injection de coulis

Réalisation de pré-forage pour ancrage des profilés métalliques (472.50 ml), fourniture et mise en place des profilés

Etablissement et fourniture des documents administratifs, études d'exécution, suivi qualité du chantier et DOE.

· Signalisation, amenée du matériel, des installations sur le site, montage et démontage, nettoyage et repli.

Réalisation des implantations des réseaux existant et opérations topographiques.

Terrassement des talus et évacuation des déblais (198.98 m³)

Travaux de terrassements :

Travaux de terrassements :

Travaux de confortement de talus des RD 135 et 518 par la réalisation de 3 parols berlinoises tirantées

RD 135 – PR 204400 longueur 35 ml hauteur profilés 5.50 m RD 135 – PR 454400 longueur 30 ml hauteur profilés 7.00 m RD 518 – PR 51+830 longueur 16 ml hauteur profilés 6.00 m

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traltance et quantités mises en œuvre

Dont Part de l'entreprise: 199 260.00 €

des travaux sous-traités :

Si oul, montant HT

non |X

luo 🗌

Des travaux ont-ils été sous-traités

Date de fin des travaux : 31/07/2020

(Code Postal : 26340) (Code Postal : 26470) (Code Postal : 26150)

Lieu des travaux : RD 135 - PR 20+400 - Commune de SAINT NAZAIRE LE DESERT

RD 135 - PR 45+400 - Commune de LA MOTTE CHALACON

RU 518 - PR 51+830 - Commune de CHAMALOC

Date du début des travaux : 15/06/2020

Montant Total HT: 199 260.00 €

CONFORTEMENT DE TALUS - REALISATION DE 3 PAROIS BERLINOISES

Non 🛛

S'agit-il d'un marché à bon de commande : 🗌 oui

Désignation du marché : RD 135 (PR 20+400 ET 45+400) ET LA RD 518 (PR 51+830)

DIRECTION DES DEPLACEMENTS - CTD DE CREST - ZONE CENTRE

88, RUE PONTSAN NICOLO

Maître d'œuvre :

26400 CREST

26, AV. DU PRESIDENT E. HERRIOT

26026 VALENCE

DEPARTEMENT DE LA DROME

Maître d'ouvrage:

ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. (26, rte de St Salvy de la Balme – 81490 NOAILHAC)

DE TRAVAUX

ATTESTATION

Confortement par surépaisseur de béton projeté voie sèche {208.80 m2} avec armature en 2 nappes de treillis soudé,

de ciment et renforcement par armature passive additionnelle, tête et plaques d'appui (29 u).

Mise en place du coffrage de l'arase supérieur des parois (133.70 ml).

Fourniture et mise en œuvre pour remblaiement en matériaux GNT 0/40 auto compactable (30.03.00 m3) et en GNT

Réalisation du drainage par la fourniture et mise en œuvre de barbacanes (54 u)

0/31.5 (24.00 m3).

Contrôles:

Réalisation des essais de contrôle sur clous (2u).
 Réalisation des essais sur coulis et béton projeté

et projection de béton en hors profil (15.50 m3).

| 4C)        |
|------------|
| ILH        |
| NOA        |
| 064        |
| 81         |
| me –       |
| Baln       |
| 10         |
| y de       |
| Salv       |
| s St       |
| e de       |
| 6, rt      |
| . (2)      |
| 5.5        |
| AS M.T.P.S |
| AS P       |
| : SA       |
| ISE        |
| EPR        |
| TRI        |
| Ä          |

## ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON
DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX
ROUTE DU MONASTERE – CS 10024
12450 FLAVIN
Maître d'œuvre : DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX
SERVICE AMENAGEMENT ET MODERNISATION
ROUTE DU MONASTERE – CS 10024
12450 FLAVIN

Désignation du marché: ROUTE DEPARTEMENTALE N° 127 - PR 2+980 A 3+700

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ⊠ non

Lieu des travaux : RD N° 127 - PR 2+980 à 3+700

COMMUNE DE SAUJAC ET CANTON DE VILLENEUVOIS ET VILLEFRANCHOIS

Date du début des travaux : 25/05/2020

Montant Total HT du marché : 297 646. €

Dont Part de l'entreprise : 296 446.00 €

Dont Part de Dos travaux ont-ils été sous-traités : 🔀 oui 📋 non Nature des travaux sous-traités : I Terre 1 200 €

TRAVAUX DE SECURISATION D'UN TALUS ROCHEUX AMONT PAR PURGES, CLOUAGE, POSE DE GRILLAGES ET FILETS PLAQUES ET REALISATION DE PAROI BETON PROJETE ANTI-EROSION SUR LA RD 127

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

Longueur 850 ml – Hauteur entre 5 et 20 ml

Préparation :

Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement

- Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

Mise en place des protections provisoires (750 m)

• Travaux :

Travaux de dévégétalisation et de débroussaillage (6 jrs).

Réalisation des purges manuelles (8.5 jrs) et des purges mécaniques (4 jrs).

- Evacuation des matériaux issus du dégagement des emprises (350 m3).

- Travaux de clouage : réalisation de forage au marteau fond de trou, mise en place de barres d'ancrages HA Ø 32  $(271.00 \ ml)$  et 25 mm  $(1104.00 \ ml)$ , injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec des platines 200x200x20mm  $(6 \ u)$ , 200x200x10mm  $(538 \ u)$  et des plaques à griffes  $(70 \ u)$ .

Fourniture et pose de grillage double torsion 60x80 (236.57  $m^2$ ) et de filet en acier à haute limite élastique (150  $m^2$ ). Dépose et repose de grillage pendu existant.

Paroi anti-érosion : Renforcement par mise en œuvre de béton projeté, épaisseur 10 cm, par voie sèche  $(1471.60 \text{ m}^2)$  et béton projeté pour rattrapage des hors profil (81 m3).

Assainissement par drainage: mise en place de barbacanes (319 u).

Contrôles:

- Réalisation des essais de traction de convenance sur ancrages ( $6 \, u$ ) et des essais de réception ( $6 \, u$ ).

- Réalisation des essais de contrôle sur béton projeté ( $6\,u$ ), essais de contrôle sur coulis ( $6\,u$ ).

| Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)  Bureau d'études : ☐ oui ☐ non  Bureau d'études : ☐ oui ☐ non  SUD CONTROLES  LA BORIE SECHE  12520 AGUESSAC  - Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t  - Camion Renault 8x4 avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée | Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre - Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars - Machine à injecter Bunker B3 - Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier container à matériel, bétonnières - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel : matériel | Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. SNATAIRE: Nom S'ÉGHAND ROGULS Fonction: Chef du Sevicie Currages d'Art et Chausses Organisme: | Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023 Publié le ID::064-216401224-20230914-MARCHES_23_05  Te charages Art et Charages Art et Charages Ourrages Art et Charages A |
|--|---|---|--|
|--|---|---|--|

ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. (26, rte de St Salvy de la Balme - 81490 NOAILHAC)

## ATTESTATION DE TRAVAUX

DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX Maître d'ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON

ROUTE DU MONASTERE - CS 10024

12450 FLAVIN

DIRECTION DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES Maître d'œuvre :

SERVICE OUVRAGE D'ART/EVENEMENTS EXCEPTIONNELS

ROUTE DU MONASTERE

12450 FLAVIN

Désignation du marché: RD 580 DECAZEVILLE - RD 6 LASSOUTS

CONFORTEMENT DE LA PLATEFORME ROUTIERE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : oui

Lieu des travaux : RD 580 Commune de Decazeville – RD 6 Commune de Lassouts

Dont Part de l'entreprise: 192 885.73 € Date de fin des travaux: 27/01/2021 Montant Total HT du marché: 193 885.73 € Date du début des travaux : 24/11/2020

Nature des travaux sous-traités : Essais de conformité et de contrôle ino Des travaux ont-ils été sous-traités

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE 2 GLISSEMENTS AVAL PAR PAROI CLOUEE

RD 580 Longueur 28 mi - Hauteur 5 m et RD 6 Longueur 14 mi - Hauteur 4.5 m

Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement

Signalisation, amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

Terrassement en déblai, terrains de toutes natures (396.00 m3) et remodelage en fin de chantier.

Mise en œuvre d'un gunitage en béton projeté vois sèche  $(150.00 \, m^2)$ 

Réalisation d'un coffrage perdu ( $71.76~m^2$ ). Remplissage à l'arrière en matériaux 20/40~(223.10~T)

(460.50 ml), injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec des platines 200x200x10mm Travaux de ciouage : réalisation de forage au marteau fond de trou, mise en place de barres d'ancrages HA Ø 32 mm

- Renforcement paroi par mise en œuvre de béton projeté, épaisseur 20 cm, par voie sèche ( $195.07\ m^2$ ) avec armatures passives BA ST 25C a ST 40 et 50C (2677.25 kg)

- - Assainissement par drainage : Réalisation des forages, mise en place des drains subhorizontaux 🛭 63 mm (470 m!)

- Réalisation de béton projeté pour rattrapage des hors profils et injection entre les enrochements (13.67 m3) des barbacanes (47 u) et drain de pied longitudinal (35.00 ml)

Réalisation des essais de traction de convenance sur ancrages et des essais de réception.

Réalisation des essais de contrôle sur béton projeté, essais de contrôle sur coulis

Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée nou A<u>utre,</u> (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : oni · Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières Encombrement dû à des réseaux (rou, électricité) : non 12520 AGUESSAC SUD CONTROLES Laboratoire: oui Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues) Camion Renault 8x4 avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadièr « GM 90 » Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues) Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t · Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars Non non O 54 RUE DE GLOSSOP Machine à injecter Bunker B3 oni 12100 MILLAU Circulation piétonne: Matériel spécifique: Bureau d'études :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

non

oui

Exiguité de l'espace réservé au chantier :

non

Circulation automobile : oui

SIGNATAIRE: Nom: Stephane Roques
Fonction: Chef clu Service Cavages (1/Art et Haussees
Organisme: Chrosil Departemental de l'Avernon

Le Clief du Service Otivitages l'Art et Chaussées

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître

DATE:

# ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. (26, rte de St Salvy de la Balme – 81490 NOAILHAC)

### TRAVAUX W O ATTESTATION

**DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX** Maître d'ouvrage: CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON

ROUTE DU MONASTERE – CS 10024

12450 FLAVIN

**DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX** Maître d'œuvre :

SERVICE AMENAGEMENT ET MODERNISATION ROUTE DU MONASTERE – CS 10024

**12450 FLAVIN** 

Désignation du marché : ROUTE DEPARTEMENTALE N° 999 AU PR 17+800

CONFORTEMENT MUR DE SOUTENEMENT AVAL PAR PAROI CLOUEE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : □ oui 🛚 🗵 non Lieu des travaux : RD N° 999 - PR 17+800

COMMUNE DE NANT ET CANTON DE MILLAU 2

Montant Total HT du marché : 70 945.00 €

Date du début des travaux : 27/04/2020

Dont Part de l'entreprise : 70 945.00 € Date de fin des travaux: 13/05/2020

Des travaux ont-ils été sous-traités

oui o

oo ||

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

TRAVAUX DE CONFORTEMENT D'UN MUR DE SOUTENEMENT AVAL PAR PAROI CLOUEE

-ongueur 22 ml – Hauteur 7 m

Préparation :

- Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement

- Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

• Travaux

Travaux de dévégétalisation, abattage d'arbres (7 u).

Déblaiement de toutes natures (52.00 m3).

Mise en œuvre d'un gunitage en béton projeté vois sèche (123.70 m²).

Pose d'un coffrage perdu (3.00 m²).

. Travaux de ciouage : réalisation de forage au marteau fond de trou en Ø 90 mm, mise en place de barres d'ancrages HA Ø 25 mm (231.00 ml), injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec des platines 200x200x10mm (44 u).

Renforcement paroi par mise en œuvre de béton projeté, épaisseur 20 cm, par voie sèche (168.30 m²) avec armatures

passives BA (1756.00 kg).

Assainissement par drainage: mise en place de barbacanes (46 u). · Remodelage de terrain en pied d'ouvrage (129.00 m3)

Contrôles:

- Réalisation des essais de traction de convenance sur ancrages ( $2\,u$ ) et des essais de réception ( $2\,u$ ).

- Réalisation des essais de contrôle sur béton projeté ( $1\,u$ ), essais de contrôle sur coulis ( $2\,u$ ).

| travaux : (cochez les cases retenues)  Laboratoire : 🛛 oui 🔲 non   | SUD CONTROLES<br>LA BORIE SECHE<br>12520 AGUESSAC | Matériel spécifique:  - Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t  - Camion Renault 8x4 avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée  - Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée  avec enregistreur de paramètre  - Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars  - Machine à injecter Bunker B3  - Machine à injecter Bunker B3  - Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » | <u>Autre</u> , (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : | nchez les cases retenues)  non Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) :  oui  on  on  on  on  on  on  on  on  on  o                      | Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. | is regulas<br>in Service Currages of Art of Chausses<br>en Departemental de l'Averson. | Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023 Publié le ID 2064-216401224-20230914-MARCHES_23_0  Ouvrages 'Art et Chaussées'  Ouvrages 'Art |
|--|---|---|--|--|---|--|--|
| Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)  Bureau d'études :  oui  oni |   | Matériel spécifique: - Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t - Camion Renault 8x4 avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée - Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et avec enregistreur de paramètre - Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars - Machine à injecter Bunker B3 - Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » - Véhicules de liaison et autre matériel: fourgons, bureau de chant                    | <u>Autre,</u> (précisez tout autre élément susceptible de v  | Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)  Girculation piétonne : □ oui ⊠ non  Girculation automobile : ⊠ oui □ non  Exigu | Les travaux ont été effectués selon les   | IAIKE: NOM: > /C/J. CANGAN C<br>Fonction: ( Rof Lu.<br>Organisme: ( CANSEL)            | DATE: 2 E WUS 200 Cach   |

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023 Publié le Encombrement do à des réseaux (eau, électricité) : 🛛 oui 🔝 non ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée yutre (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvi Exiguité de l'espace réservé au chantier : 🔲 oui 🛚 🗵 non Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières Le Responsable du Territoire Sug-Curu...
Remard DEBOS 12520 AGUESSAC SUD CONTROLES LA BORIE SECHE Laboratoire: X oui Fonction: Response M TSO Broke L. Foreuse hydraulique sur chenilles EGT 710 MD Ø Jusqu'à 320 mm radiocommandée Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les coses retenues) Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues) non |X Circulation piétonne : O oui N non SIGNATAIRE: Nom: DRYUS Bureau d'études: X oui non Circulation automobile : Oui avec enregistreur de paramètre Machine à injecter Bunker B3 54 RUE DE GLOSSOP DATE: 25/02/2020. 12100 MILLAU Matériel spécifique: 1/2

Assainissement du sol par drainage ; réalisation de drains subhorizontaux Ø 75 mm (665.00ml) dont 9 unités de 20 ml. (180:00 ml) avec tête de boulons (35u) et de tirants d'ancrages HA Ø 40 mm de longueur unit, 14 et 11 ml (487.00 ml) Clouage : réalisation de forage au marteau fond de trou 🖉 90 mm, mise en place de boulons d'ancrages HA 🛭 32 mm Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement, ainsi que des études et plans d'exécution G3 Renforcement par paroi en béton projeté par voi**e sèch**e ép. 25 cm et armatures passives intérieure, 2 nappes de Micropieux : Réalisation de forage Ø 140 mm, mise en place de micropieux type II 88.9/7.5 longueur unit. 9.5 m Fourniture et mise en place de regard S0x50 et grille plate (6u). Buses PVC de 200mm avec tranchée (80.00m Jont Part de l'entreprise: 197 564.49 € Réalisation d'une paroi type microberlinoise de 35 mil de long et 3.95 de hauteur Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli Date de fin des travaux : 28/03/2019 Date de fin des travaux : 08/08/2019 avec en tête plaques aciers 200x200x20 mm et mouchoir en TS (18u), injection de coulis de ciment DE TRAVAUX SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT STABILISATION DU TALUS AVAL DU LYCEE HOTELIER Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS et quantités mises en œuvre : Travaux: Microberlinoise réalisée par passes descendantes de terrassement Lieu des travaux : Quartier Aubesson - Commune de Largentière (07110) **QUARTIER AUBESSON A LARGENTIERE DIRECTION DES ROUTES ET DES MOBILITES** ATTESTATION Réalisation d'un sondage destructif avec inclinomètre (1u) Désignation du marché : STABILISATION DE TERRAIN Non 🔀 S'agit-il d'un marché à bon de commande : □ oui COMMUNE DE LARGENTIERE comprehant : armatures et scellement (171,000ml)

Réalisation des essats de contrôle sur boulon Réalisation des essais de contrôle sur béton Réalisation des essais de contrôle sur coulis

Mise en œuvre de barbacanes (35u)

treillis soudé (140.00 m²)

Des travaux ont-ils été sous-traités

Montant Total HT du marché: 197 564.49 € Date du début des travaux : 11/02/2019 Date du début des travaux : 08/07/2019

ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. (La Liminié - 81490 NOAILHAC)

3, AVENUE FELIX BLANC

Maître d'ouvrage :

07110 LARGENTIERE

Maître d'œuvre :

**6 RUE PIERRE FILLIAT** 

07000 PRIVAS

SOUS-TRAITANTE de l'entreprise CAN Agence Sud-Ouest-Pyrénées ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. (La Liminié - 81490 NOAILHAC)

#### TRAVAUX **3** ATTESTATION

VILLE DE BLAYE Maître d'ouvrage:

HÔTEL DE VILLE - 7 COURS VAUBAN 33390 BLAYE

GEOTEC BORDEAUX Maître d'œuvre

19 RUE DE LA GRAVETTE 33320 EYSINES

Désignation du marché : CONFORTEMENT DE LA FALAISE ET DES REMPARTS DE LA CITADELLE DE BLAYE LOT N°1: TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE LA FALAISE

Non ⊠ S'agit-il d'un marché à bon de commande : 🔲 oui

Lieu des travaux : CITADELLE DE BLAYE (33390)

Date du début des travaux : 23/09/2019

Montant Total HT du marché: 138 237.00 €

Dont Part de l'entreprise : 138 237.00 € HI

Date de fin des travaux : 25/10/2019

ngu oui Des travaux ont-ils été sous-traites

Travaux sous-traitant:

Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS et quantités mises en œuvre :

LOT N°1: TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE LA FALAISE (Tranche Ferme)

CONFORTEMENT DE LA FALAISE ET DES REMPARTS DE LA CITADELLE DE BLAYE

Travaux sur cordes

- · Etablissement des documents techniques et des DOE, ainsi que des études et plans d'exécution G3.
- Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

#### Travaux :

- Travaux de clouage : réalisation de forage au marteau fond de trou 🛭 90 mm, mise en place de clous d'ancrages HA Ø 32 mm (104.00ml) et HA Ø 25 mm (433.00ml) avec centreurs et tubes d'injection, et scellement au coulis de ciment. Fourniture et mise en place d'armature extérieure ; plaques aciers et croix de Saint-André (4u)
- Assainissement de la falaise par mise en place de barbacanes (14 u).
- · Renforcement par mise en œuvre de béton projeté anti-érosion (232.50m²) et de béton projeté de remplissage de cavités (8.50m3), réalisation d'une finition de béton coloré (138.00m²).

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023 Publié le Non 🖂 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage <u>Autre</u>, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. non Encombrement dû à des réseaux (eou, électricité) : 🔲 oui Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières ino 2, AVENUE DE FLOURENS non [ Exiguïté de l'espace réservé au chantier : oni GINGER CEBTP 31130 BALMA Laboratoire: Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t - Manuscopic ORECTION CONFIGURE 19, rue de la Christoffe 19, 33200 PXSMES 161, 05 56/17/25 40 Fax 05 56/11 25 41 SRET 779 94 501 00523 NPTM Interconfigure Fonction: Responsable National Grands Comptes Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues) Camion Renault 8x4 avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée Organisme: GEOTEC (Maitrise d'œuvre) Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues) Compresseur 25000 litres de 4 à 14 bars (2 u) non | Nom: Vincent CAVALLO non Bureau d'études : Oui 🛚 non oui oni Oni Nacelle automotrice (2 u) Circulation automobile: - Machine à injecter P13 Circulation piétonne : DATE: 10/11/21 SIGNATAIRE:

ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. (La Liminié - 81490 NOAILHAC) Sous-traitant : Entreprise LABORDE (OLORON STE-MARIE)

### ATTESTATION DE TRAVAUX

**HÔTEL DU DEPARTEMENT - 64, AVENUE JEAN BIRAY** DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES 64058 PAU Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

117, AVENUE DE MOTARDON - 64000 PAU DGA PID - DRI - SGPI

Désignation du marché: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE DE SOUTENEMENT **ET CONFORTEMENT SUR LA RD 132** 

Non M S'agit-il d'un marché à bon de commande : □ oui

Lieu des travaux : Route Départementale n° 132 - Pyrénées Atlantiques (64)

Route de la Pierre-Saint-Martin – Commune d'ARETTE

Date du début des travaux : 04/10/2019

Code postal Date de fin des travaux : 06/12/2019

Dont Part de l'entreprise : 307 610.08 € Montant Total HT du marché; 407 193,36 €

99 583.28 € Si oui, montant HT: Nature des travaux sous-traités: Travaux de fossés (Entreprise Laborde) oni | Des travaux ont-ils été sous-traités

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en

Travaux de construction d'un ouvrage de soutènement et confortement sur la RD 132

Longueur 25 ml – hauteur 18.10 m (Paroi clouée + filet Tecco)

- Etablissement des documents administratifs (PAQ, PPSPs,...), des études d'exécution et du dossier de récolement - Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

- Mise en place et repli / Gestion et maintenance des dispositifs de signalisation temporaire

→ Partie Rd 132 Col de Labays

Réalisation d'un coffrage perdu (151.20 m²)

- Forage au marteau fond de trou Ø90 mm, mise en place des clous Ø32 mm (1050.00ml), injection au coulls de ciment et têtes avec panier de répartition (75.00 u)

- Renforcement par mise en œuvre de béton projeté voie sèche (150.00 m²) avec armatures passives en 2 nappes de

- Réalisation d'un système de drainage par barbacanes (33 u), et d'un drain de pied (77.50mi), y compris exutoire

Partie Filet Tecco

- Forage au marteau fond de trou Ø90 mm, mise en place des clous Ø32 mm (637.00ml), injection au coulis de ciment et têtes avec panier de répartition (52.00 u)

Pose de filet de renforcement de type Haute Limite Elastique (294.00m²

→ Partie Oralns subhorizontaux

- Mise en station, forage et mise en place des drains subhorizontaux (33 unités - 516.00ml)

Contrôles / Suivi et contrôle géotechnique

Réalisation d'essais de conformité sur clous (3u)

- Instrumentation et survelliance topographique; fourniture et pose de témoin de corrosion  $(2\ u)$ - Mise en station du matériel (4u) et réalisation de forages verticaux  $\{65ml\}$ ; Piézomètre  $\{30ml\}$  et inclinomètre  $\{35ml\}$ 

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023 Publié le Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : 🖂 oul 🔝 non ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouv nou 2, avenue de Flourens Exiguïté de l'espace réservé au chantier : 🛚 🖂 oui Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières Pelles Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick ⊠ oui □ non GINGER CEBTP 31130 BALMA Pelle araignée Euromach 1253, 12T équipée BRH, broyeur et colonne de forage radiocommandée Organisme: CD64, UTD du Hant-Bran Tiseli departamental des Proteies Mantiques des cerumes departmentale Haut Béam 8, rule fue Baillinis Adop DL CREDASAINTE MARIE Laboratolre: Fonction: Technician Principal Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues) SIGNATAIRE: NOM: Bernard SALLO Projeteurs à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues) Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Noteboom 56t Compresseurs Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars radiocommandées avec enregistreurs de paramètres 31800 SAINT-GAUDENS non \_\_\_\_ non |X Espace Jean Pegot Bureau d'études : 🛛 oui 🔲 non Circulation automobile: X oui Machines à injection Bunker B3 Circulation piétonne : Oui 4/11/2021 MS RN Matériel spécifique : DATE:

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023 Publié le ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC MILE, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : Encombrement du à des réseaux (eau, électricité) : 🔲 oui 🛚 🖂 non Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage 2/2 Les travaux ont été æffectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. DON ⊠ Pelle Komatsu (1 u) PC 138 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick Pelle Komatsu (2u) PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
 Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières O. aboratoire: Noui non LD CONTROLES
ZA DES 4 CHEMINS 15250 NAUCELLES Exiguité de l'espace réservé au chantier : - Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t - Manuscopic Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues) Fonction: Directeur de projet - Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée Compresseurs (3 u) Atlas-Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues) SIGNATAIRE: NOM: HIRAJO Jean Parc Organisme: La Manize radiocommandée avec enregistreur de paramètre radiocommandée avec enregistreur de paramètre non M Circulation piétonne: Oui Non Bureau d'études: Noui non 672, RUE DES MERCIERES 69140 RILLIEUX LA PAPE Circulation automobile : Oui GEOTECHNIQUE EST - Manuscopic Manitou MLT 741 - Machine à injecter P13 Matériel spécifique:

Dont Part de l'entreprise : 778 427,40 € HT

REALISATION DE 3 PAROIS CLOUEES BRETELLE NORD RD 679

Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS et quantités mises en œuvre :

uou |X

oni

Des travaux ont-ils été sous-traités

Montant Total HT du marché : 778 427.40 €

Date du début des travaux : 01/04/2019

Paroi 3 = longueur 154 mi x hauteur maxi 6.50 m

Parol 2 = longueur 350 ml x hauteur maxl 6,50 m Paroi 1 = longueur 66 ml x hauteur 3.30 m

Date de fin des travaux: 05/07/2019

Désignation du marché : DEVIATION DE SAINT-FLOUR (19) / RD 926

REALISATION DE PAROIS CLOUEES

Mon X

S'agit-il d'un marché à bon de commande : 🗌 oui

Lieu des travaux : SAINT-FLOUR - RD 926 (15100)

DE TRAVAUX

ATTESTATION

13013 SAINT ETIENNE DU GRES

PARC D'ACTIVITE DE LAURADE

LA PLANEZE RD 926

Maître d'ouvrage:

145-385 RUE DE LA MARBRERIE

Maître d'œuvre :

34740 VENDARGUES INTERVIA ETUDE

M.T.P.S. Sous traitant de l'Ent.GUINTOLI 13156 TARASCON

ENTREPRISE :

DATE: (\$ 1021 &

63 mm en PVC crépiné2/3 (245,00 ml), mise en place de barbacanes 1 unité tous les 4 m² (537 u) et fourniture et pose 30% de la surface des parois (671.05 m²), réalisation de forage Ø 90 mm et mise en place de drains subhorixontaux Ø Travaux d'assainissement du talus par drainage : fourniture et mise en place d'une nappe drainante « Enkadrain » sur

- Renforcement par mise en œuvre de paroi en béton projeté par voie sèche dosé à 400Kg - épaisseur 20 cm,

comprenant des armatures « fibres métalliques » (2 236,82 m²),

d'un drain de pied Ø 100 mm (442,30 mi).

écrous de blocage.

Réalisation des essais de contrôle sur clous, sur coulis et sur béton projeté.

• Controles

- Travaux de clouage : réalisation de 854 forages au marteau fond de trou Ø 90 mm, mise en place de clous d'ancrages HA Ø 32 mm, longueur unitaire de 4 à 11 m (6 799,00 ml) avec centreurs et tubes d'injection, et scellement au coulis de ciment C/E ≈2. Fourniture et mise en place de têtes de clous, armature en plaque acier 200x200x10mm (854 u) et

Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

Etablissement des documents techniques et des DOE, ainsi que des études et plans d'exécution G3.

Préparation

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023 Publié le ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC Non Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage 2/2 Fonction: The Lin Service Courages I Art of Raussiess and Departemental non Encombrement dû à des réseaux (eou, électricité) : 🔲 oui  $\boxtimes$ oni ng | The control of the co Exiguité de l'espace réservé au chantier : 12520 AGUESSAC SUD CONTROLES ğ N LA BORIE SECHE S. MONOUES Laboratoire: Stephano non 🗆 nou 🗌 54 RUE DE GLOSSOP . O 12100 MILLAU

<u>Autre,</u> (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les coses retenues) Camion Renault 6x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t Contraintes environnant le chantier: (cochez les cases retenues) Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars Projeteur à béton voie sèche « Piccola 0/20 » Circulation piétonne : O oui N non SIGNATAIRE: Nom: ROGUES Circulation automobile: X oui avec enregistreur de paramètre Machine à injecter Bunker B3 DATE: 3 # 5FW 2029 Matériel spécifique : Bureau d'études :

1/2

pose d'une nappe géocomposite drainante (19 m²), mise en œuvre de béton projeté par voie sèche d'une épaisseur Mise en place d'un coffrage perdu (61.10 m²) avec rembfaiement en matériaux 20/40 à l'arrière (38 50 T)et à l'avant,

Assanissement du sol par drainage avec mise en place de barbacanes (35 u), de drain subhorizontaux Ø63mm

(54.00ml) et d'un drain de pied Ø150mm (40.00ml) raccordé au géocomposite drainant.

Réalisation des essais de contrôle sur coulis (2u) et ce contrôle sur béton projeté (2u)

- Réalisation des essais de conformité sur clous (1 u), et contrôle sur clous (2 u).

0.25m (115.00m²) avec armatures passives intérieures en 2 nappes de treillis soudé ST 25C (1329.36 kg)

Clous : Réalisation de 38 forages au marteau fond de trou Ø 90 mm, mise en place de clous d'ancrages HA Ø 32 mm

Micropieux : Réalisation de 19 forages Ø 140 mm pour micropieux 73/5mm longueur unitaire 6.50 m comprenant

Travaux de confortement nar microberlinoise;

armature et scellement (123.50ml)

plaques de têtes.

Réalisation des terrassements (142.00m³) Mise en œuvre d'un gunitage (115.00m²) longueur unitaire 4.50 et 6.50 m) (225.00 mi), injection de scellement au coulis de ciment C/E ≈2, mise en place de

Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement, ainsi que des études et plans d'exécution G3

Préparation et travaux préalables

. Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

CONFORTEMENT DE LA PLATEFORME ROUTIERE PAR PAROI CLOUEE PRE-FONDÉE

SUR LA RD 21 A LIVINHAC

Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS et quantités mises en œuvre

Travaux sous-traitant: Essais sur clous (650.00 €)

(Dimensions: longueur 40.00 ml x hauteur 3.00 m)

85 656.28 €

Dont Part de l'entreprise :

non

ino ||

Des travaux ont-ils été sous-traités

Montant Total HT du marché: 86 306.28 €

Date du début des travaux : 12/07/2019

Date de fin des travaux ; 02/08/2019

Lieu des travaux : RD 21 AU PR 4+080 sur la Commune de Livinhac-Le-Haut (12300)

CONFORTEMENT DE LA PLATEFORME ROUTIERE PAR PAROI CLOUEE, PRE-FONDEE

Don No

S'agit-il d'un marché à bon de commande : 🗌 oui

Désignation du marché: RD 21 AU PR 4+080 - LIVINHAC-LE-HAUT

DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX - SOAC ROUTE DU MONASTERE - CS 10024 12450 FLAVIN

ATTESTATION DE TRAVAUX

DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON

Maître d'ouvrage :

PLACE CHARLES DE GAULLE - BP 7

12007 RODEZ CEDEX 9

Maître d'œuvre

ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. (La Liminié - 81490 NOAILHAC)

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023 Publié le ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC <u>Autre,</u> (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) Cachet et signature du maîjre d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : 🔲 oui 🛚 🔀 non 2/2 - Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée Fonction: Chef du Service Chinages / Art of Chaussiers Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Exiguité de l'espace réservé au chantier : 🔲 oui 🛚 🖂 non Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières nou 12520 AGUESSAC SUD CONTROLES LA BORIE SECHE Onvrages AAm et Chausert? Laboratoire: Noui C. Chill de Service S. WOLLES Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les coses retenues) Camion Renault 6x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée SIGNATAIRE: NOM: Raques Stephane Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t Contraintes environnant le chantier: (cochez les cases retenues) - Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars Projeteur à béton voie sèche « Piccola 0/20 » ي ا e ⊠ ь П Circulation automobile: 🛛 oui Circulation plétonne : 🔲 oui avec enregistreur de paramètre 54 RUE DE GLOSSOP - Machine à injecter Bunker B3 Bureau d'études : 🔀 oui 12100 MILLAU DATE: 2 1 15 18 2828 Matériel spécifique: I-TERRE

CONFORTEMENT DE LA PLATEFORME ROUTIERE PAR PAROI CLOUEE PRE-FONDEE

SUR LA RD 21 A LIVINHAC

Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS et quantités mises en œuvre

Travaux sous-traitant: Essais sur clous (650.00 €)

(Dimensions: longueur 40.00 ml x hauteur 3.00 m)

Préparation et travaux prealables :

Dont Part de l'entreprise: 85 656,28 €

ПОП

. M

Des travaux ont-ils été sous-traités

Montant Total HT du marché : 86 306.28 €

Date du début des travaux : 12/07/2019

Date de fin des travaux : 02/08/2019

Lieu des travaux : RD 21 AU PR 4+080 sur la Commune de Livinhac-Le-Haut (12300)

o ⊠

S'agit-il d'un marché à bon de commande : 🔲 oui

ATTESTATION DE TRAVAUX

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX

Maître d'ouvrage:

PLACE CHARLES DE GAULLE - BP 7

12007 RODEZ CEDEX 9

DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX - SOAC

Maître d'œuvre :

ROUTE DU MONASTERE - CS 10024

12450 FLAVIN

Désignation du marché: RD 21 AU PR 4+080 - LIVINHAC-LE-HAUT

ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. (La Liminié - 81490 NOAILHAC)

Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

Travaux de confortement par microberlinoise;

armature et scellement (123.50ml)

plaques de têtes.

- Réalisation des terrassements (142.00m³) - Mise en œuvre d'un gunitage (115.00m²)

pose d'une nappe géocomposite drainante (19 m²), mise en œuvre de béton projete par vole seche d'une épaisseur Clous : Réalisation de 38 forages au marteau fond de trou 🖉 90 mm, mise en place de clous d'ancrages HA Ø 32 mm, Mise en place d'un coffrage perdu (61.10 m²) avec remblaiement en matériaux 20/40 à l'arrière (38.50 T)et à l'avant, CONFORTEMENT DE LA PLATEFORME ROUTIERE PAR PAROI CLOUEE PRE-FONDÉE Établissement des documents techniques et du dossier de récolement, ainsi que des études et plans d'exécution G3 Micropieux : Réalisation de 19 forages 🖉 140 mm pour micropieux 73/5mm longueur unitaire 6.50 m comprenant. longueur unitaire 4.50 et 6.50 m} (225.00 ml), injection de scellement au coulis de ciment C/E ≈2, mise en place de Assainissement du sol par drainage avec mise en place de barbacanes (35 u), de drain subhonzontaux Ø63mm

1/2

0.25m (115.00m²) avec armatures passives intérieures en 2 nappes de treillis soudé ST 25C (1329.36 kg).

[54.00ml] et d'un drain de pied Ø150mm (40.00ml) raccordé au geocomposite drainant.

Réalisation des essais de contrôle sur coulis (2u) et ce contrôle sur béton projeté (2u)

Realisation des essais de conformite sur clous (1 u), et contrôle sur clous (2 u).

Contrôles

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023 Publié le ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC non | - Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) ; 2/2 Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : 🔲 oui  $\bar{\boxtimes}$ - Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières Ğ. ng 12520 AGUESSAC Exiguité de l'espace réservé au chantier : SUD CONTROLES LA BORIE SECHE ino |X Organisme: Bush Dagarhementel de la la la la Laboratolre: Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues) Camion Renault 6x4 avec grue, nacelle 19 mi radiocommandée Fonction: Technicien Intuition Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t Contraintes environnant le chantier: (cochez les cases retenues) Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars non SIGNATAIRE: Nom: DECP GECH non Bureau d'études : Noui non Ludovic DEL PUECH; te technicien travaux Circulation automobile: X oui Circulation piétonne : X oui avec enregistreur de paramètre I-TERRE 54 RUE DE GLOSSOP - Machine à Injecter Bunker B3 Month **12100 MILLAU** Matériel spécifique: DATE: 17/02/4020

- Travaux de clouage : réalisation de forage au marteau fond de trou 🖉 90 mm, mise en place de 31 clous d'ancrages HA Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement, ainsi que des études et plans d'exécution G3 Assainissement du sol par drainage : mise en place de barbacanes (26 u), d'un drain de pied et mise en œuvre d'un Terrassements, réalisation d'une piste d'accès et déblais en passes descendante y compris évacuation 820 m3 . Mise en œuvre de mur en béton projete par voie sèche, épaisseur 20 cm (135.37 m²) avec armatures passives intérieures en 2 nappes de treillis soudé ST 50C et ST25C (1740 kg). - Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli Dont Part de l'entreprise: 78 149.80 € Date de fin des travaux : 09/04/2019 REALISATION D'UNE PAROI CLOUEE SUR LA RD 142 A BARJAC ATTESTATION DE TRAVAUX Ø 32 mm de 4,7 et 10 ml de longueur unitaire (274.00 ml), injection au coulis de ciment. (Dimensions: longueur 24.00 ml x hauteur 6.20 m) géotextile drainant (135.37m²) avec aménagement de sorties d'eau et d'exutoires. Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS et quantités mises en œuvre : ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. (La Liminié - 81490 NOAILHAC) Réalisation des essais de conformité sur clous (2 u), et contrôle sur clous (2 u) Travaux sous-traltant: Travaux de réaménagement de chaussée (38795.40 €) Lieu des travaux : RD 142 - PR 1+100 sur la Commune de Barjac (48000) REALISATION D'UNE PAROI CLOUEE S'agit-il d'un marché à bon de commande : 🗍 oui 🛚 🕅 non Désignation du marché: RD 142 AU PR 1+100 - BARJAC **DEPARETEMENT DE LA LOZERE** <u>و</u> 3, RUE DU DOCTEUR DIGUE Montant Total HT du marché: 116 945.20 € 12-14, BD BRITEXTE Date du début des travaux : 18/03/2019 **48001 MENDE** 63170 AUBIERE Des travaux ont-ils été sous-traités GEOLITHE Maître d'ouvrage : Maître d'œuvre : Contrôles

GROUPEMENT D'ENTREPRISES : BERTHOULY TP (Mandataire) - LIOTARD TP L.J.T.P. et SAS M.T.P.S. (La Liminié - 81490 NOAILHAC)

#### VAU € 25 EE ATTESTATION

| PARTE | MENT DE LA DROME |
|-------|------------------|
|       | ART              |
|       | 'ouvrag          |
|       | laître d         |
|       | ≥                |

1 PLACE MANOUCHIAN

26 021 VALENCE CEDEX

DEPARTEMENT DE LA DROME Maître d'œuvre :

DIRECTION DES DEPLACEMENTS

SERVICE ETUDES ET TRAVAUX / POLE ETUDES ET TRAVAUX NEUFS

1 PLACE MANOUCHIAN

26 021 VALENCE CEDEX

Désignation du marché : RD 6 - DEVIATION DE PUY-SAINT-MARTIN

LOT N°1: TERRASSEMENT, ASSAINISSEMENT ET PAROI CLOUEE

Non 🛚 S'agit-il d'un marché à bon de commande : 🔲 oui

Lieu des travaux : Route Départementale 6

Date de fin des travaux : 27/06/2018

Date du début des travaux : 3/04/2018

Montant Total HT du marché: 3 118 594,00 €

Dont Part de l'entreprise: 690 436.39 €

[no Des travaux ont-ils été sous-traités

Nature des travaux sous-traités : Etudes et plans d'exécution

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

REALISATION D'UNE PARO! CLOUEE POUR DEVIATION DE PUY SAINT-MARTIN (26) Dimensions: longueur 135 ml x hauteur maxi 12.50 m

Préparation

Etablissement des documents techniques

Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

• Travaux :

Réalisation de clouage du terrassement par passes descendantes

- Forage au marteau fond de trou Ø 115 mm, mise en place d'ancrages subhorizontaux Ø 40 mm (8 029.00 ml)

Injection de scellement au coulis de ciment, mise en place de têtes de clous (515.00 u).

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

RCHES\_23\_093-CC

Renforcement par mise en œuvre de béton projeté fibré par voie sèche (1 220.00 m²).

Assainissement du sol par drainage : forage, mise en place de barbacanes (311.00 u), drains subhorizontaux (1050.00 ml) et cunette béton en tête de paroi (137.00 ml)

Pose d'une barrière pare bloc en tête de paroi clouée (137.00 mi)

Contrôles:

Réalisation des essais de conformité et de contrôle sur ancrages
 Réalisation d'essais sur coulis et béton projeté

| Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les coses retenues)  Bureau d'études : 🛚 oui 🛅 non  | الموس الله الكاندية الله الكاندية الله الكاندية الله الكاندية الله الكاندية الله الكاندية الكاندية الكاندية ال |
|---|--|
| ANTE GROUP 392 RUE WERCIERES 69140 RILLEUX LA PAPE 3450   | A.B.C. LE PARC CLUB 166, RUE MAURICE BEJART 12520 AGUESSAC   |
| Matériel spécifique :   |  |
| - Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Nooteboom 56t<br>- Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée   |  |
| - 2 Nacelles automotrices<br>- 2 Pelles Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick   | d'une colonne de forage Sténuick   |
| radiocommandée avec enregistreur de paramètre - 1 Pelle Komatsu 138 US à rayon court, chenilles, équipement foreuses radiocommandée - 1 Pelle araignée Euromach 1253, 12T équipée BRH et colonne de forage radiocommandée | ss radiocommandée<br>age radlocommandée  |
| - 4 Compresseurs Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars<br>- Machine à injecter Bunker B3 et Putzmeister P13<br>- Projeteur à béton voie sêche Meyco Meynadier « GM 90 »   |  |
| - Projeteur a beton voie seche Meyco Meynadier « Piccola 0/20 »   |  |
| - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantler, container à matériel, bétonnières  | container à matériel, bétonnières  |
| <u>Autre</u> , (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :  | ons de l'entreprise ou du groupement solidaire) :  |
| Contraintes environnant le chantier: (cochez les coses retenues)  |  |
| Circulation piétonne : 🔲 oui 🛭 non Encombrement o   | Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : 🔲 oui 🛚 🖂 non   |
| Circulation automobile : 🔲 oui 🛛 non Exiguïté de l'esp  | Exiguïté de l'espace réservé au chantier : 🔲 oui 🛚 🖂 non   |
| les travaux ont été effertués selon les règles de l'aft et menés régulièrement à honne fin  | ot manác ráculiáromant à honna fin   |
| SIGNATAIRE: Nom: Par Délégation de la Présidente  | Public   |
|   | é le   |
| Z.Z. JOR., 2019   | 1366   |
| 2   | DIRECTION  |
| DÉPARTENENT DE LA DRÔME<br>DIRECTION DES DÉPLACEMENTS<br>1, Place Manouchian BP 2111<br>26021 VALENCE CEDEX   | 4-MARCHES  |
| Tél. 04 75 75 92 82 Fax 04 75 76 92 99  | _23_09   |

# ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. (La Liminié – 81490 NOAILHAC)

### TRAVAUX **8** ATTESTATION

Maître d'ouvrage : CONSEIL GENERAL DE L'AVEYRON

**DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX** ROUTE DU MONASTERE – CS 10024

12450 FLAVIN

DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX Maître d'œuvre :

SERVICE AMENAGEMENT ET MODERNISATION ROUTE DU MONASTERE – CS 10024

12450 FLAVIN

Désignation du marché : RD 60 au PR 18+110 ET RD 106 au PR 7+850 à 8+130

CONFORTEMENT DE TALUS PAR PAROI CLOUEE, VOILE ET DRAINAGE

non || S'agit-il d'un marché à bon de commande : 🔲 oui

Lieu des travaux : RD 60 - COMMUNE DE COUPIAC RD 106 - COMMUNE DE MARTRIN

Date du début des travaux : 11/10/2018

Montant Total HT du marché: 214 106.60 €

Dont Part de l'entreprise : 214 106.60 €

Date de fin des travaux : 14/12/2018

⊠ Po oui Oui Des travaux ont-ils été sous-traités

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

CONFORTEMENT DE TALUS PAR PAROIS CLOUEES AVAL, VOILE ANTI EROSION ET DRAINAGE SUBHORIZONTAL

SUR LES R.D. 60 A COUPIAC (46.00ml x 3.50 ml) ET R.D. 106 A MARTRIN (61.00ml x 3.00ml)

- Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement
  - Réalisation des études et plans d'exécution type G3
- Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli
- Travaux de dévégétalisation : abattage d'arbre (5u)
- Terrassement en déblai (634,71m3) Mise en œuvre d'un gunitage (343,50m2)
- Mise en place d'un coffrage perdu (135.00 $\mathrm{m}^2$ ) et remplissage avec des matériaux de carrières (57.07 $\mathrm{T}$ )
- Micropieux : réalisation de forage et mise en place de micropieux type II –N80 tube 73/5.5 mm (285.00 ml), injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec des platines 200x200x20mm,
- d'ancrages HA Ø 40 et 25 mm (753.00 ml), injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec Travaux de clouage : réalisation de forage au marteau fond de trou 🛭 115 ; 90 ; 64 mm, mise en place de clous des platines 200x200x20 ou 15 ou 10 mm (119u).
  - Renforcement par mise en œuvre de béton projeté, épaisseur 25 ou 20 ou 10 cm, par voie sèche (383.50  $\mathrm{m}^2$ ) et armatures passives (6025 kg)
    - Rattrapage de cavité hors profil par injection de béton (21.56 m3)
- Assainissement par drainage : forage, mise en place de drains subhorizontaux (71ml) et de barbacanes (88 u)
- Contrôles :
- Réalisation des essais de conformité sur ancrages (5 u), essais de contrôle sur ancrages (4 u), essais de contrôle sur béton projeté (6 u), essais de contrôle sur coulis (6 u).

| •   |   |  |   |  |   | Envoyé en préfecture le 14/09/2023  |
|---|---|--|---|--|---|---|
| aboratoire: 🛭 oui 🔲 non   | SUD CONTROLES LA BORIE SECHE 12520 AGUESSAC                 | <ul> <li>Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t</li> <li>Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée</li> <li>Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre</li> <li>Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars</li> <li>Machine à injecter Bunker B3</li> <li>Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »</li> <li>Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières</li> </ul> | Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :<br>Contraintes environnant le chantier (contraintes de la constant le chantier (contraintes environnant le chantier (contrainte environnant le chantier (c | ez res coses retenues)<br>n Encombrement dû à des réseaux (eou, électricité) : 🔀 oui 📋 non<br>non Exiguïté de l'espace réservé au chantier : 🔀 oui 📋 non | Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.<br>SNATAIRE: Nom: | Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023 Publié le Directeur des Louis Journal III (on 1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)   Bureau d'études : ⊠ oui □ non □ L | 54, RUE DE GLOSSOP<br>12100 MILLAU<br>Matériel spécifique : | - Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t - Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée - Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial avec enregistreur de paramètre - Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars - Machine à injecter Bunker 83 - Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de cha  | Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser l  | Circulation automobile:  | Les travaux ont été effectués selon l   | Ponction: Organisme: DATE: - 8 A0UT 2019 Ca   |

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023 Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée <u>Autre</u>, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) ; Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : 🔀 oui Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin, Publié le llon | ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC achet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières Exiguité de l'espace réservé au chantier : 🔀 oui Non 🛚 Laboratoire : oui services Plaster et Travaux Neufs DEPARTEMENT DU TARN 35, Likes Conges Pempidou DIRECTION DES ROUTES F - STOLE ALB, CEDEX 9 Le Chef du Service Kathony LLEWELL Tél. 105.63.48.68.23 Fax 105.63.48.68.36 Camion Man 6x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues) Compresseur Atlas Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars Fonction: Chaf de Luis Projeteur béton voie sèche Meyco Meynadier GM90 Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : Non | Circulation piétonne : Ooui Non SIGNATAIRE: NOM: CLEMERLYN Organisme: CO 84 Circulation automobile: Oui Porte-char et Semí Noteboom 56t avec enregistreur de paramètre Machine à injecter Bunker B3 Bureau d'études : 🔲 oui 1 8 JUIL, 2019 Matériel spécifique: DATE:

ENTREPRISE: GROUPEMENT D'ENTREPRISES: EIFFAGE TP SUD OUEST / SAS GAUTHIER / SAS M.T.P.S.

#### TRAVAUX W ā ATTESTATION

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN HÔTEL DU DEPARTEMENT Maître d'ouvrage :

81013 ALBI CEDEX 9

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN - SERVICE ETUDES ET TRAVAUX NEUFS Maître d'œuvre :

Désignation du marché: INTERVENTION SUR OUVRAGE D'ART, CONFORTEMENT, SOUTENEMENT DE TERRAIN ET TRAVAUX D'URGENCE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ⊠ oui 🔝 non

Date de fin des travaux : 23/02/2018 Lieu des travaux : Route Départementale n° 55 – PR 21+800 Date du début des travaux: 13/02/2018 Commune de Vabre

Code postal

Dont Part de l'entreprise: 67 375.00 e Montant Total HT du BC: 67 375.00 €

Non 🖂 Oui

Des travaux ont-ils été sous-traités

Nature des travaux sous-traités :

des travaux sous-traités:. Si oui, montant HT

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre

### GLISSEMENT DE TALUS AVAL

Reconstitution de l'accotement de la chaussée aval par la réalisation d'une micro-berlinoise tirantée et d'amélioration de la gestion des eaux au droit de l'ouvrage. Longueur 20.00 m - Hauteur mini 9.60 m; maxi 11.60 m

Établissement des documents administratifs, des études d'exécution.

Signalisation, amenée du matériel, des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli.

Travally

Terrassement en déblais évacués (23,75 m³)

Réalisation d'un coffrage perdu (52.50 m²), y compris toile anticontaminante.

Confortement par surépaisseur de béton projeté voie sèche (18.00 m3) avec armature en 2 nappes de treillis soudé Réalisation de micropieux (77.00 ml), forage et mise en place d**es** tubes y compris scellement.

Forage et mise en place de tirants Ø 32 mm (120.00 ml).

Scellement injection de coulis de ciment et renforcement par armature passive additionnelle, plaques d'appui (10 U).

Assainissement des murs par drains subhorizontaux (60.00 ml) et matériaux drainants à l'arrière du coffrage perdu

Réalisation d'une cunette béton (32 ml), accotement bétonné (18.70 m²)

Finitions par mise en œuvre d'une couche d'imprégnation à l'émulsion de bitume (11 m²) et enduit superficiel (52.00 )

|   | Envoyé en préfecture le 14/09/2023           |
|---|--|
|   | Reçu en préfecture le 14/09/2023             |
| _ | Publié le                                    |
|   | ID: 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC |

|     | Matériel spécifique:  Portre-char et Semi Noteboom 56t - Camion Man 6x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée - Portre-char et Semi Noteboom 56t - Camion Man 6x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée - Portre-char et Semi Noteboom 56t - Camion Man 6x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée - Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre - Compresseur Atlas Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars - Compresseur Atlas Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars - Machine à injecter Bunker B3 - Véhicules de ilaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières - Machine à injecter Bunker B3 - Véhicules de ilaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières - Machine à injecter Bunker B3 - Véhicules de ilaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières - Machine à injecter Bunker B3 - Véhicules de ilaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières - Machine à injecter Bunker B3 - Véhicules de l'aison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières - Contraintes environnant le chantier : (cohez les coses retenues) - Contraintes environnant le chantier : (cohez les coses retenues) - Circulation automobile : □ oui 図 non Exiguité de l'espace réseavé au chantier : 図 oui □ non Circulation automobile : □ oui 図 non Exiguité de l'espace réseavé au chantier : 図 oui □ non Circulation automobile : □ oui 図 non Exiguité de l'espace réseavé au chantier : 図 oui □ non Circulation automobile : □ oui 図 non Exiguité de l'espace réseavé au chantier : 図 oui □ non Circulation automobile : □ oui 図 non Exiguité de l'espace réseavé au chantier : 図 oui □ non Circulation automobile : □ oui 図 non Exiguité de l'espace réseavé au chantier : 図 oui □ non | non  56t c grue et nacelle 25 m on court équipée de le 8000 litres de 4 à 14 ba eyco Meynadier GM9 externel : fourgons, bu natériel : fourgons, bu natériel : fourgons, bu natériel : fourgons, bu citation in | SUD CONTROLES LA BORIE SECHE 1252D AGUESSAC 1252D A | Sub controltes LA BORE SECHE 12520 AGUESSAC  ne de forage Sténuick I  ntreprise ou du groupe  seaux (eou, électricité) :  éau chantier : 🔀 oui  és régulièrement | TROLES SECHE SUESSAC énuick radiocommandée étonnières groupement solidaire):  Roui   non   oui   non   oui   hon |
|-----|--|--|--|--|--|
| N A | SIGNATAIRE: Nom: BEr<br>Fonction:<br>Organisme:<br>DATE: AT/OT/2012  | Nom: BERNBAR Julian<br>Fonction: Divilant<br>Organisme: I. Terrie gio  | Signate  | are du maître d'œuvre et (ou) de la comme de Gossop Felfra : 05 65 62 50 8 www.l-erre.com  | ou) du maître d'or<br>qu   |

Désignation du marché : REFECTION DU CHEMIN RURAL - ABBAYE DE BONNEVAL

54, RUE DE GLOSSOP

I-TERRE

Maître d'œuvre :

**12100 MILLAU** 

non

S'agit-il d'un marché à bon de commande : 🗌 oui

ABBAYE DE BONNEVAL

Lieu des travaux : COMMUNE LE CAYROL

TRAVAUX

DE

ATTESTATION

DR NORD MIDI-PYRENEES - TSA 70001

ENEDIS

Maître d'ouvrage:

12030 RODEZ

ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. (La Liminié - 81490 NOAILHAC)

Code postal

Date de fin des travaux : 30/01/2019

Date du début des travaux: 06/11/2018

Dont Part de l'entreprise : 300 560.00 €

des travaux sous-traités ;

Si oui, montant HT

Non 🛛

oni 

Des travaux ont-ils été sous-traités

Montant Total HT: 300 560.00 €

Nature des travaux sous-traités:

1/2

Scellament injection de coulis de ciment et renforcement par armature passive additionnelle, plaques d'appui et mouchoirs ST 40C (76 u). Confortement par surépaisseur de béton projeté voie sèche (330.00 m2) avec armature en 2 nappes de

Réalisation de micropieux (426.00 ml), forage et mise en place des tubes y compris scellement.

Forage et mise en place d'ancrages (650.00 ml).

Terrassement du talus instable et évacuation des déblais en décharge (165.00 m³)

Dévégétalisation des abords

Travaux :

nettoyage et repli.

Préparation :

Etablissement des documents administratifs, et DOE.
 Signalisation, amenée du matériel, des installations sur le site, installation, montage et démontage,

Travaux de confortement chemin communal de l'Abbaye de Bonneval et reconstruction de l'accotement par paroi clouée ancrée"

Longueur 75.00 ml - Hauteur 5.00 ml

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

 Fourniture et mise en œuvre de barbacanes (75 u)
 Remblaiement en matériaux 20/40 mm (360.00 m3) – Reprise des accotements et reprofilage en terre végétale (80 ml)

treillis soudé.

Réelisation des essais de conformité et contrôle sur ancrages.
 Réalisation des essais sur coulis et béton projeté

|  |  |   | Envoyé en préfecture le 14/09/2023  Reçu en préfecture le 14/09/2023  Publié le  ID::064-216401224-20230914-MARCHES 23 093-C |
|--|--|---|--|
| Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)  Bureau d'études : 🖹 oui 🔲 non  BEFES  285 , rue François Mauriac 33290 LE PIAN MEDOC  Matériel spécifique : - Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée - Pelles Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandées avec enregistreurs de paramètres - Compresseurs Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars - Machines à injection Bunker B3 - Machines à injection Bunker B3 - Projeteurs à béton voie sèche Meyon Meynadier « GM 90 » - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières | Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire):  Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)  Circulation piétonne :   Our culation automobile :   Oui   Non   Exiguité de l'espace réservé au chantier :   Oui   Inon | Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. SIGNATAIRE: Nom : BLANC Fonction : Directeur Organisme : Energies Services Lavaur | Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrages se s                     |

8 1 5 0 0 Désignation du marché: REALISATION D'UNE PAROI CLOUEE EN URGENCE SUR LA COMMUNE DE AMBRES -Assainissement par drainage : Réalisation des forages, mise en place des drains subhorizontaux 🛭 63 mm (140 ml) et . Travaux de clouage : réalisation de forage Ø 90mm au marteau fond de trou, mise en place de barres d'ancrages HA · Paroi anti-érosion : Renforcement : mise en œuvre de béton projeté armé de fibres métalliques, épaisseur 20 cm, Lieu des travaux : Falaise le long de l'Agout, chemin du Jourdy sur la commune de Ambres prés de Lavaur. ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. 26 route de Saint-Saivy de la Baime -- 81490 NOAILHAC 🗭 32mm (1600 ml), injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec des platines TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE FALAISE EN BORDURE DE RIVIERE — PROCEDURE D'URGENCE Réalisation d'une paroi clouée pour stabilisation suite à un glissement — Travaux sur cordes - Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli Dont Part de l'entreprise: 325 000.00 € Date de fin des travaux : 23/07/2021 Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre : ATTESTATION DE TRAVAUX Si oui, montant HT: (Longueur 57 ml – hauteur 12 m) Réalisation des purges manuelles et mécaniques et reprofilage. · Travaux de dévégétalisation et de débroussaillage de la falaise no M Evacuation des matériaux issus du dégagement des emprises Réalisation de béton projeté pour rattrapage des hors profils 54, RUE DE GLOSSOP 12100 MILLAU Dor ⊠ S'agit-il d'un marché à bon de commande : □ oui Maître d'ouvrage: ENERGIES SERVICES LAVAUR 18, AVENUE VICTOR HUGO oui Mise en place des protections provisoires Montant Total HT du marché: 325 000 € mise en place de barbacanes (140 u). Date du début des travaux : 27/05/2021 81500 LAVAUR projection vole sèche (680 m²). Des travaux ont-ils été sous-traités Nature des travaux sous-traités: 200x200x20mm (160 u). Maître d'œuvre :

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 non Reçu en préfecture le 14/09/2023 Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Publié le no N : 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : 🔀 oui Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître - 2 Pelles Komatsu PC 228 US à rayon court équipées de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières Exiguïté de l'espace réservé au chantier : 📋 oui nou 12520 AGUESSAC SUD CONTROLES Laboratoire: Noui LA BORIE SECHE Organisme: MAIRIE de SAINT-LAIM-SOULAN \_ Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues) Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t Contraintes environnant le chantler : (cochez les coses retenues) 2 Compresseurs Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars radiocommandée avec enregistreur de paramètres Nom: Year - Henry MIR non Non N Bureau d'études : Noui non Fonction: Maire DATE: Le 13 septembre 2019-31800 SAINT GAUDENS Circulation automobile: X oui **ESPACE JEAN PEGOT** Circulation piétonne : Oui - Machine à injecter Bunker B3 Matériel spécifique: **IMS RN** SIGNATAIRE: SAINT-LARY-SOULAN 6 5 1 7 0 CONSOLIDATION DU MUR DE SOUTENEMENT EN PIERRE EN LACET SUR LA ROUTE DU COL DU PORTET Réalisation d'une longrine en pied de paroi, mise en place de micropieux type III –N80 tube 73/5.5 mm (210.00 ml), injection de scellement au coulis de ciment, armatures de chainage suivant étude G3, mise en place des têtes avec des Travaux de clouage : réalisation de forage au marteau fond de trou Ø 90 mm, mise en place de clous d'ancrages HA Ø 32 mm (1500 ml), injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec des platines 200x200x20mm et mouchoirs en treillis ST 65C. (86.00 u) courrier arrivé 1 1 SEP. 2019 Dont Part de l'entreprise : 254 000.00 € Renforcement par mise en œuvre de béton projeté, épaisseur 20cm, par voie sèche et armatures passives, deux

Date de fin des travaux : 18/07/2018

Désignation du marché : CONSOLIDATION DU MUR DE SOUTENEMENT

65170 SAINT-LARY-SOULAN

7, RUE DE CAP DE LONG

REULET INGENIERIE

Maître d'œuvre :

S'agit-il d'un marché à bon de commande : 🗌 oui 🛚 🖂 non Lieu des travaux : Route du COL DU PORTET - Premier Lacet

TRAVAU

فيفا 0

ATTESTATION

HÔTEL DE VILLE - PLACEDE LA MAIRIE

65170 SAINT-LARY-SOULAN

VILLE DE SAINT-LARY-SOULAN

Maître d'ouvrage :

ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. (La Liminié – 81490 NOAILHAC)

Assainissement par drainage : forage, mise en place de barbacanes **tou**s l**es** 4m² (40.00 u)

platines 200x200x20mm, remplissage béton (42.00 ml).

nappes de treillis ST40C et ST25C (220 m²)

Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement

Réalisation des études et plans d'exécution - type G3

**IRAVAUX EN URGENCE AVANT PASSAGE DU TOUR DE FRANCE 2018** 

Nature des travaux sous-traités : Etudes et plans d'exécution ; travaux routiers

non 🗌

ino 🖂

Des travaux ont-ils été sous-traités

Montant Total HT du marché: 254 000.00 🤅

Date du début des travaux : 15/06/2018

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

Longueur 42 ml en courbe - hauteur maxi 9.00 ml

Contrôles

- Réalisation des essais de conformité sur ancrages (4 u), essais de contrôle sur ancrages (4 u), essais de contrôle sur béton projeté (2 u), essais de contrôle sur héton de longrine (1 u), essais de contrôle sur coulis (2 u).

ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. La Liminié - 81490 NOAILHAC (Sous-traitance de l'entreprise RODRIGUES-BIZEUL)

### TRAVAUX **3**00 ATTESTATION

Maître d'ouvrage: CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX HÔTEL SULLY - 62, RUE SAINT ANTOINE

75186 PARIS CEDEX 4

AGENCE OLIVIER WEETS - ARCHITECTE Maître d'œuvre :

Assistance MO: HYDROGEOTECHNIQUE SUD OUEST

11590 SALLELES D'AUDE

Désignation du marché: TRAITEMENT DES EAUX ET DES SOLS AU FRONT OUEST

M non S'agit-il d'un marché à bon de commande : 🔲 oui

Lieu des travaux : Cité de Carcassonne

Date du début des travaux : 12/02/2018

Date de fin des travaux: 16/03/2018

Montant Total HT du marché : 195 000.00 €

Dont Part de l'entreprise: 195 000.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités

WO1

Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS et quantités mises en œuvre

LOT N°1: MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE/VRD REALISATION D'UNE PAROI CLOUEE Longueur: 123 ml x hauteur 3.50 m)

- · Préparation des plateformes de travail
- Terrassement pour insertion de la paroi clouée
- . Réalisation de clous type Gewi Ø 32 mm, scellement au coulis de címent, réalisation de têtes et croix Réalisation d'une semelle en pied de paroi de 30cm de largeur dans les argiles marneuses compacte · Gunitage préalable de la paroi
- · Armature passive par mise en œuvre du treillis selon note de calcul

de Saint-André.

Assainissement du sol par drainage :

Mise en œuvre des barbacanes protégées par un géotextile

Mise en œuvre d'un matériau drainant 20/40 à l'arrière de la paroi.

Mise en place d'un drain subhorizontal d'une longueur minimum de 3.00m derrière la paroi.

Mise en œuvre d'un béton projeté en deux passes

| Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochex les coses retenues)  Bureau d'études : 📉 oui 🗀 non  |                            |
|---|----------------------------|
| LAU LIAU  |                            |
| Matériel spécifique :   |                            |
| <ul> <li>Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Notebook 56t</li> <li>Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée</li> <li>Pelle Komatsu PC 138 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Scénic radiocommandée avec enregistreur de paramètre</li> <li>Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars</li> <li>Machine à inierte Runkor 81</li> </ul> |                            |
| Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »<br>• Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières  |                            |
| A <u>utre</u> , (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :   |                            |
| Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)  Circulation piétonne : 💢 oui 📑 non Encombrement dû à des récessive (company)   |                            |
| ui 🗌 non Exiguïté de l'espace réservé au chantier : 🗂 oui 🔯 no  |                            |
| n x   |                            |
| SIGNATAIRE: Nom: LEYDIEK Julien Fonction : Responsable d'Agence Organisme : HYDROGEOTECHNIQUE SUD OUEST   |                            |
| Reçu en palitic d'œuvre et (ou) du maître d'œuvre et (ou)   | ⊢ Envove en                |
| réfecture le 14/09/2023 <b>5</b> 2 <b>L</b> (   | n prefecture le 14/09/2023 |
| 23_093-CC   |                            |

Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : 🔃 oui Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître Conseil Départemental de l'Hérav: Pour le Président et par délégation L'Adjoint au Directeur d'Agence, L'Adjoint au Directeur d'Agence, Agence Départementale de Lodève . Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières Exiguïté de l'espace réservé au chantier : 🔀 oui Christophe MICHEL 12520 AGUESSAC SUD CONTROLES LA BORIE SECHE Laboratoire : 🔀 oui SIGNATAIRE: NOM: HICHEL Chartester Fonction: Halish an chirefeer organisme: CD 34 / Agree Coeur d'Heroull Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues) Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée 1000, Route de Montpellier Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t Contraintes environnant le chantier: (cochez les cases retenues) 34700 LODEVE Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars Non ⊠ nou Bureau d'études: 🛛 oui 🗌 non Circulation automobile : oui Circulation piétonne : 🔀 oui 54, RUE DE GLOSSOP avec enregistreur de paramètre Machine à injecter Bunker B3 DATE: 30/04/2019. **12100 MILLAU** Matériel spécifique: 3 4 7 0 0 Assainissement du sol par drainage : forage, mise en place de drains subhorizontaux (22.00 ml) et barbacanes (60 u). Dont Part de l'entreprise: 120 708,19 € Forage au marteau fond de trou Ø 115 mm, mise en place clous d'ancrages subhorizontaux Ø 32 mm (593.00 ml) Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli Renforcement par mise en œuvre de béton projeté par voie sèche et armatures passives en 2 nappes de Date de fin des travaux : 06/11/2017 CONFORTEMENT DE TALUS AVAL SUITE A UN GLISSEMENT Réalisation des essais de conformité sur ancrages (3 u), essais de contrôle sur ancrages (3 u). ATTESTATION DE TRAVAUX Dimensions: longueur 40 ml x hauteur 5.30 m CONSTRUCTION D'UNE PAROI CLOUEE ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. (La Liminié - 81490 NOAILHAC) Désignation du marché : R.D. 153 E5 – PR 1+250 – CONFORTEMENT AVAL Terrassement en déblai (500.00 m3), gunitage du talus instable (500.00 m3) Injection de scellement au coulis de ciment, mise en place de têtes de clous, Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre : Lieu des travaux : Route Départementale 153 E5 – P.R. 1+250 - LODEVE - Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT Non Non Construction d'une poutre de tête pour parapet (11.42 m3) Reprise des accotements et imperméabilisation (46.50 ml) No⊓ Non S'agit-il d'un marché à bon de commande : 🔲 oui 1000, ROUTE DE MONTPELLIER COMMUNE DE LODEVE AGENCE CŒUR D'HERAULT HÔTEL DU DEPARTEMENT ino [ Montant Total HT du marché: 120 708.19 € 34000 MONTPELLIER 1000, RUE D'ALCO Date du début des travaux : 2/10/2017 34700 LODEVE Des travaux ont-ils été sous-traités Nature des travaux sous-traités rreillis soudé (222.85 m²)

Maître d'ouvrage:

Maître d'œuvre :

non ||

no

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

# ENTREPRISES: SAS M.T.P.S. (La Liminié – 81490 NOAILHAC)

## ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage: MAIRIE DE NEUVEGLISE 1. PI ACF AI RERT

1, PLACE ALBERT 15260 NEUVEGLISE SUR TRUYERE

Maître d'œuvre: I.M.S. MILLAU

4, RUE DE LA MEGISSERIE 12101 MILLAU Désignation du marché: CONFORTEMENT DU MUR AVAL DU CIMETIERE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : 🗌 oui 🛚 🛚 non

Lieu des travaux : Cimetière de Serriers - Commune de Neuveglise sur Truyère

Date de fin des travaux : 07/07/2017

Date du début des travaux : 08/06/2017

Montant Total HT du marché: 149 523.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités □ oui ⊠ non

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS hors sous-traitance et quantités mises en œuvre ;

# CONFORTEMENT DU MUR AVAL DU CIMETIERE SUITE A UN GLISSEMENT DE TERRAIN

Réalisation de paroi clouée pré-fondée sur la partie centrale du soutènement – 19.50 m Réalisation de deux parois autostables sur les extrémités - 20.50 m.

#### Préparation :

- Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli
  - Etablissement des études et plans d'exécution G3 et des dossiers de récolement

### Travaux spéciaux :

- Terrassements en déblais (434.50 m3)
- Gunitage du mur existant (236.00 m²)
- Forage au marteau fond de trou Ø 110 mm, mise en place de clous d'ancrages subhorizontaux Ø 32 mm (207.00 ml)
  - Injection de scellement au coulis de ciment et mise en place de 18 têtes.
- Forage au marteau fond de trou Ø140 mm et mise en place de micropieux type II tube 73 mm/5.5mm (126.00 ml)
  - Forage au marteau fond de trou Ø200 mm et mise en place de micropieux type III HEB 120\*28 (280.00 m/)
    - Injection de scellement au coulis de ciment.
- Renforcement par mise en œuvre de béton projeté par voie sèche et armatures passives (130.20  $\mathrm{m}^2$ )
- Assainissement du sol par drainage : forage, mise en place de drains subhorizontaux (80.00 ml) et barbacanes (20 u), Géotextile anticontaminant (36.00 m²) et mise en place de matériaux drainants (71.16 T)
- Contrôles:
- Réalisation des essais de conformité sur clous (2 u), essais de contrôle sur clous (2 u), essais de contrôle sur coulis (2 u) Essai de contrôle sur béton projeté (2 u)

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Pelle Komatsu PC 138 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée <u> Autre</u>, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : 🔲 oui 🛚 🖂 non Reçu en préfecture le 14/09/2023 Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Publié le ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières Exiguïté de l'espace réservé au chantier : 📋 oui 15250 NAUCELLES ⊠ oui □ non ZA des 4chemins D CONTROLES Commune de NEUVEGUSE-SUR-MUYERE Foreuse hydraulique sur chenilles EGT 710 MD Ø jusqu'à 320 mm radiocommandée Laboratoire: Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues) DATE: **0 5 JUIL, 2019**Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître NOM: CHARLIAUS CELLINE Camion Man 6x4 tribenne avec grue 15 ml radiocommandée Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues) Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Noteboom 56t Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars Fonction: Pail Circulation automobile : Oui Non 54, rue de Glossop 12100 MILLAU avec enregistreur de paramètre Circulation piétonne : X oui Organisme: · Machine à injecter Bunker B3 ig S I-TERRE Matériel spécifique: Bureau d'études: SIGNATAIRE:

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023 Publié le Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée <u>Autre,</u> (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : Encombrement dû à des réseaux (eou, electricité): 🛛 oui 📋 non ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouv II II II CABING MIGNOR DESCRIPTION OF THE STATE OF TH CABINET D'ARCHITECTURE - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières Exiguïté de l'espace réservé au chantier : 🛚 oui ll non 12520 AGUESSAC LA BORIE SECHE SUD CONTRÔLE Laboratoire : X oui Organisme: Cabinet d'Architechure, Migabow Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les coses retenues) Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t Contraintes environnant le chantier : (cochez les coses retenues) - Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars Non ⊠ SIGNATAIRE: Nom: Mischal Cardine Fonction: 4rch teche Circulation piétonne : Noui ngu 🗆 Circulation automobile : Oui 54, RUE DE GLOSSOP avec enregistreur de paramètre - Machine à Injecter Bunker B3 Bureau d'études : 🛛 oui 12100 MILLAU DATE: 16 (01/2020 Matériel spécifique: I. TERRE

| ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. (Lo Liminié 81490 NOAILHAC)   |
|--|
| ATTESTATION DE TRAVAUX   |
| Maître d'ouvrage : MAIRIE DE FONT ROMEU ODEILLO VIA<br>1, AVENUE DU PROFESSEUR TROMBE<br>66120 FONT-ROMEU-ODEILI,O-VIA   |
| Maître d'œuvre : CABINET D'ARCHITECTURE MIGNON<br>LES GRANDS HORIZONS – ROUTE DE LA FORÊT<br>66120 BOLQUERE  |
| Désignation du marché : AGRANDISSEMENT D'UN PARKING COMMUNAL<br>LOT N°1 Terrassements, parois clouées, VRD, voiries  |
| S'agit-il d'un marché à bon de commande : □ oui 🛛 non  |
| Lieu des travaux : Parking « Borrel » à Font-Romeu   |
| Date du début des travaux : 04/09/2017   |
| Montant Total HT du marché: 351 410,00 ©   |
| Des travaux ont-ils été sous-traités ⊠ oui 🔲 non Montant : 136 410.00 €.   |
| Nature des travaux sous-traités : Terrassements, VRD, Voirie   |
| Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :  |
| CONSTRUCTION D'UNE PAROI CLOUEE VISANT A CONFORTER LE TALUS DE DEBLAIS DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE L'EXTENSION DU PARKING BORREL A FONT-ROMEU Décaissement jusqu'à la plateforme de travail: Côté Nord : Longueur 25 ml x hauteur 11.50 m Côté Ouest : Longueur 35 ml x hauteur 8.50 m |
| • <u>Préparation</u> :<br>- Terrassement par passes descendantes   |
| • <u>Travaux</u> :<br>- Réalisation d'ancrage par tirants (2073 ml)<br>. Mise en niare d'une armature prillagé liaisonnée aux têtes de firants par blaques d'atier et écrous (308 u)   |
| - Projection de béton fibré, surépaisseur 20 cm à 0.35 cm.<br>- Drainage par barbacanes  |
|  |
|  |

| Г | Moyens utilisés pour la réalisation des travaux  | ur la réalisa  | tion des trava   | : xnı  |                                 |   |                    | 3.  |                        |
|---|--|--|--|--|---------------------------------|---|--------------------|---|------------------------|
| T | Bureau d'études :  | Oori   | Muon   |  | Laboratoire                     | oni<br>in   | non                |   |                        |
|   | Matériel spécifique :  |  |  |  | SUC<br>IAE                      | SUD CONTROLES<br>LA BORIE SECHE<br>12520 AGUESSAC |                    |   |                        |
|   | - Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t<br>- Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée<br>- Pelle araignée Euromach1253 12 T<br>- Compresseur Sullair 7 000 litres 8 bars - héliportable<br>- Matériel de forage ppour technique acrobatique<br>- Machine à injecter Bunker B3<br>- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de cha | r Renault 6x4 e'<br>avec grue, nacel<br>1ach 1253 12 T<br>7 000 litres 8 b<br>pour technique<br>unker B3 | t Semi Noteboom<br>lle 25 ml radiocor<br>ars - héliportable<br>acrobatique<br>I : fourgons, bure | Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t - Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée - Pelle araignée Euromach1253 12 T - Compresseur Sullair 7 000 litres 8 bars - héilportable - Matériel de forage ppour technique acrobatique - Matériel de forage pour technique acrobatique - Machine à injecter Bunker B3 - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières | ner à matériel, béto            | onnières  |                    |   |                        |
|   |  |  |  |  |                                 |   |                    |   |                        |
|   | Contraintes environnant le chantier (cochez les cases relenues)  | nnant le cha   | ntier (cochez les  | cases refenues)  |                                 |   |                    |   |                        |
|   | Circulation piétonne :   | Oui  | non 🔀  | Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)   | û à des réseaux :<br>ectricité) | oni   | No⊔                |   |                        |
|   | Circulation automobile:  | ino  | non 🔀  | Exiguîté de l'espace réservé au<br>chantler ;  | ice réservé au                  | ooni  | non                |   |                        |
|   |  | 9  | =  |  |                                 | •   |                    |   |                        |
|   | Les travaux ont ête effectuês selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.  | te effectues   | selon les K  | egles de l'art et r  | nenés réguliè                   | rement à b  | onne fin           |   |                        |
|   | SIGNATAIRE   | S of   | Nom: Rogues  |  | 5 '                             | d Aterch  | Sharme             |   |                        |
|   | DATE   | 5018   | Organisme Dv   | sme: Consell Defartement of our L Irraymans Dresting dea Servicus Techniques<br>Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouv  | Servicus Tech                   | ole of Irvey<br>Techingues<br>(ou) du maître d'o  | ID: 064            | 1 1   | Ερνονό                 |
|   |  |  |  | S. KOQUES  | 0 8                             |   | -216401224-2023091 | en préfecture le 14/09/2<br>préfecture le 14/09/2 | on préfecture le 14/00 |
|   |  |  |  |  |                                 |   | 4-MARCHES_23_      |   | 1/2022                 |
|   |  |  |  |  |                                 |   | 093-C              | ~   |                        |

Code postal

14/05/2018

Date de fin des travaux :

28/02/2018

83 065.00 €

Dont Part de l'entreprise :

90 565.00 €

Date du début des travaux : Montant **Total** HT du marché 7 500.00 €

des travaux sous-traités:

Si oui, montant HT

non 🗌

ino 🖂

Des travaux ont-ils été sous-traités

SECURISATION D'UN VERSANT AMONT - INSTABILITE ROCHEUSE SUR 40 ML

Travaux sur cordes en accès difficile - héliportage des matériaux

Réalisation d'ancrages Ø 32 mm 200.00 ml} et scellement par injection de coulis de ciment

Mise en place d'un filet de câbles pour emmaillotage : Câble Ø 8 mm – maille 150 x 150 mm (35.00  $\dot{m}^2$ ).

Evacuation des matériaux (30.00 m3)

CONFORTEMENT PAR FILET DE CABLE

Dévégétalisation, débroussaillage et purge manuelle acrobatique de la zone à traiter (2 j)

Préparation chantier : élaboration et suivi des pièces administratives

Abattage des arbres gênants. (29 u)

TRAVAUX PREPARATOIRES:

Amenée et repli de l'ensemble du matériel et installation sur le site

INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

Micro minage et purge de masses rocheuses réalisé sur cordes en accès difficile

Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance et quantités mises en œuvre

Nature des travaux sous-traités: Aide aux travaux de purge, forage, héliportage et essais

Désignation du marché: TRAVAUX DE SECURISATION DE TALUS ET VERSANTS AMONTS / Tranche optionnelle

Non ⊠

ooi.

S'agit-il d'un marché à bon de commande

Lieu des travaux : R.D. 901 PR 10 + 800 COMMUNE DE CONQUES EN ROJJERGUE

DIRECTION ROUTES GRANDS TRAVAUX - S.O.A.C. ROUTE DU MONASTERE

2450 FLAVIN

Maître d'oeuvre: : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON

ROUTE DU MONASTERE

12450 FLAVIN

ENTREPRISE: S.A.S M.T.P.S. - LA LIMINIE - 81490 NOAILHAC

1/2

Réalisation des essais de conformité sur ancrages (4 u), et contrôle sur ancrages (5 u)

CONTROLES

Réalisation d'essai de contrôle sur coulis d'injection (4 u)

Ecrair I Jongueur 10 m, hauteur 2.50 m : réalisation des ancrages et pose de l'écran Ecrain 2 Iongueur 40 m, hauteur 3.00 m : réalisation des ancrages et pose de l'écran

REALISATIONS D'OUVRAGES PARE-BLOCS — Amenée du matériel par héliportage

Câble Ø 10 mm – maille 200 x 200 mm (48.00 m²) Câble Ø 12 mm – maille 250 x 250 mm (160.00 m²)

Cable de renfort et de reprise Ø 16 mm (88.00 m)

ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. (La Liminié - 81490 NOAILHAC)

### TRAVAUX ATTESTATION DE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE Maître d'ouvrage :

HÔTEL DU DEPARTEMENT **RUE VIALA** 

84909 AVIGNON

AGENCE ROUTIERE Maître d'œuvre :

560 COURS FERNANDE PEYRE 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE Désignation du marché : R.D. 4 - PR 12+906 - Réparation de mur de soutènement

COMMUNE DE MURS

non || S'agit-il d'un marché à bon de commande : □ oui

Lieu des travaux : Route Départementale 4 - PR 12+906

Date de fin des travaux : 23/03/2018

Dont Part de l'entreprise : 178 999.00 €

Montant Total HT du marché: 178 999.00 €

Date du début des travaux: 27/11/2017

non oni Oni Des travaux ont-ils été sous-traités

Nature des travaux sous-traités : Etudes et plans d'exécution ; travaux routiers

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

REPARATION D'UN MUR DE SOUTENEMENT AVAL

Dimensions: longueur 53.48 ml x hauteur 5.00 m

Préparation :

- Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement

Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

Travaux

Débroussaillage vertical et horizontal du parement (376.00 m3)

Défrichage et débroussaillage en pied d'ouvrage (275.00 m²)

Abattage d'arbres avec dessouchage diam entre 0.10 et 0.30 m (74 U) et diam sup 0.30 m (6.00 U)

Démolition manuelle de maçonnerie (6.00 m3)

· Mise en œuvre de béton de propreté (29.90 m²), création de gargouilles dans les maçonneries

- Forage au marteau fond de trou Ø 115 mm, mise en place clous d'ancrages subhorizontaux Ø 32 mm (1 217.00 ml)

Injection de scellement au coulis de ciment, mise en place de têtes de clous.

Renforcement par mise en œuvre de béton projeté par voie sèche et armatures passives en 2 nappes de

Assainissement du sol par drainage : forage, mise en place de barbacanes (39.00 u) ; drains subhorizontaux (41.00 ml) treillis soudé (5 690.00 Kg)

Contrôles

et descente d'eau sur le talus.

Réalisation des essais de conformité sur ancrages (2 u), essais de contrôle sur ancrages (2 u).

• Finitions

Construction d'une poutre de tête pour parapet (11.42 m3)

Reprise des accotements et imperméabilisation (46.50 ml)

| Moyens                        | Moyens utilises pour la realisation des travaux : (cochez les cases retentes)  Bureau d'études : 🔀 oui 🗌 non  | ux :  cocnez les cases retenues) <u>Laboratoire</u> : 🛛 oui 📋 non  | non                   |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|
|                               | I - TERRE<br>54, RUE DE GLOSSOP<br>12100 MILLAU   | A.B.C. LE PARC CLUB 166, RUE MAURICE BEJART  | SEJART                |
| Maté                          | Matériel spécifique :   | 34300 BEZIENS  |                       |
| - Porte<br>- Camic<br>- Pelle | - Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t<br>- Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée<br>- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial | - Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t<br>- Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée<br>- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée | uick radiocommandée   |
| avec e<br>+ Comp              | avec enregistreur de paramètre<br>- Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars<br>- Machine à inierter Bunker B3   | à 14 bars  |                       |
| Projet<br>Véhici              | Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »<br>Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de  | Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »<br>· Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières   | nnières               |
| Autre, (pi                    | récisez tout autre élément susceptibl   | <u>Autre</u> , (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :   | oupement solidaire) : |
| Contrain                      | Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)   | is cases retenues)   |                       |
| Circul                        | Circulation piétonne : 🔲 oui 🛚 🖂 non  | Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : 🔲 oui 🛚 🖂 non   | ite): 🗌 oui 🛚 non     |
| Circul                        | Circulation automobile: oui non   | Exiguïté de l'espace réservé au chantier : 🛭 oui 🔃 non   | oui □ non             |
|                               |   |  |                       |
|                               |   |  |                       |

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Fonction: Nom: SIGNATAIRE:

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE VAUCLUSE DE L'ISLE SUR LA SORGUE AGENCE ROUTIÈRE

DATE:

Organisme:

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d

Publié le

L'Adjoint au Cher d'Agence Pour le Président et-par délégation

Olivier MURILLON

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023

CO-TRAITANCE: SLE GROUPE SEVIGNE / SAS M.T.P.S. (La Liminié - 81490 NOAILHAC)

## ATTESTATION DE TRAVAUX

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE ROUTES MASSIF CENTRAL **60, AVENUE DE L'UNION SOVIETIQUE** Maître d'ouvrage:

63012 CLERMONT-FERRAND

SERVICE INTERDEPARTEMENTAL ROUTES Maître d'œuvre:

4, AVENUE DE LA GARE

**48005 MENDE** 

Désignation du marché: RN 88 – RECTIFICATION DU VIRAGE DE LA TOURETTE (48)

Non S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui

Lieu des travaux : RN 88 PR 43+000 Virage de la Tourette -- BADAROUX

Date de fin des travaux : 18/05/2017 Date du début des travaux : 15/03/2017

Dont Part de l'entreprise: 196 421,65 € Montant Total HT du marché: 365 162,15 €

Des travaux ont-ils été sous-traités

Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS et quantités mises en œuvre

Travaux co-traitant : Terrassements, chaussée, réseaux, équipement sécurité

RECTIFICATION DE VIRAGE SUR ROUTE NATIONALE

(Dimensions: longueur 46.50 ml x hauteur 12.20 m)

- Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repii • Préparation

- Gunitage de sécurisation d'une zone à conforter (150.00 m²) • Travaux:

- Forage au marteau fond de trou, mise en place de 115 boulons de confortement Ø 32 et 40 mm (1203.00 ml)

Injection de coulis de ciment,

- Mouchoirs en ST 40 C sur têtes des boulons (115 u)

- Renforcement par mise en œuvre de béton projeté par vole sèche armé de fibres métalliques (490.00 m²)

- Assainissement du sol par drainage : forage, mise en place de barbacanes (95 u).

Réalisation d'un mur de soutènement en enrochement (135 m3)

Contrôles:

- Réalisation des essais de conformité sur clous (2 u), et contrôle sur clous (2 u) - Réalisation d'essai de contrôle sur béton (1 u) et sur coulis (1 u)

| Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les coses retenues)   |  |
|---|--|
| Bureau d'études : 🛛 oui 🗍 non   | Joui non   |
| I-TERRE SUDO<br>54 RUE DE GLOSSOP LA BG<br>12100 MILLAU   | SUD CONTROLES<br>LA BORIE SECHE<br>12520 AGUESSAC                |
| Matériel spécifique :   |  |
| <ul> <li>Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t</li> <li>Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 mi radiocommandée</li> <li>Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de naramètre</li> </ul> | orage Sténuick radiocommandée                                    |
| Compresseur Atlas Copco 25 Occiltres de 4 à 14 bars     Machine à Injecter Bunker B3  |  |
| <ul> <li>Projeteur à béton voie sêche Meyco Meynadier « GM 90 »</li> <li>Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières</li> </ul>  | tériel, bétonnières  |
| <u>Autre</u> , (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :  | se ou du groupement solidaire) :                                 |
| Contraintes environnant le chantler : (cochez les coses retenues)   |  |
| Circulation piétonne : 🔲 oui 💢 non Encombrement dû à des réseaux  | Encombrement dû à des réseaux (eou, électricité) : 🔲 oul 🛚 🔀 non |
| Circulation automobile: 🛮 oui 📋 non Exiguité de l'espace réservé au chanter: 🗍 oui 🔀 non  | Nantier: Oui Non   |
| Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.   | ulièrement à bonne fin.  |
| SIGNATAIRE: Nom: Paulalion - DIDES Seyz   |  |

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrag

de Mande

Organisme: SIR Fonction: 75.00

DATE: 08/0+/ 2019

S.I.R. Merrilliau Avenue de la Gare 46005 MENDE Cedex D.I.R. MÉDITERRANEE

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

Publié le

| ié – 81490 NOAILHAC                 |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 8                                   | 2                                  |
| 7                                   | ous-traitance de SLE GROUPE SEVIGN |
| 89                                  | FE                                 |
| ė                                   | Į.                                 |
| Ξ                                   | 8                                  |
| E                                   | 2                                  |
| =                                   | Ö                                  |
| 'n                                  | щ                                  |
| s.                                  | V                                  |
| خ                                   | ę                                  |
| $\mathbf{H}$                        | 6                                  |
| Ξ                                   | Š                                  |
| S                                   | #                                  |
| ×                                   | E                                  |
| ••                                  | S                                  |
| Щ                                   | 70                                 |
| 33                                  | S                                  |
| ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. La Liminié | _                                  |
| RE                                  |                                    |
| E                                   |                                    |
|                                     |                                    |
|                                     |                                    |

### TRAVAUX Δ ATTESTATION

Maître d'ouvrage: DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE ROUTES MASSIF CENTRAL

**60, AVENUE DE L'UNION SOVIETIQUE** 63012 CLERMONT-FERRAND SERVICE INTERDEPARTEMENTAL ROUTES Maître d'œuvre :

4, AVENUE DE LA GARE

**48005 MENDE** 

| RTEMENT DE LA LOZERE |
|----------------------|
| DEPAR                |
| 员                    |
| 7                    |
| Š                    |
| E MUR                |
| Σ                    |
| Ы                    |
|                      |
| PARATION             |
| A                    |
| 3                    |
| 3EP                  |
| Ē.                   |
| 0                    |
| S                    |
| \$                   |
| ₹                    |
| Ë                    |
| 1                    |
| RN 106-              |
| RN 10                |
| 8                    |
| è                    |
| 듄                    |
| ē                    |
| Ε                    |
| 큥                    |
| nation               |
| Sign                 |
| Dési                 |

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui 🛚 🗡 non

Lieu des travaux : Murs : Barre 7, Ispagnac 47 et Quézac 2 Route Nationale 106

Date de fin des travaux : 27/11/2017 Date du début des travaux : 23/10/2017

Montant Total HT du marché: 174 936.00 🤅

Dont Part de l'entreprise : 174 936.00 €

ogi Des travaux ont-ils été sous-traités

Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS et quantités mises en œuvre :

REPARATION DE 3 MURS SUR LA ROUTE NATIONALE 106

Longueur totale: 77.50 ml x hauteur 9.00 m)

Préparation :

Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement

Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

Travaux :

Dégagement des emprises, débroussaillage, abattage d'arbres et dessouchage (610.00 m²).

- Terrassement en déblai (26.00 m3), Nettoyage des parements maçonnés (990.00  $\mathrm{m}^2\mathrm{j}$ 

Gunitage de sécurisation d'une zone à conforter (310.00 m²)

- Réalisation de tirants (86.00 υ), forage au marteau fond de trou, mise en place des armatures Ø 32 et 40 mm (436.00 ml), tête pour tirants (86.00 u) et croix de St-André en profilé métallique UPN 140 (6 u)

Renforcement par mise en œuvre de béton projeté par voie sèche (320.00 m²) et armatures passives en

2 nappes de treillis soudé.

Injection de coulis de ciment,

- Assainissement du sol par drainage : forage, mise en place de barbacanes (290.00 u), dispositif de drainage d'interface

(156.00 m²), drain de pied, raccord et évacuation (90 ml).

Contrôles :

- Réalisation des essais de conformité et contrôle sur clous (12 u)

Réalisation d'essai de contrôle sur béton (2 u) et sur coulis (3 u)

| Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (œchez les cœss retenues)<br>  Burea <u>u d'études</u> : ⊠ oui □ non  | kes cases retenues) <u>Laboratoire</u> : X oui I non   |
|---|--|
| I-TERRE<br>54 RUE DE GLOSSOP<br>12100 MILLAU  | SUD CONTROLES<br>LA BORIE SECHE<br>12520 AGUESSAC  |
| <u>Matériel spécifique</u> :  |  |
| - Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t - Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 mi radiocommandée - Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial | - Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t<br>- Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée<br>- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée |
| avec enregistreur de paramètre - Compresseur Atlas Copoo 25 000litres de 4 à 14 bars  |  |
| - Machine à injecter Bunker B3<br>- Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »  | *061   |
| - venicules de liaison et autre materiel : Tourgons, bureau de chantler, container a materiel, betonnieres  | eau de channer, container a materiel, betonnieres  |
| Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valor  | <u>Autre</u> , (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :   |
| Contraintes environnant le chantler : (cochez les cases retenues)   | (Sanu  |
| Circulation piétonne : 🔲 oui 🛚 🕅 non  | Encombrament dû à des réseaux (evu, electricite) : 🔲 oui 🛚 🖂 non   |
| Circulation automobile: 🛛 oui 🔝 non   | Exiguité de l'espace réservé au chantier : 🔲 oui 🛚 🕅 non   |
| Les travaux ont été effectués selon les rè  | Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.  |

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'e AVEDUATE TE GEO BJ.R. MEDITERRANES AREA NEW CARA de Mende

Nom: Paulation . Dides Souge

SIGNATAIRE:

Organisme: SIR Fonction: TS 30

DATE: 08/07/2019

Publié le

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

ENTREPRISE: GROUPEMENT D'ENTREPRISES: EIFFAGE TP SUD OUEST / SAS GAUTHIER / SAS M.T.P.S.

### TRAVAUX **W** ATTESTATION

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN HÔTEL DU DEPARTEMENT Maître d'ouvrage:

81013 ALBI CEDEX 9-

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN - SERVICE ETUDES ET TRAVAUX NEUFS Maître d'œuvre:

Désignation du marché: INTERVENTION SUR OUVRAGE D'ART, CONFORTEMENT, SOUTENEMENT DE TERRAIN ET TRAVAUX D'URGENCE

non S'agit-il d'un marché à bon de commande : ⊠ oui

Lieu des travaux : Route Départementale n° 905 – Confortement d'un mur de soutènement

Commune de Mirandol Bourgnounac - Canton de Carmaux1 le Ségala

Date de fin des travaux : 21/04/2017 Dont Part de l'entreprise : 206 739 € Date du début des travaux : 20/03/2017 Montant, Total HT du BC: 206 739 €

⊠ non oni Des travaux ont-ils été sous-traités

Nature des travaux sous-traités :

des travaux sous-traités :

Si oui, montant HT

Description des travaux réalisés par l'entreprisé hors sous-traitance et quantités mises en ceuvre :

Réalisation de paroi clouée avec croix de St-André et paroi clouée avec béton projeté CONFORTEMENT D'UN MUR DE SOUTENEMENT EN PIERRES MACONNEES Longueur totale 60 ml - hauteur 6 m

Préparation :

Etablissement des documents administratifs, des études d'exécution

Signalisation, amenée du matériel, des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

Dévégétalisation des abords (183.77 m²) ~ Abattage d'arbustes (17 unités) ~ Dessouchage (7 unités)

Nettoyage des maçonneries de pierres (62 m²) et dévégétalisation du mur maçonné (140 m²)

Terrassement en déblais décaissement de l'ouvrage (62.42 m3)

Préparation des surfaces pour béton projeté (218.68 m²)

Réalisation de béton projeté voie sèche (69 m3)

Forage et mise en place de tirants (646 ml)

Scellement injection de coulis de ciment et renforcement par armature passive additionnelle, plaques d'appui (69 unités) UPN 400 type croix de St-André (17 unités)

Assainissement des murs par drains forés (70 ml)

| Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)  |  |
|--|--|
| Bureau d'études : 📉 oui I-TERRE 54 RUE DE GLOSSOP 12100 MILLAU   | Laboratoire: Oui Non   |
| Matériel spécifique: - Porte-char et Semi Noteboom 56t - Camion Renault 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée - Pelle Komatsu PC 138 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre - Compresseur Atlas Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars - Machine à projeter voie sèche - Machine à injecter Bunker 83 | ındée<br>ıne colonne de forage Sténuick radiocommandée           |
| <ul> <li>Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières</li> </ul>   | container à matériel, bétonnières                                |
| <u>Autre</u> , (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :   | ns de l'entreprise ou du groupement solidaire) :                 |
| Contraintes environnant le chantier : (cochez hes cases retenues)  |  |
| Circulation piétonne : Oui 🛚 non Encombrement  | Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : 🔲 oui 🛚 🕅 non |
| Circulation automobile: 🛛 ouí 📋 non Exiguïté de l'esp  | Exiguïté de l'espace réservé au chantier : 🛚 oui 🛅 non           |
| Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.  | t menés régulièrement à bonne fin.                               |

Le Chef du Service Fonction: Olaf de same

SIGNATAIRE: Nom: CLESS EUM

Organisme: C)81

18 JUIL. 2019

DATE:

Anthony LLEWELLYN

Cachet et signature du maîlre d'œuvre et (ou) du maître i

Publié le

prvices Englant unana Neufs DEPARTEMENT DU TARN DIRECTION OLS ROUTES 35, Lices Greensey Pompidou F - 81013 ALBI CEDEX 9

Fax: 05.63.48.68.36 Tel.: 05.63.48.68.23

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023 No No Pelle Komatsu PC 138 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Publié le Σ Σ Encombrement dû à des réseaux (καν, électricité) : 🔲 ουί Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières Exiguité de l'espace réservé au chantier : 🔲 oui \_\_\_\_\_ GINGER CEBTP 2, AVENUE DE FLOURENS 31130 BALMA Laboratoire: X oui Foreuse hydraulique sur chenilles EGT 710 MD Ø Jusqu'à 320 mm radiocommandée and a design of Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (michez les cases retenues) O3/O4/12~75 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître · Mini-pelle sur chenilles Komatsu PC 50 équipée godet et BRH Camion Man 8x4 tribenne avec grue 25 ml radiocommandée - Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » Contraintes environnant le chantier: (cochez les coses retenuss) Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Noteboom 56t Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars non |X nou ECR ENVIRONNEMENT 6, ALLEE LONGUETERRE 31850 MONTRABE \_\_\_\_ Nom: Kause Circulation automobile: Oui avec enregistreur de paramètre Circulation piétonne: X oui Bureau d'études: X oui Machine à injecter Bunker B3 Fonction: Organisme Matériel spécifique DATE: 03/07

Dont Part de l'entreprise : 140 880.00 €

Montant 45 510.00 €

no III

ō ⊠

Des travaux ont-ils été sous-traités

Montant Total HT du marché: 186 390.00 €

Date du début des travaux : 06/11/2017

Date de fin des travaux : 09/03/2018

Désignation du marché: CONFORTEMENT DU SOCLE ROCHEUX AU PIED DU REMPART DE LA CATHEDRALE

Non ⊠

S'agit-il d'un marché à bon de commande : □ oui

Lieu des travaux : Cathédrale de BAZAS

61, RUE JEAN BRIAUD

ANTEA GROUP

ARCHITECTURE ET PATRIMOINE

Maître d'œuvre :

33200 BORDEAUX

60, RUE HOCHE

PLACE DE LA CATHEDRALE

33430 BAZAS

MAIRIE DE BAZAS

Maître d'ouvrage :

TRAVAU

W Q

ATTESTATION

ENTREPRISES: SAS M.T.P.S. (La Liminié - 81490 NOAILHAC)

33692 MERIGNAC

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC Immeuble le Tertiopôle - Entrée A3 61 rue Jean Briaud - CS 60054

SIGNATAIRE:

Mise en place des étaiements provisoires, déconstruction de la porte maçonnée pour accès aux travaux et remise

Aménagement d'une piste d'accès. Débialement, tri et évacuation des maçonneries effondrées, mise en stock des pierres saines.

Défrichement du parement

Travaux spéciaux :

en état en fin de chantier

Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

Etablissement des études et plans d'exécution G3 et des dossiers de récolement

Un linéaire de 20ml du mur du jardin surplombant l'allée Georges Clemenceau.

- Un tronçon de rempart sur un linéaire de 12 m et 7.5m de hauteur ;

CONFORTEMENT DU SOCLE ROCHEUX DE LA CATHEDRALE SUITE A UN EFFONDREMENT

Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Nature des travaux sous-traités : Socie rocheux, habiliage de la paroi clouée

33692 MERIGNAC CEDEX

Assainissement du sol par drainage : forage, mise en place complexe drainant (80.00 m²), de drains subhorizontaux

trou, Mise en place de micropieux type II – tube 89/70mm {55.00 ml} injection de scellement au coulis de ciment.

(15.00 ml) et barbacanes (12 u), Etalement des travaux de clouage par mise en place de croix de St Andre Construction d'un parapet en tête de mur en maçonnerie de pierre.

Réalisation des essais de conformité sur clous (2 u), sur micropieux (1 u)

• Contrôles

Essai de contrôle sur coulis (1 u), béton projeté (2 u)

Injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes. Renforcement par mise en œuvre de béton projeté par voie sèche et armatures passives (80.00 m²) Réalisation d'une longrine, semelle béton en pled de fondation avec 8 micropieux, forage au marteau fond de Gunitage de la zone effondrée, déconstruction du parapet et des maçonneries à l'avancement (12 ml) Travaux de clouage, forage au marteau fond de trou, mise en place de clous d'ancrages Ø 32 mm (330.00 ml)

1/2

|   |                   |   |  |   |   |   |  |   |           |          |  | Envoyé en préfecture le 14/09/2023          |  |  |  |
|---|-------------------|---|--|---|---|---|--|---|-----------|----------|--|---|--|--|--|
|   |                   |   |  |   |   |   |  |   |           |          | , <u>4</u>   | Reçu en préfecture le 14/09/2023            |  |  |  |
|   | c                 |   |  |   |   |   | поп  | 5   | Ę,        |          | 13 3   | Publié le                                   |  |  |  |
|   | D Po              |   |  |   |   |   | ×  | ng .  | nne       |          | 3 3  | ID: 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-C |  |  |  |
|   | _                 | AC ESS  |  |   |   |   |  |   | po        |          | 7 C  | d'ou  |  |  |  |
|   | ⊠<br>oui          | SECH<br>SECH<br>SUESS,                            |  | S   |   |   | Oui  | oni   | ent       |          | J. c. Cham   | autre d                                     |  |  |  |
|   | $\boxtimes$       | SUD CONTROLES<br>LA BORIE SECHE<br>12520 AGUESSAC |  | onnièr  |   |   |  | $\boxtimes$                                   | rem<br>Em |          | of Ant of Chaumers   | T echin ques                                |  |  |  |
|   |                   | SUC<br>LA E                                       |  | I, béto   |   |   | Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) | 2   | Juliè     |          | 7 3  | 0   |  |  |  |
|   | Laboratoire:      |   |  | atérie  |   |   | rése   | Exiguïté de l'espace réservé au<br>chantier : | s réc     |          | \$4  | Sense Cas                                   |  |  |  |
|   | Labor             |   |  | E .   |   |   | ement dû à des<br>(eau, électricité)               | e rési  | eпé       |          | 1 3  | Posuv                                       |  |  |  |
|   |                   |   |  | ntaine  |   |   | nt dû<br>, élec                                    | spac  | et m      |          | 3 -  | our Sea                                     |  |  |  |
| Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : |                   |   |  | er, co  |   | (8)                                       | emel<br>(eau                                       | de l'e  | art       | ,        | Strepho<br>Service   | E S   |  |  |  |
|   |                   |   | Matériel spécifique :  Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée Compresseur Atlas Coppoc 25 000 litres de 4 à 14 bars Matériel de forage pour technique acrobatique - Matériel de forage pour technique acrobatique - Machine à injecter Bunker B3 - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières |   | etenue  | ompi                                      | Exiguïté d<br>chantier :                           | de  | Ŀ         | S. S. S. | Sa San and An an |   |  |  |  |
|   |                   | uou<br>X  |  |   | 8888  | Enc                                       | ep ep  | gles  |           | S To     | Shareture of signature   |   |  |  |  |
|   |                   |   |  |   | z 10s c   |   |  | S TO  |           | 37       | 3 2 5  |   |  |  |  |
|   | nou               |   |  | (Cochez   | itier (cochez   | חסח                                       | nou 💢  | <u> </u>                                      |           | 9        | achei  |   |  |  |  |
|   | $\boxtimes$       |   |  |   |   | $\boxtimes$                               | $\boxtimes$  | selo  |           | n: A     | G ansu   |   |  |  |  |
|   |                   |   |  | chanti  | oui 🔀 non En exulting the selection is règles  Tués selon les règles  Nom: Roaue S  Fonction: Chil du  Corganisme: Cante  | S. C. |  |   |           |          |  |   |  |  |  |
| réal  | Oni               |   |  | rue, r<br>rue, r<br>25 000<br>chniq<br>83       |   | t le                                      | ō  | ont   | fect      |          |  | 270   |  |  |  |
| ur la   |                   |   |  | avec gopco our te unker                         |   | nnar                                      | 10-10-1  |   | té e      |          |  | 270<br>220<br>241                           |  |  |  |
| tilisés pou                                       |                   |   | figue  | figue: acteur t 8x4 av tlas Co age pool         | - Markine de forage pour technique acrobatique  - Machine à injecter Bunker B3  - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières  Contraintes environnant le chantier (pochez les cases relenues)  Circulation piétonne : | Iviron                                    | viron  | viron   | viron     | ne :     | obile  | nté   |  |  | To the state of th |
|   | ndes              |   | Matériel spécifique:<br>Porte-char - Tracteur<br>Camion Renault 8x4 a<br>Compresseur Atlas Co<br>Matériel de forage po<br>Machine à injecter Bu<br>Véhicules de liaison el   | tenault & seur Atli                             |   | <b>3</b>                                  |  |   |           |          |  |   |  |  |  |
| ns u  | ı d'ét            |   | tériel   | e-cha<br>nion R<br>npress<br>ériel d<br>chine a |   | ainte                                     | tion   | ition 8                                       | ava       |          | ATA  |   |  |  |  |
| Toye  | Bureau d'études : |   | Σ  | - Corr<br>- Corr<br>- Mat<br>- Mac              |   | ontr                                      | ircula   | ircula  | es t      |          | SIGNATAIRE   | DATE:                                       |  |  |  |
| 2   |                   |   |  |   | _   | 0   | O  | O   |           |          | ဟ  | ٥   |  |  |  |
|   |                   |   |  |   |   |   |  |   | (9)       |          |  |   |  |  |  |
| 1   |                   |   |  |   |   |   | TI   |   |           |          |  |   |  |  |  |

Désignation du marché : TRAVAUX DE SECURISATION DE TALUS ET VERSANTS AMONTS / Tranche ferme

Non ⊠

ino 🗌

S'agit-il d'un marché à bon de commande

Lieu des travaux : R.D. 229 – PR 0+245 GRAND-VABRE COMMUNE DE CONQUES EN ROUERGUE

DIRECTION ROUTES GRANDS TRAVAUX – S.O.A.C. ROUTE DU MONASTERE

12450 FLAVIN

: CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON

Maître d'oeuvre :

TRAVAUX

ATTESTATION DE

Maître d'ouvrage: CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON

ROUTE DU MONASTERE

12450 FLAVIN

ENTREPRISE: S.A.S M.T.P.S. – LA LIMINIE – 81490 NOAILHAC

63 011.00 €

Dont Part de l'entreprise :

68 011.00 €

13/02/2017

Date de fin des travaux :

09/01/2017

Date du début des travaux : Montant Total HT du marché 5 000.000 €

des travaux sous-traités :

Si oui, montant HT

nou

oni 

Des travaux ont-ils été sous-traités

SECURISATION D'UN TALUS AMONT - INSTABILITE ROCHEUSE SUR 50 ML

Travaux sur cordes en accès difficile

Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance et quantités mises en œuvre

Nature des travaux sous-traités: Aide aux fravaux de purge et forage

1/2

Réalisation d'ancrages, foration Ø 76 mm, fourniture et mise en place d'armatures HA 500 Ø 32 mm *(133.20 ml).* Scellement par injection de coulis de ciment et réalisation des têtes *(28 U)* 

Réalisation des essais de conformité sur clous (1 u), et contrôle sur clous (2 u)

Réalisation d'essai de contrôle sur coulis (4 u)

CONTROLES

Réalisation d'ancrages Ø 32 mm 210.00 ml) et scellement par injection de coulis de ciment

Cable Ø 12 mm - maille 250 x 250 mm (273.00 m²)

Cable de renfort et de reprise Ø 16 mm (161.60 m)

CONFORTEMENT PAR CLOUAGE

Mise en place d'un filet de câbles pour emmaillotage : Câble  $\emptyset$  8 mm – maille 150 x 150 mm  $\{52.79~\text{m}^2\}$ 

Evacuation des matériaux (30.00 m3)

CONFORTEMENT PAR FILET DE CABLE

Dévégétalisation, débroussaillage et purge manuelle acrobatique de la zone à traiter (3 ji)

Abattage des arbres gênants.

TRAVAUX PREPARATOIRES:

Amenée et repli de l'ensemble du matériel et installation sur le site Préparation chantier : élaboration et suivi des pièces administratives

INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER:

Micra minage et purge de masse rocheuse réalisé sur cordes en accès difficile

ENTREPRISE: S.A.S M.T.P.S. - LA LIMINIE - 81490 NOAILHAC

# TRAVAUX Ш 0 ATTESTATION

PERNOD SAS 21 RUE DU PORT Maitre d'ouvrage

33240 CUBZAC LES PONTS

Maître d'oeuvre

61, RUE JEAN BRIAUD ANTEA GROUP

33692 MERIGNAC

Désignation du marché : TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES FALAISES -- PHASE 1

ω Σ oni O S'agrt-il d'un marché à bon de commande

Lieu des travaux : 21, RUE DU PORT - CUBZAC LES PONTS

Code postal

11/09/2017

Date de fin des travaux: 03/08/2017 Date du début des travaux :

124 600.00 € Montant Total HT du marché

Non ⊠ ino 🗆 Des travaux ont-ils été sous-traités

Si oui, montant HT des travaux sous-traités

124 600,00 € Dont Part de l'entreprise :

Nature des travaux sous-traités

Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance et quantités mises en œuvre

# CONFORTEMENT DES FALAISES NORD ET EST DE L'USINE PERNOD Fravaux sur cordes

INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

Amenée et repli de l'ensemble du matériel et installation sur le site Préparation chantler : élaboration et suivi des pièces administratives Dépose et repose de la clôture supérieure, abattage sélectif des arbres génants

TRAVAUX PREPARATOIRES:

Dévégétalisation et purge manuelle acrobatique des zones à traiter

Réalisation d'ancrages  $\emptyset$  32 mm (195 50 ml) et scellement par injection de coulis de ciment Mise en place d'un filet plaqué HLE (148.60 m²) et têtes (45 u) CONFORTEMENT PAR FILET PLAQUE HAUTE RESISTANCE (Longueur 22.75 m x hauteur 10 00 m)

CONFORTEMENT PAR PAROI CLOUEE (Longueur 14 70 m x hauteur maxi 1.75 m)

Réalisation d'ancrages, foration, fourniture et mise en place d'armatures Ø 32 mm (80 00 ml)
Scellement par injection de comis de ciment et réalisation des têtes (16 U)
Fourniture et mise en œuvre de béton projeté teinté par voie sèche (41.90 m3) avec armature passive en 2 nappes TS
Pour drainage nappe Enkadrain et barbacanes

CONFORTEMENT PAR GRILLAGE PLAQUE (Longueur 98 25 m x hauteur maxi 10 00 m)

Réalisation d'ancrages Ø 32 mm (298 50 ml) et scellement par injection de coulis de ciment Mise en place d'un filet plaqué HLE (497.30 m²) et têtes (92 u)

Soutènement de masse rocheuse par réalisation de 5 poteaux en béton armé

TRAITEMENT DES NIVEAUX MARNEUX

Réalisation d'ancrages Ø 32 mm (100 00 m)) et scellement par injection de couils de ciment et têtes (50 u) Gunitage des sous cavages par projection de béton et treillis soudé (103 30 m²).

Reconstruction d'un mur en brique Fourniture et pase d'une nouvelle clôture (25 ml)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études :

Espace Jean Pegot 31800 Saint-Gaudens IMS RN oni |X

No No

o in

Laboratoire :

Matériel spécifique:

Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t

· Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 mi radiocommandée

. Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténulck radiocommandée

avec enregistreur de paramètre

- Compresseur Atlas Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars

Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » - Machine à Injecter Bunker 83

-Véhicules de llaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières ..

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

90 X Circulation plétonne

<u>П</u>

<u>Б</u>

Circulation automobile:

Exiguité de l'espace réserve au

ام ام

<u>₽</u>

Ö

Encombrement dù à des réseaux

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin, Nom : Kauna CHAZAL

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Tarles.

Organisme Fonction.

SIGNATAIRE

Publié le

Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023

> immeuble le Tertiopôle - Entrée A3 61 rue Jean Brlaud - CS 60054 33692 MERIGNAC CEDEX Tél: 05 57 26 02 80

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

1/2

# ATTESTATION DE TRAVAUX

CEBTP GINGER (Ag. de Toulouse)

oui □ non

Laboratoire:

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études: 🛛 oui 📋 non

I-TERRE

54, rue de Glossop

12100 MILLAU

2, avenue de Flourens

31130 BALMA

- Camion Man 6x4 tribenne avec grue 15 ml radiocommandée

Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Noteboom 56t

Matériel spécifique:

DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES Maître d'ouvrage :

D.G.A.A.E.E. SERVICE TERRITORIAL CENTRE

117 AVENUE DE MONTARDON - BP 67553

64075 PAU CEDEX

D.G.A.A.E.E. SERVICE TERRITORIAL CENTRE Maître d'œuvre :

AGENCE TECHNIQUE DE MONEIN

6, AVENUE DE LA RESISTANCE

**64360 MONEIN** 

**ROUTE DEPARTEMENTALE N° 24 - PRECILHON** Désignation du marché :

REPRISE AFFAISSEMENT DU PR 31.830 AU PR 32.850

S'agit-il d'un marché à bon de commande : □ oui 🛚 🗵 non

Lieu des travaux : Route Départementale n° 24 du Pr 31,830 au Pr 31,850

Commune de Précilhon

Date du début des travaux : 18/04/2016

Date de fin des travaux : 4/05/2016

Montant Total HT du marché: 140 657.50 €

Dont Part de l'entreprise: 130.657.50 €

oui 🗌 nou Des travaux ont-ils été sous-traités

des travaux sous-traités: 10 000 € Si oui, montant HT Nature des travaux sous-traítés : Assainissement et Chaussée

Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Route Départementale n°24 - Reprise d'un affaissement

Renforcement longueur 100 ml x hauteur des micropieux 6.50 m

- Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli (1fft)
  - Etablissement des études et plans d'exécution G3 et des dossiers de récolement (1fft)

# Travaux spéciaux :

- Forage au marteau fond de trou Ø200 mm de 102 micropieux type IV tube 127 mm/8mm (712.50 mJ)
  - Injection IRS de scellement au coulis de ciment.
- Mise en place des têtes de micropieux 200x200x20 mm inclue dans la poutre de couronnement.
  - Réalisation d'une poutre de couronnement (74.50 m3) comprenant :

le terrassement entre les micropieux,

la fourniture et la mise en place des aciers suivant plans,

la fourniture, coulage et vibration du béton, le coffrage,

l'évacuation des déblais et autres rebuts

Essais de contrôles sur coulis et béton

|   | Envoyé en préfecture le 14/09/2023   |     |
|---|--|-----|
| ಕ್ಷಣ  | Reçu en préfecture le 14/09/2023   |     |
| uvr   | Publié le S*L6**   |     |
| ď,o   | ID: 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-   | -CC |
| Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage | Pour le Président du Conseit Départemental et par délégation Le Chef d'égance Le Chef d'égance Jean BOURDEU DAGUERRE |     |
| -   |  |     |
| Se 2016   |  |     |
| I W   |  |     |

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : 🔲 oui 🛚 🖂 non <u>Autre</u>, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Exiguïté de l'espace réservé au chantier : 🔲 oui 🛚 🛚 non Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières Foreuse hydraulique sur chenilles EGT 710 MD Ø jusqu'à 320 mm radiocommandée Fonction: Oly de l'April Tooling de Marsig SIGNATAIRE: NOM: JEW BOURGEU of AGUERAL Contraintes environnant le chantier: (cochez les cases retenues) Organisme: Le de populamit 69 \_\_\_\_ Circulation piétonne : Oui Non · Compresseur Sullair 7 000 litres 8 bars Circulation automobile: 🛭 oui DATE: CO O LES

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Encombrement dû à des réseaux (eou, électricité) : 🔲 oui Exiguité de l'espace réservé au chantier : 🔲 oui on M Laboratoire : oui Anthony LLEWELLYN Le Chef du Service Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues) Contraintes environnant le chantier: (cochez les cases retenues) Fonction: Ohnt ale Sewice 4, rue de la Megisserie 12101 MILLAU non SIGNATAIRE: Nom: (LEWELL) IN Circulation piétonne : Noui non Organisme: 2081 Noui □ non Véhicules de liaison : fourgon Master Circulation automobile: X oui **IMS RN** - Equipement de cordiste Matériel spécifique Bureau d'études : DATE: 8 1 1 4 0 Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en Code postal ENTREPRISE: GROUPEMENT D'ENTREPRISES: EIFFAGE TP SUD OUEST / SAS GAUTHIER / SAS M.T.P.S. Dont Part de l'entreprise : 6 930.00 € Date de fin des travaux: 17/02/2016 CONSEIL GENERAL DU TARN - SERVICE ETUDES ET TRAVAUX NEUFS des travaux sous-traités : PURGE D'UN FRONT ROCHEUX SUITE A UN EBOULEMENT. Désignation du marché: INTERVENTION SUR OUVRAGE D'ART, CONFORTEMENT, Si oui, montant HT SOUTENEMENT DE TERRAIN ET TRAVAUX D'URGENCE Etablissement des documents administratifs, des études d'exécution. Commune de PENNE – Falaise des Roches de Biouzac Fravaux sur cordes W 21877 nou CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN ATTESTATION No<sub>1</sub> S'agit-il d'un marché à bon de commande : ⊠ oui HÔTEL DU DEPARTEMENT Lieu des travaux : Route Départementale n° 115 orij 81013 ALBI CEDEX 9 Date du début des travaux : 15/02/2016 Des travaux ont-ils été sous-traités

uou |

non 🖂

| 90  | Reçu en préfecture le 14/09/2023  | 200        |
|---|---|------------|
| IVra  | Publié le   | , • •      |
| ζ,  | ID: 064-216401224-20230914-MARCHES_   | _23_093-CC |
| Cachet et Signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage  DEPARTEMENT DU TARN  DIRECTION DES ROUTES  APTVICES ELUGIAS OF TRAVAUX Neufs | 35, Lites Guorges Pompidou<br>F - 81013 ALBI CEDEX 9<br>Tél.: 05.63,48.68.23<br>Fax: 05.63,48.68,36 |            |

Purge de la falaise de 140 m de hauteur en bordure de la rivière Aveyron et surplombant la RD 115

\*masse 1 à 100 m au-dessus de la RD (30 à 40 m3)

suite à un éboulement de 2 masses rocheuses

Amenée du matériel sur le site et repli.

• Travaux

Nature des travaux sous-traités :

œuvre

Montant Total HT du BC

Maître d'ouvrage:

Maître d'œuvre :

Mise à disposition de 2 ouvriers cordistes.

\*masse 2 à 65 m au dessus de la RD (10 m3)

Chargement et évacuation des déblais

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

1/2

| Moyens utilisés pour la   | Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (comoz les ceses menues)   | ochez fes cases retenues)   |                                   |   |
|---|--|---|-----------------------------------|---|
| Bureau d'études :   | ∑oui ⊡non<br>I-TERRE<br>54, RUE DE GLOSSOP<br>12100 MILLAU   | Laboratoire :   | Sub controles BP 6 12520 AGUESSAC | □non<br>ROLES<br>ESSAC  |
| Matériel spécifique : Porte-char Camion Man 6) Pelle Komatsu Mini-pelle PC 5 Mini-chargeur Matériel portati | cifique : Porte-char Cemion Man 6x4 tribenne avec grue 15 ml radiocommandée Pelle Kometsu PC 228 US à rayon court équipée godet Mini-pelle PC 50 équipée godet Mini-chargeur Matériele portatif : débroussailleuse, tronçonneuses etc  | cifique :<br>Camion Man 6x4 tribenne avec grue 15 ml radiocommandée<br>Camion Man 6x4 tribenne avec grue 15 ml radiocommandée<br>Pella Komatsu PCC 228 U.S à rayon court équipée godet<br>Mini-palle PC 50 équipée godet<br>Mini-palle PC 50 équipée godet<br>Mini-charigeur<br>Matériel portatif : débroussailleuse, tronçonneuses etc | teriel, groupe                    | électrogène   |
| Autre, (précisez tout autre é   | ément susceptible de valoriser   | Autre, (prècisez tout autre élément susceptible de valoriser tes prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :  | roupement so                      | ilidaire):  |
| Contraintes environnan  | Contraintes environnant le chantler (codez les ceses retenues)   | otenues)  |                                   |   |
| Circulation plétonne :  | Oui Non  | Encombrement dû à des réseaux :<br>(eau, électricité)   | oni                               | uou 🗌   |
| Circulation automobile :  | Oui Non  | Exiguïté de l'espace réservé au<br>chantier :   | Nou!                              | Lou Lou   |
| Les travaux ont été el SIGNATAIRE   | Fectués selon les règles de<br>Nom: Fabren (ARIO)<br>Fonction: Directau no<br>Fonction: Utel   | SIGNATAIRE  Fonction: Victor (AB)  Organisme: Vife (/ AB)   | nt à bonne                        | je j  |
| DATE: 29/192015   | Cachet   | Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage   | ı) du maître d                    | l'ouvrage   |
|   | THE STATE OF THE S | AND THE MANY  | *                                 | Envoyé en préfecture le 14/09/2023  Reçu en préfecture le 14/09/2023  Publié le  ID: 064-216401224-20230914-MARCHES_23_09 |
|   |  |   |                                   | 3-CC  |

Lieu des travaux : BERGES DU TARN - SECTEUR BONDIDOU - ALBI

315 039.00 €

Dont Part de l'entreprise : |

315 039.00 €

Date du début des travaux : Montant Total HT du marché

29/06/2015

Si oui, montant Hī des travaux sous-traités :

Non 🔀

oni |

> Des travaux ont-ils été sous-traités Nature des travaux sous-traités :

Date de fin des travaux: 01/09/2015

- Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

Préparation du terrain et des zones du talus à traiter

INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER - TRAVAUX PREALABLES

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES BERGES DU TARN A ALBI EN SITE CLASSÉ Longueur : 200.00 mi - Hauteur 5.00 m

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire). <u>Incre sous-traitance</u> et quantités mises en œuvre :

Désignation du marché: TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES BERGES DU TARN SECTEUR BONDIDOU A ALBI

Mo⊓ ⊠

S'agit-il d'un marché à bon de commande

Maître d'œuvre délégué : ANTEA GROUPE - Agence Ouest-Sud-Ouest 31674 LABEGE

VILLE D'ALBi - Service sau - risques naturels de la ville d'Albi

Maître d'œuvre :

16, RUE DE L'HOTEL DE VILLE 81023 ALBI

Maître d'ouvrage: VILLE D'ALBI

TRAVAUX

ATTESTATION

ENTREPRISE: S.A.S M.T.P.S. - LA LIMINIE - 81490 NOAILHAC

2

Reprofilage du chemin des berges (203.00 mJ)
Gestion des eaux par pose de drain, prolongement de canalisations et descente d'eau en PVC.

Réalisation d'enrochements en bordure de rivière (860.00 m3) Réalisation de calssons bols à double parois végétalisables sur 1 à 4 étages (180.00 m!)

Pose de géotextile anticontaminant (2846.00 m²)

Débroussaillage, abattage de la végétation et évacuation. Travaux de terrassements en déblais/remblais des berges.

• TRAVAUX:

Terrassement des bêches d'ancrage.

Dont Part de l'entreprise : 137 860.00 € Date de fin des travaux : 20/11/2015

des travaux sous-traités: ...

Confortement de falaise Travaux sur cordes

Si oui, montant HT

<u>Б</u>

on:

Des travaux ont-ils été sous-traités

Nature des travaux sous-traités :

- Fourniture et mise en place d'écran pare-blocs 100 kj *(70.00ml)* et d'écran pare-blocs 1000 kj *(60.00ml)* 

et 32 mm (144.00ml) et scellement injection de coulis de ciment.

Mise en place des têtes – plaques d'appuis (38u)

Mise en place et repli de la signalisation (feux tricolores d'alternat) et des dispositifs de sécurité (1fft)

nettoyage et repli (1 fft)

Etablissement des documents administratifs, des études d'exécution (1fft)

ENTREPRISE: GROUPEMENT D'ENTREPRISES: EIFFAGE TP SUD OUEST / SAS GAUTHIER / SAS M.T.P.S.

TRAVAUX

ш ۵

ATTESTATION

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN

Maître d'ouvrage :

HÔTEL DU DEPARTEMENT

81013 ALBI CEDEX 9

CONFORTEMENT DE FALAISE AU PR 11+220 - OPERATION N°14130039

ng D

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ⊠ oui

Lieu des travaux : Route Départementale n° 54 au Pr 11+220

Route des Usines à MAZAMET

Date du début des travaux : 12/10/2015 Montant Total HT du BC: 138 758.00 €

ROUTE DEPARTEMENTALE N°54 – ROUTE DES USINES

Désignation du marché :

Maître d'œuvre :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN - SERVICE ETUDES ET TRAVAUX NEUFS

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité): 🔀 oui 🔃 non Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solldaire) : SIGNATAIRE: NOM: CLEENEUM Authory
Fonction: Chef du Scuire études et Trassay Noufr
Organisme: Coureil Défoute weulat du Cour Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Pelle Komatsu PC 228 US LC3 à rayon court, chenilles équipées de patins caoutchouc, équipement hydraulique bras Reçu en préfecture le 14/09/2023 non 🗌 Publié le ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières Exiguïté de l'espace réservé au chantier : 🔀 oui \_ □ . Se Laboratoire: Le Chef du Serv long 21 ml, télescopique et radio commandé pour forage jusqu'à Ø 220 mm Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues) - Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « Piccola 0/20 » Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues) Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars 31800 SAINT-GAUDENS ē X DATE: Or Reautry Coll 2, Espace Jean Pégot Circulation piétonne : Oui Non <u>ة</u> Circulation automobile: Oui Porte-char et Semi Noteboom 56t Machine à injection Bunker B3 Bureau d'études : 🛛 oui MS RN Matériel spécifique :

8 1 2 0 0 Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en - Montage et mise en station de l'appareil de forage, forage au marteau fond de trou Ø90 mm, fourniture et mise en place des Code postal Mise en œuvre d'une couche d'imprégnation à l'émulsion de bitume ( $676.00m^2$ ) et d'enduit superficiel bicouche ( $676.00m^2$ ) ENTREPRISE: GROUPEMENT D'ENTREPRISES: EIFFAGE TP SUD OUEST / SAS GAUTHIER / SAS M.T.P.S. - Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli (1 #t) Dont Part de l'entreprise : 160 623.00 € CONFORTEMENT D'UN FRONT ROCHEUX SUITE A UN EBOULEMENT Date de fin des travaux : 24/10/2014 **ROUTE DEPARTEMENTALE N°54 – ROUTE DES USINES** des travaux sous-traités : .... CONSEIL GENERAL DU TARN - SERVICE ETUDES ET TRAVAUX NEUFS TRAVAUX Confortement d'un front rocheux suite à un éboulement. Si oui, montant HT Fravaux sur cordes · Fourniture et mise en œuvre de béton projeté B30 par voie sèche (10.00m3) Construction de maçonnerie de pierres deux faces (Mur du parapet)  $(3 \, m^3)$  Mise en place et repli de la signalisation et des dispositifs de sécurité (1fft) Etablissement des documents administratifs, des études d'exécution (1fft) س 0 Fourniture et mise en place de grillage haute limite élastique (940m²) S'agit-il d'un marché à bon de commande : 🔀 oui 🛚 🗌 non Fourniture et mise en place de filet haute limite élastique  $(115m^2)$ ATTESTATION Chargement et évacuation des déblais excédentaires (150m3) Non Non CONSEIL GENERAL DU TARN HÔTEL DU DEPARTEMENT tirants (866.00ml) et injection de coulis de ciment. Route des Usines à MAZAMET oui Lieu des travaux : Route Départementale n° 54 - Minage et fragmentation de rocher (100.00m3) 81013 ALBI CEDEX 9 Date du début des travaux : 29/08/2014 Montant Total HT du BC: 246 371.00 € Réalisation de travaux de chaussée : Des travaux ont-ils été sous-traités Nature des travaux sous-traités : Mise en place des têtes (144u) Désignation du marché: Travaux préalables Maître d'ouvrage : Maître d'œuvre :

1/2

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Authony L.LEWELLYN

| E PRISES.   | •  |  |                    |
|---|--|--|--------------------|
| S. – LA LIMINIE – 81490 NOAILHAC  | Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)  |  |                    |
| ATTESTATION DE TRAVAUX  | Bureau d'études : \times tunen   non   non | Laboratoire: Soui Inon SUD CONTROLE  |                    |
| e d'ouvrage : CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT<br>HOTEL DE DEPARTEMENT  | 4, rue de la Mégisserie<br>12100 MILLAU  | BP 6<br>12520 AGUESSAC   |                    |
| 1000, RUE D'ALCO<br>34087 MONTPELLIER<br>e d'œuvre : CONSEIL GENERAULT  | Matériel spécifique : - Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Noteboom 56t - Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée   | om 56t<br>25 ml radiocommandée   |                    |
| 34072 LODEVE  | <ul> <li>Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de b<br/>radiocommandée avec enregistreur de paramètre</li> <li>Compressair Allas Conco 25 000 litres de 4 à 14 bars</li> </ul>   | Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick<br>radiocommandée avec enregistreur de paramètre<br>Commessaur Atlas Conco 25 000litres de 4 à 14 hars |                    |
| nation du marché : ROUTE DEPARTEMENTALE 902 AU PR 23+100 PROTECTION CONTRE LES EBOULEMENTS ROCHEUX ET REPRISE DU SOUTENEMENT AVAL   | - Machine a mirror béton et injection Bunker B3 - Projeteur à béton vole sèche Meyco Meynadier « GM 90 » et « Unica »  | « GM 90 » et « Unica »   |                    |
| il d'un marché à bon de commande 🔃 oui 🛭 non  | - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container   | , bureau de chantier, container à matériel, groupe électrogène   | gène               |
| es travaux : COMMUNE « LES PLANS » (34)   | Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :<br>Contraintes environnant le chantier (pachazias passas prientes)  | es prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :   | .,                 |
| lu début des travaux : 14/05/2014 Date de fin des travaux : 30/06/2014  | Circulation piétonne :   | Encombrement dû à des réseaux :  | g                  |
| nt <b>Tota</b> l HT du marché 180 904.47 € Dont <b>Part de l'entreprise :</b> 150 904.47 €  | 3  | 3  |                    |
| avaux ont-ils été sous-traités ⊠ oui non Si oui, montant HT 30 000.00 € des travaux sous-traités : Chaussée   | Circulation automobile :   | Exiguité de l'espace réservé au 📉 oui 🔀 non chantier :   | uo                 |
| ption des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance nuités mises en œuvre :  | Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.  | le l'art et menés régulièrement à bonne fin.   |                    |
| ROUTE DEPARTEMENTALE 902 AU PR 23+100 PROTECTION CONTRE LES EBOULEMENTS ROCHEUX ET REPRISE DU SOUTENEMENT AVAL  | :  | Pour le Président et par délégation,   |                    |
| <ul> <li>Preparation : Réalisation des études d'exécution (1#t) Fourniture du dossier de récolement en fin de travaux (1#t)</li> </ul>  | SIGNATAIRE Fonction:   | Le Chef d'Agence,  |                    |
| <ul> <li>Travaux préalables – Installation et organisation du chantier:         Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli (1#t)         Mise en place de la signalisation temporaire de chantier (1#t)         Dégagement des emprises (débroussaillage et abattage) et terrassement en déblais (433.751m3)</li> </ul>                                | Organisme :  DATE : 2 9 SEP. 2014 Cachet et  | Frédérie Jauch<br>Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage  | 95                 |
| <ul> <li>Paroi clouée aval d'environ 5 m de hauteur</li> <li>Mise en station de la foreuse au droit de chaque clou (91u)</li> <li>Réalisation de forage Ø90 mm (91u) au marteau fond de trou, mise en œuvre de barre Ø40 mm (536.00 ml)</li> <li>et Ø 32 mm (800.00 ml) filatées sur toute la longueur type Gewi</li> <li>Injection au coulis de ciment</li> <li>Mise en place de croix de Saint André (43u)</li> </ul> |  | Publié le  |                    |
| <ul> <li>Béton Projeté et drainage: Mise en place d'un coffrage per du (144.308 m2) et remblaiement (648.534 m3)</li> <li>Renforcement par surépaisseur de béton projeté armé, ép.0.20m, projeté par voie sèche (138.52 m²),</li> <li>Drainage de la paroi par pose de géocomposite drainant (62.815 m²) de barbacanes (70 u) et d'un drain de pied (30.00 m))</li> </ul>   |  | 6401224-2023(  | préfecture le 14/0 |
| Chaussée :  Réalisation de la longrine en béton armé (64.00 ml)  Dévégétalisation et reprise du parapet en pierre  Rejointolement du parement existant (142 m²)   |  | 5  |                    |
| <ul> <li>Essais;</li> <li>Réalisation des essais de conformité sur clous (3u) - Réalisation des essais de contrôle sur clous (3u)</li> <li>Réalisation des essais de contrôle sur béton projeté (3u) - Réalisation des essais de contrôle du coulis (3u)</li> </ul>   |  | HES_23_09  | 210                |
| 1/2   |  | 3-C(   | 200                |

Montant Total HT du marché

Date du début des travaux :

Des travaux ont-ils été sous-traités

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance

Nature des travaux sous-traités: Chaussée

et quantités mises en œuvre ;

S'agit-il d'un marché à bon de commande

Lieu des travaux : COMMUNE « LES PLANS » (34)

ENTREPRISES: M.T.P.S. – LA LIMINIE – 81490 NOAILHAC

Maître d'ouvrage: CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT

Désignation du marché

Maître d'œuvre

REPARATION DU MUR DE SOUTENEMENT AVAL DE LA ROUTE NATIONALE SUITE A UN EFFONDREMENT

Confortement: longueur 60.00 ml, hauteur 6.00 m

- Etablissement des documents administratifs (PAQ, PPSPS,...), des études d'exécution et des dossiers de récolement

- Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

Mise en place et repli / Gestion et maintenance des dispositifs de signalisation temporaire

- Mise en place de filet plaqué HLE (125  $m^2$ ) et fourniture et mise en place de géotextile de confinement (127.50 $m^2$ )

- Réalisation d'une longrine en béton armé (37.55 m3) pour assise de gabions.

- Réalisation de gabions de parement et de parapet (100.00 m²)

Rejointolement des maçonneries en partie basse (73.68 m²)

- Réalisation du gunitage par sur-épalsseur de béton projeté voie sèche  $(17.50 \ m^3)$ 

Reprise de l'effondrement :

De part et d'autre de la zone effondrée du mur, mise en place de profilé métallique (2 u)

Réalisation d'ancrages avec croix de Saint-André (207.00 ml).

- Terrassement en déblai et évacuation des matériaux en décharge  $(200m^3)$ Réalisation de tirants définitifs (603.00ml) et injection au coulis de ciment - Réalisation d'essais de conformité sur clous *(2u)* - Réalisation d'essais de contrôle du coulis *(1 u),*  du béton projeté *(1 u)* et du béton de longrine *(1 u).* 

Code postal

Dont Part de l'entreprise : 248 197.52 €

des travaux sous-traités:

Si oui, montant HT

o No No

ogi

Des travaux ont-ils été sous-traités Nature des travaux sous-traités :

Montant Total HT du marché: 248 197.52 €

Date du début des travaux : 26/06/2015

Date de fin des travaux : 14/08/2015

ROUTE NATIONALE 125 – REPARATION DU MUR BOURGEOIS

Lieu des travaux : Route Nationale n° 125 - PR 25+347 – SAINT BEAT (31)

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui 🛚 non

Désignation du marché :

Maître d'ouvrage: DIRSO - DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES SUD OUEST

155, AVENUE DES ARENES ROMAINES

31300 TOULOUSE

155, AVENUE DES ARENES ROMAINES

31300 TOULOUSE

SERVICE INGENIERIE ROUTIERE

Maître d'œuvre :

ATTESTATION DE TRAVAUX

ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. La Liminié - 81490 NOAILHAC

| ENTREPRISES: M.T.P.S. – LA LIMINIE – 81490 NOAILHAC  | Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)   |   |
|--|---|---|
| ATTESTATION DE TRAVAUX   | Bureau d'études : ☐oui ⊠non Laboratoire : ☐ oui ⊠non  |   |
| Maître d'ouvrage : DRAC AQUITAINE<br>CONSERVATOIRE REGIONAL DES MONUMENTS HISTORIQUES<br>54, RUE MAGENDIE<br>33074 BORDEAUX  |   |   |
| Maître d'œuvre: ANTEA GROUP<br>PARC TECHNOLOGIQUE EUROPARC<br>19, AVENUE LEONARD DE VINCI<br>33600 PESSAC  | Matériel spécifique :<br>- Camion Renault 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée.<br>- Marteau piqueur<br>- Véhlcules de liaison et autre matériel : fourcons. bureau de chantier. container à matériel oroupe électronène  |   |
| Désignation du marché : CONFONTATION DE LA FALAISE  TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE D'UN GRILLAGE PLAQUE  PARC DU CHATEAU DE PAU (64)   |   |   |
| S'agit-il d'un marché à bon de commande  |   |   |
| Lieu des travaux : PAU (64) PARC DU CHATEAU HENRI IV Code postal   | Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :<br>Contraintes environnant le chamtier (contrains de contraintes environnant le chamtier (contraintes environnant environn |   |
| Date du début des travaux : 12/12/2014 Date de fin des travaux : 19/12/2014  | Circulation piétonne : Comprendent dû à des réseaux : Comprendent du des r    |   |
| Montant <b>Total</b> HT du marché 13 000.00 € Dont <b>Part de l'entreprise</b> : 13 000.00 €   | (eau, électricité)  |   |
| Des travaux ont-ils été sous-traités 🔲 oui 🗵 non <b>Si o</b> ui, montant HT des travaux sous-traités :   | Circulation automobile : ☐oui ☐ non chantier : chantier :   |   |
| Nature des travaux sous-traités :<br>Description des travaux réalisés par l'entreprise <u>hors sous-traitance</u> et quantités mises en œuvre :  | Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.   |   |
| Parc du Château de PAU (64)<br>Confortation de la Falaise<br>Travaux de mise en œuvre d'un grillage plaque<br>Travaux sur cordes   | SIGNATAIRE Fonction: Regnownill Physh Interpreties. Organisme: ANTER 92000 1100   |   |
| <ul> <li>Travaux préalables – Installation et organisation du chantier :</li> <li>Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettovage et renii (1#!)</li> </ul>   | du mg   |   |
| לוווניורים מת וומגרוניו כל מכן ווסיפונים למן זכ סובל ווסיפונים און ווסיפונים למן בל מכן ווסיפונים און דוף ל  | Shit DENIND Trouver workers or respect ou doller, were accorded   | _ |
| <ul> <li>Ancrages</li> <li>Mise en station de la foreuse sur chaque forage (30u)</li> <li>Réalisation de forage manuel au marteau roto-percussion.</li> <li>Fourniture et mise en œuvre de barres Gewi Ø25mm (60ml) filetées sur toute la longueur,</li> <li>Injection au coulis de ciment C/E ≈ 2.</li> </ul> | EST<br>parc<br>incl   |   |
| <ul> <li>Autres ouvrages:</li> <li>Fourniture et mise en place de grillage galvanisé (100.00m²) maille 60/80 comprenant câble de pourtour.</li> </ul>  | le 14/09/202  |   |
|  | <sup>3</sup> 5²L0 <b>~</b>  |   |
| 1/2  | 93-CC   |   |

# SLE - SEVIGNE TP - La Borie Sèche - 12520 AGUESSAC) - SOUS-TRAITANT ENTREPRISES: SAS M.T.P.S. (La Liminié - 81490 NOAILHAC)

# ×

| 2          |
|------------|
|            |
| <b>«</b> ! |
| 40         |
| Œ          |
|            |
|            |
| - 1        |
| 444        |
| W          |
|            |
|            |
|            |
| Z          |
|            |
|            |
|            |
|            |
| أسه        |
|            |
|            |
|            |
|            |
| امر        |
| ألحم       |
| 444        |
|            |
|            |
|            |
|            |
| -          |
| 7          |
|            |
|            |
|            |
|            |

| DIR MASSIF CENTRAL | 32, RUE DE RABANESSE - BP 90447 |
|--------------------|---------------------------------|
| Maître d'ouvrage : |                                 |

63012 CLERMOND-FERRAND CEDEX

DIRMED - SIR DE MENDE Maître d'œuvre : 4, AVENUE DE LA GARE - BP 132 **48005 MENDE CEDEX**  GROSSE REPARATION DE 2 MURS SUR LA RN 106 (48) CONFORTEMENT PAR CLOUAGE DES MURS **ISPAGNAC 48 ET BALSIEGES 17** Désignation du marché :

лоп ⊠ S'agit-il d'un marché à bon de commande : 🔲 oui

Lieu des travaux : Route Nationale n° 106 en Lozère (48) ISPAGNAC 48 au Pr 52+454 BALSIEGES 17 au Pr 77+684

Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée

· Camion Man 6x4 tribenne avec grue 15 ml radiocommandée

Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Noteboom 56t

Matériel spécifique :

12520 AGUESSAC

non

Laboratoire:

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cachez les cases retenues)

non

oni S IMS RN

Bureau d'études:

4, rue de la Mégisserie

**12100 MILLAU** 

Réalisation des essais de traction de conformité sur ancrage (6u)

- Réalisation des essais de traction de contrôle sur ancrages (6u)

Réalisation des essais de contrôle sur béton projeté

- Réalisation des essais de contrôle sur coulis

Sud Contrôles ooni |

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »

Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars

avec enregistreur de paramètre

Machine à micro béton et injection Bunker B3

Balsièges | 4 | 8 | 0 | 0 | 0

Date du début des travaux : 20/11/2014

Code postal

Date de fin des travaux : 27/01/2015

Montant Total HT du marché: 218 265.74 €

Jont Part de l'entreprise: 192 265.74 €

Si oui, montant HT non on:

Des travaux ont-ils été sous-traités

des travaux sous-traités : 26 000.00 € Nature des travaux sous-traités: Travaux de chaussées par l'entreprise SLE

Non 🖂

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : 📋 oui

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

ē ⊠

oui

Circulation piétonne:

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en

Renforcement de 2 murs - RN 106

# Ispagnac 48 : longueur 36.30 m X hauteur 7.50 m et Balsièges 17 : longueur 33.20 m X hauteur 7.50 m

- Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli (1+1 fft) - Etablissement des documents (PAQ, PPSPS, PRE), des études d'exécution et des dossiers de récolement (1+1fft)

- Mise en place et repli / Gestion et maintenance des dispositifs de signalisation temporaire avec alternat feux tricolore (1+1fft)
- Travaux préalables :
- Débroussaillage, dessouchage, dévégétalisation (460.50m²), abattage d'arbustes et arbres (17u)
- Terrassement et évacuation des déblais de toute nature (268.15m3) et nettoyage du parement par hydrodécapage (968.41m²)
- Forage au marteau fond de trou Ø120 mm, mise en place des ancrages Ø32 mm (217.00ml)
  - Forage au marteau fond de trou Ø140 mm, mise en place des ancrages Ø40 mm (298.00ml) et injection au coulis de ciment C/E≈2,
- · Mise en place de dispositifs de têtes d'ancrages Ø32 mm et Ø40 mm (10+45u), plaque d'appui 200x200x20 mm et injection au coulis de ciment C/E≈2,

  - · Mise en place de croix de Saint André en UPN 140 (21u,
    - Mise en place d'une nappe géocomposite de drainage (30m²)et barbacanes (74 u)
- Renforcement par surépaisseur de béton projeté armé B30 par voie sèche (ép. 0.17 m 330.14m², armatures treillis soudé 2
- Réalisation de forage pour injection de maçonneries (10.00ml), mise en place d'injecteur (10u) et injection des maçonneries au coulis de ciment et sable (2.94T)
  - Confortement en béton armé d'un affouillement en pied de mur (20.35m3), démolition de maçonneries (32.67m3) et reconstitution (6.00m3).

| Circulation automobile : 🛮 oui 🔝 non <u>Exiguité de l'espace réservé au chantier : </u> oui 🔀 non | Nom: GRASSET  Nom: GRASSET  Fonction: Chefde Reget  Organisme: Dir Hechitewane (Sin de Honde)  Le Chef de Projet  Le Chef de Projet  Olivier GRASSET | 93-C |
|---|--|------|
| Circulation   | Les travau<br>SIGNATAIRE :   |      |

1/2

| Moyens utilises pour la realisation des travaux : (cochez les cases retenues)  Bureau d'études :  IMS RN 4, RUE DE LA MEGISSERIE 12100 MILLAU  | Ilsation des  Qui IMS RN 4, RUE DE L  | iation des travaux : (০০০  | ochez les cases retenu  | Laboratoire :  | SUD CONTROLES<br>B.P.6<br>12520 AGUESSAC                                       | ES<br>AC  |  |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| - Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre - Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars - Machine à projeter Meyco GM 90 et piccola 0/20 - Machine à projeter Meyco GM 90 et piccola 0/20 - Machine à micro béton et injection Bunker B3 - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, groupe électro, véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, groupe électro, se l'entreprise ou du groupement solidaire) d'entreprise cut autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) d'entreprise cut autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) d'entreprise cut autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) d'entreprise cut autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) d'entreprise cut autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) d'entreprise en contraint et formatier (cochez les casses relenues) | To 228 US à rayon courre avec enregistreur de plas Copco 25 000litres of the Meyco GM 90 et pico béton et injection Bunk ison et autre matériel : fément susceptible de va foracle la malfart et almalfart. | rayon court equipée distreur de paramètre 5 000itres de 4 à 14 b M 90 et piccola 0/20 ection Bunker B3 matériel : fourgons, bu ptible de valoriser les p & mahriel et four | tre de bras spécial et d'une colo tre 4 bars (4 bars (5)), bureau de chantier, container es prestations de l'entreprise ou L'a provound adustitue de fals forme qualititienes | Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre cardiocommandée avec enregistreur de paramètre de d'al 4 bars Machine à projeter Meyco GM 90 et piccola 0/20 Machine à projeter Meyco GM 90 et piccola 0/20 Machine à micro béton et injection Bunker B3 Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, groupe électrogène sez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : l'entreprise ou du groupement solidaire) : l'entreprise cou du groupement solidaire) : ser tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) : se un centre élément solidaire) : se un centre de l'entreprise cou du groupement solidaire) : se environnant le chantier (cochez les cases relenues) | in de forage Sténuick<br>matériel, groupe électrog<br>du groupement solidaire) | nuick<br>e électrogène<br>olidaire) :<br>المعالمة |  |
| Circulation piétonne :   | oni   | nou  | Encombrement<br>(eau,   | Encombrement dû à des réseaux :<br>(eau, électricité)  | oni  | Do⊓ ⊠   |  |
| Circulation automobile :   | oor<br>i  | non  | Exiguité de l'es<br>chantier :  | Exiguïté de l'espace réservé au<br>chantier :  | Ö  | Non   |  |
| Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.  Nom: ALLER Han Rene SIGNATAIRE Fonction: Chef de Radigie Router Organisme: Sowia d'Engenière Coute  | ués selon le<br>Nom: ALL<br>Fonction: C   | Lier M<br>Lier M<br>Chy de Sowie d'i   | on les règles de l'art et menés rég<br>ALLER Year Rene<br>: Ohef de Roofet Rocher<br>ne: Soné d'Indentivé Rochèr  | és régulièrement à bon<br>ອີດ<br>ອີດ<br>ອີດ<br>ອີດ<br>ອີດ<br>ອີດ<br>ອີດ  | t à bonne  | · fin.  |  |
| DATE: 8.34103/8044   |   | •  | エルヴェニンの<br>signature du maît  | , M  | < (i)  | Reçu<br>Publié                                    |  |
| D.I.R. MEDITERRANÉE<br>S.I.R. Mende/Millau<br>Avenue de la Gare<br>48005 MENDE Cedex   | Jean-Le   | Le Chef de Projet<br>Jean-Pierre ALLIER  | LIER  |  | 64-216401224-20230914-MARCHES_23_093-C0  |   |  |

Lieu des travaux : Route Nationale 106 – Commune de Balsiège et de Cassagnas (48)

no ||

oui oui

S'agit-il d'un marché à bon de commande

Désignation du marché : CONFORTEMENT DE LA RN 106 à BALSIEGE et CASSAGNAS

DIR MEDITERRANEE / SIR DE MENDE

Maître d'œuvre :

4, AVENUE DE LA GARE

**48005 MENDE** 

32, RUE RABANESSE 63012 CLERMONT FERRAND

D.I.R. MASSIF CENTRAL

Maître d'ouvrage: M.E.D.D.E.

TRAVAUX

D E

ATTESTATION

ENTREPRISE: S.A.S M.T.P.S. - LA LIMINIE - 81490 NOAILHAC

501 015.00 € HT

Dont Part de l'entreprise : |

598 139.00 € HT

Montant Total HT du marché Date du début des travaux :

3/10/2012

10/07/2013

Date de fin des travaux :

97 124.00 € HT

Si oui, montant HT des travaux sous-traités ;

non 🗆

ino ⊠

Des travaux ont-ils été sous-traités Entreprises SEVIGNE TP et AGILIS

Forage au marteau fond de trou en Ø115mm, fourniture et mise en place d'armature type Gewi Ø40mm fileté sur toute

Installation (y compris repliement) de l'atelier de forage (4fft), mise en station de la foreuse au droit des ancrages. la longueur (2 435.00 ml), y compris centreurs à corbeilles, mise en place de têtes de clous, écrou de serrage, et

CONFORTEMENT DES MURS DE SOUTENEMENT;

Préparation du chantier, études et plans d'éxécution, PAQ, PPSPS, SOSED, PRE, DOE Dévégétalisation, abattage d'arbres, nettoyage des maçonneries Terrassements : réalisation de déblais en terrain de toute nature (2324.11m3) et remblais 0/31.5 (35.00m3)

R.N. 106 - CONFORTEMENTS AVAL A BALSIEGE et CASSAGNAS

TRAVAUX PREALABLES - INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

Amenée du matériel et des installations, signalisation.

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Nature des travaux sous-traités: Voirie et Chaussée

Fourniture et mise en œuvre de béton projeté – épaisseur 0.20m et armatures - projeté par voie sèche (1 570.61m²)

Assainissement du sol : drains (326 ml) – barbacanes (309 u) drainage d'interface (248.20m²).

Mise en place de treillis soudés ST10C - ST25C et ST40C (2  $650.50~m^2$ )

injection de coulis de ciment C/E ≈ 2

Essais de conformité sur ancrage (6u) et essais de contrôle sur ancrage (6u)


• ESSAIS

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC











Envoyé en préfecture le 14/09/2023 Reçu en préfecture le 14/09/2023 Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

MADAME LE MAIRE

VILLE DE BIARRITZ **DIRECTION DES MARCHES PUBLICS** AVENUE EDOUARD VII - B.P. 58 64202 BIARRITZ CEDEX

Noailhac, le 23 mai 2023

Consultation n° AOOfalaisesPhase2

Objet: TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES FALAISES DE LA COTE DES BASQUES - PHASE N°2

Monsieur,

En réponse à votre appel d'offres du 24 mai 2023 concernant les travaux cités en objet, je vous prie de trouver ci-joint les documents demandés.

Vous remerciant par avance de la suite que vous voudrez bien réserver à cette offre, Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires dont vous pourriez avoir besoin.

Veuillez agréer, Madame le Maire, l'expression de mes respectueuses salutations.

CARAYOL Philippe Président

PHILIPPE

Signature numérique de PHILIPPE CARAYOL CARAYOL Date: 2023.05.23

12:34:26 +02'00'



Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

# MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Direction des Affaires Juridiques

# MARCHES PUBLICS

DC<sub>1</sub>

# LETTRE DE CANDIDATURE DESIGNATION DU MANDATAIRE PAR SES CO-TRAITANTS<sup>1</sup>

Le formulaire DC1 est un modèle de lettre de candidature, qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés ou accords-cadres) pour présenter leur candidature.

En cas d'allotissement, ce document peut être commun à plusieurs lots.

En cas de candidature groupée, chaque membre du groupement renseigne le formulaire, et produit les renseignements ou documents demandés par l'acheteur (formulaire DC2).

Il est rappelé qu'en application du code de la commande publique, et notamment ses <u>articles L. 1110-1</u>, et <u>R. 2162-1 à R. 2162-6</u>, <u>R. 2162-7 à R. 2162-12</u>, <u>R. 2162-13 à R. 2162-14</u> et <u>R. 2162-15 à R. 2162-21</u> (marchés publics autres que de défense ou de sécurité), ainsi que <u>R. 23612-1 à R. 2362-6</u>, <u>R. 2362-7</u>, <u>R. 2362-8</u>, <u>R. 2362-9 à R. 2362-12</u>, et <u>R. 2362-13 à R. 2362-18</u> (marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés de défense ou de sécurité ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des techniques d'achats utilisées (accords-cadres s'exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l'émission de bons de commande, concours, systèmes d'acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu'ils soient ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent formulaire type est utilisable.

# A - Identification de l'acheteur

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt ; en cas de publication d'une annonce au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l'indication du numéro de référence attribué au dossier par l'acheteur est également une information suffisante.)

VILLE DE BIARRITZ 12, AVENUE ÉDOUARD VII 64200 BIARRITZ

# B - Objet de la consultation

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt ; en cas de publication d'une annonce au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l'indication du numéro de référence attribué au dossier par l'acheteur est également une information suffisante.)

# TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES FALAISES DE LA COTE DES BASQUES ZONE SUD – PHASE N°2

| C - Objet de la candidature  |
|--|
| La candidature est présentée :   |
| pour tous les lots de la procédure de passation du marché public ;   |
| pour le lot n° ou les lots n° de la procédure de passation du marché public (en cas d'allotissement ; si les lots n'ont pas été numérotés, indiquer ci-dessous l'intitulé du ou des lots tels qu'ils figurent dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt). |
|  |

| D - Presentation du ca   | naiaat  |   | Reçu en prefecture le 14  | 4/09/2023                |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| _  |   |   | Publié le                 | 2.TO                     |  |  |  |  |  |
| Le candidat se p   |   |   | ID: 064-216401224-202     | 230914-MARCHES_23_093-CC |  |  |  |  |  |
|  |   | tion sociale du candidat individuel, les  |                           |                          |  |  |  |  |  |
|  |   | de l'établissement), son adresse élect<br>n numéro d'identification européen ou i |                           |                          |  |  |  |  |  |
| candidat issu d'un répertoire  |   | •   | international ou propre e | u pays a origine au      |  |  |  |  |  |
| •  |   | <del></del> -   | ant qui avéqutara la n    | roototion                |  |  |  |  |  |
| Nom commercial et  | ■ Nom commercial et dénomination sociale de l'unité ou de l'établissement qui exécutera la prestation |   |                           |                          |  |  |  |  |  |
| Adreses postale et   | du ciègo cocia  | al (si alle est différente de l'adresse   | nostale) :                |                          |  |  |  |  |  |
| Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l'adresse postale) :  |   |   |                           |                          |  |  |  |  |  |
| ■·Adresse électronique :   |   |   |                           |                          |  |  |  |  |  |
| - Autesse electronique :   |   |   |                           |                          |  |  |  |  |  |
| ■·Numéros de téléphone et de télécopie :   |   |   |                           |                          |  |  |  |  |  |
| The start OIDET N. Itterday and the III houth at a constant of the start of the sta |   |   |                           |                          |  |  |  |  |  |
| •Numéro SIRET, à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine<br>de l'opérateur économique issu d'un répertoire figurant dans la liste des <u>ICD</u> :  |   |   |                           |                          |  |  |  |  |  |
| de l'operateur econom  | ilque issu d'un   | repertoire figurant dans la liste des   | <u>ICD</u> :              |                          |  |  |  |  |  |
|  |   |   |                           |                          |  |  |  |  |  |
| □ Le candidat est un groupement d'entreprises :  |   |   |                           |                          |  |  |  |  |  |
| ☐ conjoint   | OU  | ⊠ solidaire   |                           |                          |  |  |  |  |  |
|  | 00  | ⊠ solidaire   |                           |                          |  |  |  |  |  |
| En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire :   |   |   |                           |                          |  |  |  |  |  |
| □Non   | OU  | □ Oui   |                           |                          |  |  |  |  |  |
|  |   |   |                           |                          |  |  |  |  |  |
|  |   |   |                           |                          |  |  |  |  |  |

# E - Identification des membres du groupement et répartition des prestations

(Tous les membres du groupement remplissent le tableau ci-dessous. En cas de groupement conjoint, les membres du groupement indiquent également dans ce tableau la répartition des prestations que chacun d'entre eux s'engage à réaliser. Ajouter autant de lignes que nécessaires.)

| N°<br>du<br>Lot | Nom commercial et dénomination sociale, adresse<br>de l'établissement (*),<br>adresse électronique, numéros de téléphone et de<br>télécopie, numéro SIRET<br>des membres du groupement (***) | Prestations exécutées par les<br>membres du groupement (**) |
|-----------------|--|---|
|                 | MANDATAIRE:  SAS M.T.P.S. (Minage, travaux publics et spéciaux) 26, ROUTE DE SAINT-SALVY DE LA BALME 81490 NOAILHAC Tél.: 05 63 50 79 21 – Mail: mtps@mtps.fr SIRET: 397 475 880 00035       | Travaux Spéciaux  |
|                 | CO-TRAITANT N°1: SOBAMAT AVENUE D'URSUYA – CS 30031 64250 CAMBO LES BAINS Tél: 05 59 29 17 05 – Mail: contact@sabamat.fr SIRET: 712 720 416 00023  | Travaux de terrassements et aménagements paysagers          |
|                 | CO-TRAITANT N°2: SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE 3 RUE GASPARD MONGE – BP 70160 33606 PESSAC CEDEX Tél: 05 56 46 68 00 – Mail: sogea.anglet@vinci-construction.fr SIRET: 525 580 197 00057       | Travaux de génie civil                                      |

(\*) Préciser l'adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l'établissement.

(\*\*) Pour les groupements conjoints. Lorsque la candidature est présentée sous forme de groupement solidaire, le renseignement de cette rubrique est inutile.

(\*\*\*) A défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine du candidat issu d'un répertoire figurant dans la liste des <u>ICD</u>.

Page:

# F - Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du g

Reçu en préfecture le 14/09/2023 Publié le

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

# F1 - Exclusions de la procédure

Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l'honneu

- a) dans l'hypothèse d'un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l'un des cas d'exclusion prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique (\*);
- b) dans l'hypothèse d'un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l'un des cas d'exclusion prévus aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique.

Afin d'attester que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n'est pas dans un de ces cas d'exclusion, cocher la case suivante :

(\*) Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 du code de la commande publique, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.

F2 - Documents de preuve disponibles en ligne (applicable également aux MDS, lorsque l'acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l'article R. 2343-14 ou de l'article R. 2343-15 du code de la commande publique)

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : (Si l'adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse internet :
- Renseignements nécessaires pour y accéder :

# F3 - Capacités

Le candidat individuel, ou les membres du groupement, produisent, aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles : (Cocher la case correspondante.)

Iles documents établissant ses capacités, tels que demandés dans les documents de la consultation (\*).

(\*) Attention, dans le cadre d'un marché public de défense ou de sécurité, certains documents de preuve sont à fournir au stade de la candidature ; il convient alors de vérifier attentivement les exigences fixées dans les documents de la consultation. Dans les autres marchés publics, les candidats ne sont tenus de fournir que des informations ; dans ce cas, s'ils peuvent décider de fournir les documents de preuve de la satisfaction aux conditions de participation au stade de la candidature, ils n'y sont en aucun cas tenus et l'acheteur ne peut juridiquement les y obliger.

# G - Désignation du mandataire (en cas de groupement)

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant :

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET; à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine du candidat issu d'un répertoire figurant dans la liste des ICD].]

Nom commercial et dénomination sociale de l'unité ou de l'établissement qui exécutera la prestation :

SAS M.T.P.S. (Minage, travaux publics et spéciaux)

Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l'adresse postale) :

26, ROUTE DE SAINT-SALVY DE LA BALME - 81490 NOAILHAC

Adresse électronique :

Mail: mtps@mtps.fr

Numéros de téléphone et de télécopie :

Tél.: 05 63 50 79 21

■ Numéro SIRET, à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine de l'opérateur économique issu d'un répertoire figurant dans la liste des ICD :

SIRET: 397 475 880 00035

Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, ce document est à fournir dès le dépôt de la candidature

.Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019.

DC1 - Lettre de candidature

3



Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

# MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Direction des Affaires Juridiques

# MARCHES PUBLICS

DC<sub>2</sub>

Page: 1 / 7

# OU DU MEMBRE DU GROUPEMENT<sup>1</sup>

Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés ou accords-cadres) à l'appui de leur candidature (formulaire DC1).

En cas d'allotissement, ce document doit être fourni pour chacun des lots de la consultation.

En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement.

En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du groupement peut produire, en annexe du DC2, les éléments demandés par l'acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, ou en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation.

Il est rappelé qu'en application du code de la commande publique, et notamment ses <u>articles L. 1110-1</u>, et <u>R. 2162-1 à R. 2162-1 à R. 2162-14</u> et <u>R. 2162-15 à R. 2162-21</u> (marchés publics autres que de défense ou de sécurité), ainsi que <u>R. 23612-1 à R. 2362-6</u>, <u>R. 2362-7</u>, <u>R. 2362-8</u>, <u>R. 2362-9 à R. 2362-12</u>, et <u>R. 2362-13 à R. 2362-18</u> (marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés de défense ou de sécurité (MDS) ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des techniques d'achats utilisées (accords-cadres s'exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l'émission de bons de commande, concours, systèmes d'acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu'ils soient ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent formulaire type est utilisable.

# A - Identification de l'acheteur

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt ; en cas de publication d'une annonce au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante.)

VILLE DE BIARRITZ 12, AVENUE ÉDOUARD VII 64200 BIARRITZ

# B - Objet de la consultation

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt; en cas de publication d'une annonce au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante; dans tous les cas, l'indication du numéro de référence attribué au dossier par l'acheteur est également une information suffisante; toutefois, en cas d'allotissement, identifier également le ou les lots concernés par cette candidature.)

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES FALAISES DE LA COTE DES BASQUES ZONE SUD – PHASE N°2

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

# C - Identification du candidat individuel ou du membre du groupeme

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

Page: 2 / 7

# C1 - Cas général

Nom commercial et dénomination sociale de l'unité ou de l'établissement qui exécutera la prestation, adresses postale et du siège social (si elle est différente de l'adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET, à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine du candidat issu d'un répertoire figurant dans la liste des <a href="ICD">ICD</a>:

Nom commercial et dénomination sociale de l'unité ou de l'établissement qui exécutera la prestation :

M.T.P.S. (Minage, travaux publics et spéciaux) S.A.S.

Adresse postale et du siège social (si elle est différente de l'adresse postale) :

# 26 ROUTE DE SAINT-SALVY DE LA BALME 81490 NOAILHAC

■Adresse électronique :

mtps@mtps.fr

■Numéros de téléphone et de télécopie :

Téléphone: 05 63 50 79 21

Numéro SIRET, à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine de l'opérateur économique issu d'un répertoire figurant dans la liste des <u>ICD</u>:

SIRET: 397 475 880 00035

Forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL, association, établissement public, etc.) :

S.A.S.

| Le   | can  | didat  | est | -il une  | mic   | cro, ι  | ıne   | petite          | ou     | une   | moy    | enne    | entre   | prise              | au    | sens   | de    | la   | recom  | mano  | dation  | de   | la |
|------|------|--------|-----|----------|-------|---------|-------|-----------------|--------|-------|--------|---------|---------|--------------------|-------|--------|-------|------|--------|-------|---------|------|----|
| Com  | miss | ion d  | u 6 | mai 20   | 003   | conce   | ernai | nt la           | défir  | ition | des    | micro   | , petit | es et              | moy   | enne/  | es er | ntre | prises | ou u  | n artis | san  | au |
| sens | au   | sens   | de  | l'articl | e 19  | de      | la lo | i du            | 5 ju   | illet | 1996   | n° 90   | 6-603   | mod                | ifiée | relat  | ive   | au   | dévelo | oppen | nent e  | et à | la |
| prom | otio | n du c | omi | nerce    | et de | e l'art | isan  | at ( <u>A</u> ı | rt. Ř. | 215   | 1-13 ( | et R. 2 | 2351-   | <mark>12</mark> du | cod   | e de l | la co | mm   | nande  | publi | que) ?  | •    |    |
|      |      |        |     |          |       |         |       |                 |        |       |        |         |         |                    |       |        |       |      |        |       |         |      |    |

☑ Oui☑ Non.

DC2 - Déclaration du candidat

# C2 - Cas particuliers en cas de marché public réservé

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Le candidat individuel ou le membre du groupement répondant à l'une des con l'Applié le qui suivent et postulant à un marché public autre que de défense ou de sécurité réservé en application (D.: 064-216401224-20230914-MARCHES 23 093-CC

marché public autre que de défense ou de sécurité réservé en application de la commande publique coche la case correspondant à sa situation. Le candidat individuel ou le membre du groupement répondant à l'une des conditions qui suivent et postulant à un marché public de défense ou de sécurité réservé en application de l'article L. 2313-6 du code de la commande publique coche la case correspondant à sa situation.

Le candidat européen à statut équivalent, lorsqu'il n'est pas établi en France, précise son statut juridique et, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, fournit les textes relatifs à ce statut. Pour les autres marchés publics, la vérification se déroulera dans les conditions de l'article R. 2144-1 du code de la commande publique.

|    | Statut du candidat individuel   |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
|    |   | ou du membre du groupement   |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Entreprise adaptée (article L. 5213-13 du code du travail) ou structures équivalentes   | Le contrat d'objectif valant agrément ou un certificat administratif portant reconnaissance du statut d'entreprise adaptée délivré par la direction régionale chargée de l'emploi et de la formation professionnelle ou de structure équivalente sera à produire.  Le cas échéant, indiquer l'adresse internet à laquelle ce document est accessible directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :  - Adresse internet :  - Renseignements nécessaires pour y accéder :  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Etablissement et service d'aide par le travail (articles L. 344-2 et s. du code de l'action sociale et des familles) Ou structures équivalentes                       | Indiquer ci-dessous la date de publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté préfectoral portant autorisation de création :  Lorsqu'il n'y a pas eu de publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs, la preuve de la reconnaissance du statut d'établissement ou de service d'aide par le travail ou de structure équivalente sera à produire.  Le cas échéant, indiquer l'adresse internet à laquelle cette preuve est accessible directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :  - Adresse internet :  - Renseignements nécessaires pour y accéder : |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Structures d'insertion par l'activité économique (article L.5132-4 du code du travail) ou structures équivalentes   | La preuve de la reconnaissance du statut de structure d'insertion par l'activité économique ou de structure équivalente sera à produire.  Le cas échéant, indiquer l'adresse internet à laquelle cette preuve est accessible directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :  - Adresse internet :  - Renseignements nécessaires pour y accéder :  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | Entreprises de l'économie sociale et solidaire (article 1er de la loi 2014-856 du 31 juillet 2014) ou structures équivalentes (sauf marché de défense ou de sécurité) | La preuve de la qualification d'entreprise de l'économie sociale et solidaire ou de structure équivalente sera à produire.  Le cas échéant, indiquer l'adresse internet à laquelle cette preuve est accessible directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :  - Adresse internet :  - Renseignements nécessaires pour y accéder :  |  |  |  |  |  |  |

# C3 - Cas spécifiques relatifs aux conditions de participation

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

■ 1. Lorsque le candidat est inscrit sur une liste officielle d'opérateurs et la lorsque le candidat est inscrit sur une liste officielle d'opérateurs et la lorsque l'acheteur est un pouvoir adjudicateur ou au sens de des articles R. 2343-16 à R. 2343-17 du même code, que l'acheteur soit un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice :

- Indication du nom de la liste officielle :
- Références sur lesquelles l'inscription ou la certification est basée et, le cas échéant, la classification sur la liste : (L'attention du candidat est attirée sur le fait qu'il convient de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire pour l'ensemble des conditions de participation fixées par l'acheteur et qui ne seraient pas couvertes par les conditions d'inscription sur la liste officielle ou le certificat d'inscription sur cette liste.)
- Le cas échéant, adresse internet à laquelle le certificat d'inscription sur cette liste officielle est accessible directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
  - Adresse internet :
  - Renseignements nécessaires pour y accéder :
- 2. Lorsque le marché public n'est pas un marché de défense ou de sécurité **et** que l'acheteur a autorisé les candidats à se limiter à indiquer qu'ils disposent de l'aptitude et des capacités requises en application du second alinéa de l'<u>article R. 2143-4</u> du code de la commande publique :

Le candidat déclare sur l'honneur satisfaire à l'ensemble des conditions de participation requises par l'acheteur. (Dans ce cas, il est inutile de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire ; le remplissage du formulaire est terminé.)

# E - Renseignements relatifs à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle concernée par le contrat

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l'acheteur au titre de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle.

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique E3.)

# E1 - Renseignements sur l'inscription sur un registre professionnel :

K/Bis

ATTESTATION CHAMBRE DE METIERS ATTESTATION SUR L'HONNEUR ATTESTATIONS FISCALES ET SOCIALES

- E2 Le cas échéant, pour les marchés publics de services, indication de l'autorisation spécifique dont le candidat doit être doté ou de l'organisation spécifique dont il doit être membre pour pouvoir fournir, dans son pays d'origine, le service concerné :
- E3 Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder (applicable <u>pour tous les marchés publics autres que MDS</u> et, pour les MDS, uniquement lorsque l'acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l'<u>article R. 2343-14</u> du code de la commande publique):

(Si l'adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse(s) internet :
- Renseignements nécessaires pour y accéder :

DC2 - Déclaration du candidat

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le individue

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

# F - Renseignements relatifs à la capacité économique et financière membre du groupement

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l'acheteur au titre de la capacité économique et financière.

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique F4.)

# F1 - Chiffres d'affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles

|   | Exercice du 01/05/2019<br>au 30/04/2020 | Exercice du 01/05/2020<br>au 30/04/2021 | Exercice du 01/05/2021<br>au 30/04/2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires global (ne remplir que pour les exercices pour lesquels ce renseignement est demandé par l'acheteur)             | 5 397 829.83 €                          | 6 234 038.28 €                          | 7 248 524.30 €                          |
| Part du chiffre d'affaires<br>concernant les fournitures,<br>services, ou travaux objet<br>du marché (si demandé par<br>l'acheteur) | 100 %                                   | 100 %                                   | 100 %                                   |

| Lorsque les informations sur le chiffre d'affaires ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée, indication de la date à laquelle l'opérateur économique a été créé ou a commencé son activité : |
|---|
|   |
|   |

F2 – Autres informations requises par l'acheteur au titre de la capacité économique et financière (Chiffres d'affaires moyens sur la période demandée par l'acheteur, informations sur les comptes annuels, rapport entre les éléments d'actif et de passif, informations sur le niveau approprié d'assurance des risques professionnels, etc., tels que demandés par l'acheteur ; le cas échéant, renvoyer à la rubrique H du présent formulaire.)

ATTESTATIONS CHIFFRE D'AFFAIRES ATTESTATIONS D'ASSURANCES

# F3 – Pour les marchés publics de travaux

En cochant cette case, le candidat déclare qu'il aura souscrit un contrat d'assurance le couvrant au regard de la responsabilité décennale (article L. 241-1 du code des assurances). (Y compris en cas de MDS, les documents de preuve ne seront sollicité sur ce point qu'avant l'attribution du marché public.)

F4 - Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS et, pour les MDS, uniquement lorsque l'acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l'article R. 2343-14 du code de la commande publique)

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :

(Si l'adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse internet :
- Renseignements nécessaires pour y accéder :

# G - Renseignements relatifs à la capacité technique et professionn du membre du groupement

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l'acheteur au titre de la capacité technique et professionnelle.

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique G2.)

# G1 - Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l'acheteur au titre de la capacité technique et professionnelle, qu'il peut récapituler ici

MOYENS TECHNIQUES (PERSONNEL ET MATERIEL)
REFERENCES (CARTE PROFESSIONNELLE, LISTE DE TRAVAUX REALISES, QUELQUES CERTIFICATS DE CAPACITE)

G2 - Documents de preuve disponibles en ligne (applicable <u>pour tous les marchés publics autres que MDS</u> et, pour les MDS, uniquement lorsque l'acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l'<u>article R. 2343-14</u> du code de la commande publique) :

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : (Si l'adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse internet :
- Renseignements nécessaires pour y accéder :

# H - Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du groupement s'appuie pour présenter sa candidature

Rubrique à renseigner dans l'hypothèse où le candidat ou l'un des membres du groupement s'appuie sur la ou les capacités d'un autre opérateur économique, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à cet opérateur, en application du II de l'article R. 2142-3 du code de la commande publique auquel l'article R. 2342-2 renvoie.

(Joindre, pour chaque opérateur économique, en annexe du DC2, tous les renseignements demandés par l'acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt ou en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation. Le candidat sera tenu d'apporter la preuve que chacun des opérateurs économiques mettra à la disposition du candidat individuel ou du membre du groupement les moyens nécessaires pendant toute la durée d'exécution du marché public ; en cas de MDS, cette preuve est à fournir au stade du dépôt de la candidature.)

# Désignation du (des) opérateur(s)

(Adapter le tableau autant que nécessaire.)

| N°<br>du<br>Lot | Nom du membre du groupement concerné<br>(*) | Nom commercial et dénomination sociale, adresse de l'établissement (**), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET de l'opérateur sur les capacités duquel le candidat ou le membre du groupement s'appuie (***) |
|-----------------|---|---|
|                 |   |   |
|                 |   |   |
|                 |   |   |
|                 |   |   |

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

/<sup>2023</sup> **5**<sup>2</sup>**LO** 

(\*) En cas de candidature individuelle, le renseignement de cette rubrique est inutile.

(\*\*) Préciser l'adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de dDI:064-216401224-20230914-MARCHES\_23\_093-CC

(\*\*) Pour les groupements conjoints.

(\*\*\*) À défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine du candidat issu d'un répertoire figurant dans la liste des <u>ICD</u>.

# I - Renseignements spécifiques aux marchés publics de défense ou de sécurité

11 - Renseignements relatifs à la nationalité du candidat individuel ou du membre du groupement

**FRANÇAISE** 

I2 – Documents, renseignements ou justificatifs permettant d'évaluer si le candidat individuel ou le membre du groupement répond aux critères d'accessibilité à la procédure indiquée dans l'avis d'appel à la concurrence (uniquement lorsque l'acheteur a ouvert la procédure de passation aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen)

Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019.